

# Reconstructia pistei de alergare a terenului de sport Locomotiv din municipiul Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

## Deviz-oferta № 01/04/ET1

### Reconstructia pistei de alergare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                              |
|        |                                   | <b>1. Amenajarea pistei de alergare</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                                |
|        |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
| 1      | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                | m3     | 123,00                                         |
|        | 9310060019930                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 196,80                                         |
|        | 2952220003546                     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,3493                                         |
|        | 2952270003370                     | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 95,325                                         |
|        | 12340002506                       | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 95,325                                         |
| 2      | TsC03G1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                        | 100 m3 | 0,10                                           |
|        | 2952260003501                     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,26                                           |
| 3      | TsE06B                            | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv              | 100m2  | 24,79                                          |
|        | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 223,8537                                       |
|        | 4100116202806                     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 24,79                                          |
|        | 2952240004004                     | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 34,706                                         |
| 4      | TsA03G                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare | m3     | 9,20                                           |
|        | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 5,888                                          |
|        | 9312040019600                     | Sapator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 27,60                                          |
| 5      | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                              | 100 m3 | 0,65                                           |
|        | 2952260003501                     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,3325                                         |
| 6      | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 x200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                        | m      | 829,00                                         |
|        | 9310060019900                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 99,48                                          |
|        | 7129020012800                     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 149,22                                         |
|        | 2663102100001                     | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3     | 39,792                                         |
|        | 2651122100024                     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg     | 845,58                                         |
|        | 1421102200513                     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 2,487                                          |
|        | 2666122800325                     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm,                                                                                                                                                                               | m      | 833,145                                        |
|        | 4100116202818                     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,487                                          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 7  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris, fractie 20/40, compactarea gr.7cm                                                                                                                            | m3     | 173,53   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 171,7947 |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                      | m3     | 199,5595 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 17,353   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut   | 36,4413  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 72,8826  |
| 8  | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris, fractie 5/20, compactarea gr.5cm                                                                                                                             | m3     | 123,95   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 122,7105 |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                      | m3     | 142,5425 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 12,395   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut   | 26,0295  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 52,059   |
| 9  | TsC54A          | Strat de fundatie din savura de granit                                                                                                                                                      | m3     | 74,37    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 66,933   |
|    | 11202062010361g | Savura de granit                                                                                                                                                                            | m3     | 81,807   |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 7,437    |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut   | 15,6177  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 31,2354  |
| 10 | TsH04A          | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm           | m2     | 110,00   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 6,60     |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                       | h-om   | 14,30    |
| 11 | TsH09A          | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                            | 100m2  | 1,10     |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                       | h-om   | 5,302    |
|    | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                      | kg     | 4,356    |
| 12 | TsH12A          | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti                                                                                                                                              | 100m2  | 1,10     |
|    | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,726    |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 1,10     |
| 13 | TsC35G1         | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,90     |
|    | 2952270007403   | Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,241   |
| 14 | TsI50A9         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km                                                                                                                       | t      | 320,00   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 53,376   |

**Total Lucrari de terasament**

**Total Amenajarea pistei de alergare**

Cheltuieli directe

Asigurarea sociala si medicala

Transportarea materialelor

Cheltuieli de achizitionare depozitare

|                     |
|---------------------|
| TOTAL               |
| Cheltuieli de regie |
| TOTAL               |
| Beneficiu de deviz  |
| TOTAL               |
| TVA                 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**