

## CAIET DE SARCINI

### Reparatia strazilor locale din comuna Logofteni, r-nul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. s. Logofteni</b> <b>1.1. str. Oleg Kosevoi, L=870m, b=3.5m</b> <b>1.1.1. Imbracamintea ritiera</b>		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,5000
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m <sup>3</sup>	1,1000
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Amestec de pietris M400 fr. 0-40 mm)	100m <sup>2</sup>	30,5000
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,7400
		<b>1.1.2. Podet, d=1.0m, l=10m, Pk 3+20</b>		
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,2200
6	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m <sup>3</sup>	3,0000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m <sup>3</sup>	4,5000
8	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
9	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=1.0m	buc	2,0000
10	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m <sup>2</sup>	1,0000
11	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m <sup>3</sup>	2,0000
12	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m <sup>2</sup>	15,0000
13	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	80,0000

1	2	3	4	5
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	3,0000
15	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	25,0000
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	25,0000
		<b>1.1.3. Podet, d=0.5m, l=10m, Pk4+50</b>		
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1500
18	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5000
20	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
21	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=0.5m	buc	2,0000
22	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
23	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000
24	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,0000
25	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	60,0000
26	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000
27	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	17,0000
28	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	17,0000

1	2	3	4	5
		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t		
		<b>2. s. Moldoveanca</b> <b>2.1. Str. Orehovaia, Molodejnaia, L=440m</b> <b>2.1.1. Podet, d=0.5m, l=5m, Pk 00+10</b>		
29	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1000
30	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	2,0000
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000
32	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	1,0000
33	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina L=5m, D=0.5m	buc	1,0000
34	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
35	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,5000
36	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,0000
37	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	60,0000
38	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,0000
39	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12,0000
40	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	12,0000
		<b>2.1.2. Pk 00+00 - 1+80, b=3.5m</b>		
41	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,7800

1	2	3	4	5
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,5000
43	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,5000
44	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,8000
		<b>2.1.3. Pk 1+80 - 4+40, b=3.0m</b>		
45	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,0000
46	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	64,0000
47	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,6000

**Primarul com. Logofteni \_\_\_\_\_ Iosif Godlevschi**