



Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**CAIET DE SARCINI**

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

**Obiectul:** „Curățarea și adâncirea albiei râului „BOTNA” în Hotarele UTA Zaim, or. Căușeni, s. Cîrnățeni, s. Plop-Știubei, s. Chircăiești din r-nul Căușeni”

**Autoritatea contractantă:** Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

*Curățirea si adincirea albiei râului "Botna" in hotarele UTA Zaim, or. Caușeni, s. Ursoia, s. Cîrnateni, s. Plop-Știubei, s. Chircăești din r-nul Caușeni*

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări**  
**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**Construcții hidrotehnice. Transa I**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1. Lucrări de construcție</b>						
1	TsC08B2 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren catg. II	100 m3	1017,28		
2	TsC10A0 1 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	1017,28		
3	TsC08H2 п. K=3=1,00	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu	100 m3	155,10		

	; M=1,00; III=1,00	echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II				
4	TsC10A0 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	155,10		
5	TsC19B1 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1172,38		
6	TsC22B1 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorii 20 m	100 m3	1172,38		
7	TsE04B п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II	100 m2	2344,76		
8	AcA04B п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159v4,0 mm	m	65,00		
9	TsA01F3 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - in limita podurilor	m3	516,00		
10	TsH108A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	6526,00		
11	TsH110A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	6526,00		
12	TsH97A п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori)	buc	6526,00		

13	TsA24C п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (652,6 : 200 = 3,26)	h-ut	3,26		
14	TsI51A1 п. K=3=1,00 ; M=1,00; III=1,00	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	652,60		
Total			lei			
Lucrari de transport (II3) * 1%						
Cheltuieli depozitare (II3+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (II3+Lucrar+Cheltu) * %						
Total II3+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie(II3+Lucrar+Cheltu+Asigur)%						
Total II3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (II3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total			100,0			
II3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Bene fi			0 +			

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit      () \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat      () \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)