

Caiet de sarcini

Servicii de reparatii a fațadei Serviciului "Postul salvatori și pompieri
Cornești" a DSE Ungheni

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din
1	2	3	4	5
1	CL53C	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-tabla amprentata(profnastil) cu fixare cu suruburi vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor - culoare roșie (nuanța roșu feu sau roșu de Mars, potrivit pentru obiectivele de salvatori și pompieri)	m2	126,21
2	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau vopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv- perete terasa spate- culoare sură	m	3,7
3	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau vopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - tocurile geamurilor/usilor/portilor si colturile cladirii - culoare sură	m	86,4
4	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau vopsita, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv - Fundatie - culoare sură	m	17
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	16,72
Președintele grupului de lucru :				
colonel al s/intern			Sergiu POSTOLACHI	