

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun. Hincesti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun. Hincesti**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatie capitala a cladirii Gradinitei de copii nr. 3 din mun. Hincesti. Ventelatia.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Ventelatia.Lucrari de constructie		
1	RpCU05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	16.000
2	CE24G п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm	buc	8.000
3	SB08G п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	80.000
4	SB02C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 160 mm teu 160*160*160	buc	14.000
5	RpVA35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectionii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	72.000
6	RpVC37A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	4.000
7	CL20A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x400	buc	16.000

1	2	3	4	5
8	CL20A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	16.000
9	VB09A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Drosel DK-04	buc	10.000
10	VA02F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 400	m2	41.700
11	VA02F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 300	m2	17.500
12	VA02F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200	m2	128.000
13	VC11A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea hotei casnice inox 600*600*400 aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	2.000
14	VC04C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw. Fara costul ventelatorului'	buc	10.000
15	VC29A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VO 60-50	buc	8.000
16	VC24A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. Trecere flexibila DV60-50	buc	14.000

1	2	3	4	5
17	VC18A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea surdinei , modulat, tip IKU 60-50, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	10.000
18	VD01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	8.000
19	VB27A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 200 mm	buc	8.000
		2. Utilaj tehnologic		
20	Remak-1 п. K=1.000	Ventelator 6D-4bCehia	buc	8.000
21	Remak-2 п. K=1.000	Ventelator 6D-6bCehia	buc	2.000
22	Remak-3 п. K=1.000	Calorifer VO 60-50 Cehia	buc	8.000
23	Remak--4 п. K=1.000	Surdina TCU 60-50 Cehia	buc	10.000