

Reparatia capitala a cladirilor
Liceul Teoretic „Alexei
Mateevici,, din or.Cainari r-nul
Causeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 176 503,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Етап I. Acoperis 1.1. Плоская кровля Блок Д				
1	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	648,800	19,736 10,000	12 804,914 6 488,000
2	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Monrock Rockwool т. 150 мм)	m2	648,800	221,205 3,600	143 518,043 2 335,680
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	648,800	27,672 10,000	17 953,891 6 488,000
4	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р, толщиной 2 см)	m2	648,800	32,300 10,000	20 956,250 6 488,000
5	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	648,800	40,944	26 564,182

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер ТехноНиколь)			1,600	1 038,080
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭКП)	m2	648,800	175,895 27,200	114 120,676 17 647,360
Total Плоская кровля Блок Д						335 917,956
Inclusiv salariu						40 485,120
		1.2. Плоская кровля Блок С				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пароизоляция ТехноНиколь)	m2	833,200	19,736 10,000	16 444,282 8 332,000
8	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Минвата Monrock Rockwool т. 150мм)	m2	833,200	221,206 3,600	184 309,250 2 999,520
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Геотекстиль ТехноНиколь)	m2	833,200	27,672 10,000	23 056,679 8 332,000
10	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка ц.п.р. , толщиной 2 см)	m2	833,200	32,300 10,000	26 912,350 8 332,000
11	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	833,200	40,944 1,600	34 114,626 1 333,120

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Битумный праймер Технониколь)				
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровельный ковер Техноэласт ЭКП (бронированный), Техноэласт ЭКП)	m2	833,200	175,895 27,200	146 555,714 22 663,040
Total Плоская кровля Блок С						431 392,901
Inclusiv salariu						51 991,680
		1.3. Вентшахты				
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции вентшахт (уголок))	kg	111,440	25,879 8,400	2 883,917 936,080
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,111	831,568 257,658	92,304 28,600
15	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Минвата б=50мм	m2	159,000	102,467 4,400	16 292,280 699,600
16	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка вентшахт влагостойкой МДФ т. 3 мм)	m2	116,000	223,248 124,000	25 896,736 14 384,000
17	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обшивка вентшахт профнастилом НС-8 с	m2	59,000	130,782 32,000	7 716,148 1 888,000

1	2	3	4	5	6	7
		полимерным покрытием)				
Total Ventшахты						52 881,385
Inclusiv salariu						17 936,280
		1.4. Опираие деревянной стойки на покрытие				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлоконструкции опирания)	kg	10,010	25,879 8,400	259,046 84,080
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетонные конструкции B-15, F35, W6)	m3	0,010	1 215,000 156,000	12,150 1,560
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Монтаж деревянных стоек включая антисептирование)	m3	0,220	5 866,986 963,636	1 290,737 212,000
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных стоек системы)	m3	0,220	155,032 34,000	34,107 7,480
Total Опираие деревянной стойки на покрытие						1 596,040
Inclusiv salariu						305,120
Total Etapa I. Acoperis						821 788,282
Inclusiv salariu						110 718,200
Cheltuieli directe			lei		821 788,27	
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		24 911,60	
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 5 %			5,00 %		35 130,86	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu			100,00 +		881 830,73	
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 9 %			9,00 %		79 364,76	
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu			100,00 +		961 195,49	
Beneficiu (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		19 223,92	

Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	980 419,41
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	196 083,87

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 176 503,28
110 718,20

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)