

**SP 3 s.Vorniceni IP Straseni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**2-1-1 Lucrari de reconstructie**

Valoarea de deviz 1 186 528 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reconstructie</b>				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	92,120	26,860 26,860	2 474,384 2 474,384
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	29,800	215,247 214,047	6 414,360 6 378,600
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	22,000	6,251 5,876	137,518 129,268
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	384,000	12,741 12,591	4 892,544 4 834,944
5	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,000	77,450 77,225	929,398 926,698
6	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,000	33,487 32,737	870,652 851,152
7	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,000	13,191 12,591	1 108,044 1 057,644
8	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	8,600	74,898 54,981	644,119 472,834

1	2	3	4	5	6	7
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevelii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment la scari	m3	1,860	411,028 408,778	764,513 760,328
10	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	82,000	2,418 2,099	198,317 172,077
11	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	404,800	38,912 38,612	15 751,739 15 630,299
12	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	404,800	8,005 7,555	3 240,262 3 058,102
13	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	404,800	17,418 16,368	7 050,928 6 625,888
14	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	13,191 12,591	245,352 234,192
15	RCsH33F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	74,017 73,867	148,034 147,734
16	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	18,800	51,105 42,390	960,776 796,926
17	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,800	23,084 23,084	433,970 433,970
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,800	19,612 0,000	368,705 0,000
		<b>Total Lucrari de reconstructie Inclusiv salariu</b>				<b>46 633,615 44 985,040</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Lucrari de reconstructie interioare</b> <b>2.1. Pereti</b>				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	2,520	999,490 188,865	2 518,715 475,940
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,810	14,518 1,259	345,684 29,966
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,600	49,975 15,949	279,858 89,312
22	CD05C1	Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12.0 cm cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	22,150	1 349,716 207,751	29 896,206 4 601,675
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	43,430	21,176 8,813	919,665 382,766
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm b=14mm	buc	36,000	10,511 5,036	378,410 181,310
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	638,000	91,794 71,349	58 564,572 45 520,662
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	638,000	64,289 51,203	41 016,127 32 667,769
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	638,000	2,799 1,259	1 785,826 803,306

1	2	3	4	5	6	7
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	638,000	31,962 23,084	20 392,075 14 727,273
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	85,070	215,560 102,826	18 337,668 8 747,430
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>174 434,806 108 227,409</b>
		<b>2.2. Pardosele</b>				
		<b>2.2.1. Tip 1 (P1;P2:P5)</b>				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	197,800	6,813 1,679	1 347,669 332,067
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	197,800	72,671 5,036	14 374,400 996,200
32	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,800	73,249 29,379	14 488,655 5 811,167
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /portelanato grosimea =12mm	m2	197,800	330,798 104,925	65 431,752 20 754,166
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv	m	98,600	55,963 35,675	5 517,927 3 517,506

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		<b>Total Tip 1 (P1;P2:P5) Inclusiv salariu</b>				<b>101 160,403 31 411,106</b>
		<b>2.2.2. Tip 2 (P3)</b>				
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	18,100	72,671 5,036	1 315,347 91,159
36	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	73,253 29,379	1 325,876 531,760
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,100	208,453 54,561	3 772,998 987,555
		<b>Total Tip 2 (P3) Inclusiv salariu</b>				<b>6 414,221 1 610,474</b>
		<b>2.2.3. Tip 3 (P4)</b>				
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	8,400	6,813 1,679	57,233 14,102
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,400	72,672 5,036	610,445 42,305
40	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,400	73,245 29,379	615,259 246,784
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	8,400	347,586 121,713	2 919,721 1 022,389

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 /Portelenato b=12mm cu rezistenta inalta				
		<b>Total Tip 3 (P4) Inclusiv salariu</b>				<b>4 202,658 1 325,580</b>
		<b>2.2.4. Tip 4(P6)</b>				
42	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	73,252 29,379	1 450,381 581,705
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,800	217,498 104,925	4 306,456 2 077,515
		<b>Total Tip 4(P6) Inclusiv salariu</b>				<b>5 756,837 2 659,220</b>
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>117 534,119 37 006,380</b>
		<b>2.3. Tavane</b>				
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului „Knauff,,	m2	56,000	77,352 64,214	4 331,701 3 595,990
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	2,799 1,259	156,750 70,510
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	31,962 23,084	1 789,900 1 292,676
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	162,800	206,982 92,334	33 696,751 15 031,975
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>39 975,102 19 991,151</b>
		<b>2.4. Timplarie</b>				
		<b>2.4.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,400	937,592 39,453	375,037 15,781

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv /PVC F-4 /				
49	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /PVC F-2 L-1 L-2 )	m2	31,660	914,038 30,638	28 938,439 970,011
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /F-1 /	m2	7,200	886,508 23,503	6 382,859 169,223
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	29,600	97,209 15,109	2 877,392 447,232
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,600	74,488 16,788	2 204,845 496,925
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>40 778,572 2 099,172</b>
		<b>2.4.2. Usi</b>				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /PVC U2,U6 /	m2	49,740	1 120,495 33,995	55 733,442 1 690,930
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>55 733,442 1 690,930</b>
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>96 512,014 3 790,102</b>
		<b>2.5. Lucrari de reconstructie exterioara</b>				
		<b>2.5.1. Pereu</b>				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,820	368,648 41,552	1 776,885 200,281
55	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus	m2	144,480	8,723 0,420	1 260,257 60,647

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade				
56	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	48,160	153,183 25,014	7 377,312 1 204,665
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>10 414,454 1 465,593</b>
		<b>2.5.2. Scara Sc-1 Sc-2</b>				
57	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,500	373,684 371,434	186,842 185,717
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 748,200 285,400	52,446 8,562
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,240	71,685 50,364	1 594,265 1 120,095
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	69,810	14,633 1,259	1 021,502 87,886
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B7.5.	m3	2,540	976,555 161,585	2 480,450 410,425
62	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp / b=80mm /	m2	21,600	94,384 44,068	2 038,693 951,879
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	21,600	368,185 121,713	7 952,804 2 629,001

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 /Portelanat b=20mm cu rezistenta inalta /				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,640	91,791 71,349	1 343,822 1 044,549
65	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	14,640	234,886 121,713	3 438,736 1 781,878
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /МИ 1-18 (balustrada ) /	kg	188,400	21,336 8,814	4 019,720 1 660,500
67	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. /GF 0211 /	t	0,190	152,247 100,284	28,927 19,054
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina /PF 115 /	t	0,190	354,405 160,368	67,337 30,470
		<b>Total Scara Sc-1 Sc-2 Inclusiv salariu</b>				<b>24 225,544 9 930,016</b>
		<b>2.5.3. Finisari exterioarae</b>				
69	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10cm grosime ,densitatea 110kg/m3	m2	166,400	284,812 96,951	47 392,646 16 132,596
70	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala de 5cm grosime si densitatea de 135 kg/m3	m2	41,460	237,519 122,678	9 847,554 5 086,218
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	208,000	13,992	2 910,409

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			5,036	1 047,571
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,000	107,312 51,203	22 320,979 10 650,307
73	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti /b=30 plasa Bp-1 pas 150x150mm soclu /	m2	86,400	149,973 96,531	12 957,668 8 340,278
74	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	86,400	234,885 121,713	20 294,098 10 516,003
		<b>Total Finisari exterioarae Inclusiv salariu</b>				<b>115 723,354 51 772,973</b>
		<b>2.5.4. Acoperis</b>				
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	27,138 8,814	434,203 141,019
76	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	49,800	74,642 54,561	3 717,153 2 717,138
77	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centuri anticeismica	kg	268,000	15,308 4,155	4 102,619 1 113,548
78	CC02L2	Armaturi din otel beton A3 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura antiseismica	kg	571,640	14,000 2,980	8 002,930 1 703,394
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea	m3	10,670	1 369,040 222,437	14 607,653 2 373,404

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice				
80	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	11,500	865,726 163,263	9 955,854 1 877,528
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,800	4 454,595 944,325	21 382,056 4 532,760
82	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,900	4 851,841 1 011,057	18 922,181 3 943,123
83	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 -1.9m3	m2	404,800	28,641 12,381	11 593,818 5 011,890
84	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,600	141,575 35,675	1 500,690 378,150
85	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	404,800	167,116 48,265	67 648,476 19 537,874
86	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	404,800	20,488 10,492	8 293,340 4 247,364
87	CK26B	Opritori de zapada	m	47,000	60,558 16,788	2 846,226 789,036
88	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,200	106,428 86,458	6 406,954 5 204,784
89	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	60,200	55,315 41,970	3 329,963 2 526,594
90	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel	m	47,800	94,333 35,674	4 509,118 1 705,241

1	2	3	4	5	6	7
		putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
91	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	28,000	81,688 45,328	2 287,253 1 269,173
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>189 540,487 59 072,020</b>
		<b>Total Lucrari de reconstructie exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>339 903,839 122 240,602</b>
		<b>Total Lucrari de reconstructie interioare Inclusiv salariu</b>				<b>768 359,880 291 255,644</b>

		Total	lei	814 991
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	75 654
		Transportarea materialelor	5,00 %	23 615
		Cheltuieli de regie	5,00 %	45 714
		Beneficiu de deviz	3,00 %	28 799
		TVA	20,00 %	197 755
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 186 528 336 242</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)