

**Lucrari de reparatii capitale a
cladirii scolii de Arte or. Riscani,
r-ul Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 866 518,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,7861	94,60	1 493,37
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 074,2826	94,60	101 627,13
3.	7123010010200	Betonist	h-om	168,4440	94,60	15 934,80
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,6613	94,60	4 319,56
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	169,6668	94,60	16 050,48
6.	7129020012800	Pavator	h-om	4,7848	94,60	452,64
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,7800	94,60	641,39
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,7100	94,60	15 013,97
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,0900	94,60	2 846,51
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,9368	94,60	5 291,62
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,3408	94,60	883,64
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,2250	94,60	778,08
13.	7422010060100	Timplar	h-om	11,1800	94,60	1 057,63
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	163,1070	94,60	15 429,92
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	378,8788	94,60	35 841,93
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,6808	94,60	2 807,80
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,7092	94,60	1 107,69
18.	9312040019600	Sapator	h-om	51,9831	94,60	4 917,60
		Total manopera				226 495,82

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,8420	350,00	12 894,70
2.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	76,9428	48,93	3 764,81
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	8,7360	350,00	3 057,60
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0430	333,00	14,32
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,5989	333,00	6 859,45
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,3610	333,00	3 117,21

7.	142110220052529	Argila nisipoasa	m3	66,2420	100,00	6 624,20
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,1680	333,00	4 051,94
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	45,5408	350,00	15 939,26
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,1106	285,00	1 171,52
11.	171121732988351	Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj	m	102,4514	28,40	2 909,62
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,1130	55,00	226,22
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1612	4 500,00	725,49
14.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,8400	4 500,00	3 780,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8805	4 500,00	3 962,07
16.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0084	4 500,00	37,80
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0252	4 500,00	113,40
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0744	4 500,00	334,62
19.	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,1132	4 500,00	509,22
20.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0252	4 500,00	113,40
21.	2010237318750	Distantieri	buc	401,8260	3,50	1 406,39
22.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0101	8 500,00	85,68
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6806	485,00	1 300,09
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	253,9866	1,50	380,98
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1382	1 500,00	207,34
26.	2320187315789	Decofrol	kg	8,9232	25,00	223,08
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	380,1160	18,50	7 032,15
28.	2413217300010	Cleme	buc	11,9850	58,00	695,13
29.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	91,3086	56,25	5 136,11
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	32,3036	48,00	1 550,57
31.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	402,3840	4,40	1 770,49
32.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	402,3840	4,40	1 770,49
33.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,8653	25,00	46,63
34.	252121670000052	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub	m	56,7630	147,79	8 389,00
35.	252121670050053	Teava PVC SN4 MS D.200	m	16,8036	185,00	3 108,67
36.	252130260290726	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm	m2	107,6377	208,91	22 486,60
37.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	9,2443	84,00	776,52
38.	261412260191326	Membrana cu crampoane	m2	110,6556	25,00	2 766,39
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 778,2952	2,30	15 590,08
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 084,0000	2,30	13 993,20
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,4798	1 150,00	551,72
42.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	76,0232	5,00	380,12
43.	2661126433101040	Placi prefabricate pt. camine KИД-5*5 (fund)	buc	6,0000	416,67	2 500,02

44.	2661126433101140	Inel prefabricat pt. camine КЦ-5*5	buc	6,0000	458,33	2 749,98
45.	2663102100000	Beton	m3	12,3076	1 500,00	18 461,45
46.	266310210000047	Beton clasa C20/18 Bc20 (B250)	m3	9,2593	1 500,00	13 889,01
47.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	193,5136	70,00	13 545,95
48.	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass D=120mm	m	25,1685	155,00	3 901,12
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,1657	16,00	98,65
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	217,8945	16,00	3 486,31
51.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,00
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,4050	26,00	166,53
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,4571	26,00	375,88
54.	274312354902568	Profil de ghidaj - Маяки	m	45,1500	6,00	270,90
55.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,2520	35,00	8,82
56.	287312200410027	Plase sudate 100x100x6	kg	462,7416	18,50	8 560,72
57.	287312200410033	Plase sudate 100x100x4	kg	152,0858	18,50	2 813,59
58.	287312200410045	Plase sudate 100x100x10	kg	630,6339	18,50	11 666,73
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,9643	35,00	243,75
60.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,1860	6,00	37,12
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	258,0000	1,50	387,00
62.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,9925	25,00	149,81
63.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,1860	2,00	12,37
64.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1031	60,00	6,19
65.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	603,5760	2,50	1 508,94
66.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,9925	65,00	389,51
67.	2875274000502	Cot burlan	buc	11,9850	85,00	1 018,72
68.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,9925	85,00	509,36
69.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,9925	77,00	461,42
70.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	6,1200	783,33	4 793,98
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,3056	16,00	52,89
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7500	22,00	16,50
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,7454	22,00	434,40
74.	4100126202818	Apa	m3	10,1620	22,00	223,56
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,0220	12,00	540,26
Total materiale de constructii						253 135,73

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,5094	100,00	3 950,94
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,7547	100,00	1 975,47
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,9116	100,00	291,16
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,8686	25,00	346,72
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6376	25,00	40,94
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7399	500,00	369,94

7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,7948	50,00	139,74
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6911	50,00	34,56
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7928	25,00	44,82
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	28,6635	500,00	14 331,74
11.	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,2652	500,00	132,60
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,4380	15,00	186,57
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0850	100,00	8,50
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,9116	100,00	291,16
15.	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,8580	500,00	429,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7104	25,00	17,76
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	5,1158	25,00	127,90
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2314	100,00	323,14
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,9373	100,00	293,73
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,5949	500,00	2 797,45
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,7262	400,00	6 290,46
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,1738	450,00	3 228,21
		Total utilaje de construcții				35 652,55

Total	lei	515 284,10
CASM	24 %	54 359,00
Cheltuieli de transport	10 %	25 313,57
Total		594 956,67
Cheltuieli de regie	14,5 %	86 268,71
Total		681 225,38
Beneficiu de deviz	6 %	40 873,53
Total		722 098,91
TVA	20 %	144 419,78

Total deviz:

866 518,69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii capitale a cladirii scolii de Arte or. Riscani, r-ul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector N4 - Tocuri, fundatie, pereu si drenaj (Bloc A2)				
		1.1. Tocuri si burlane				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			127,26 75,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	94,60	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m			51,63 47,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,30	1,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 150,00	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	333,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			82,18 76,63

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 150,00	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	333,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и каменной пыли)	m2			389,65 64,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	94,60	35,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,30	8,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 150,00	0,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	333,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	22,00	0,08
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	48,93	312,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,32 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			337,06 33,11
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3500	94,60	33,11
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass D=120mm	m	1,0500	155,00	166,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	77,00	19,64
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	58,00	29,58
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с	t			92,69 92,69

1	2	3	4	5	6	7
		складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
10	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		1.2. Fundatie si pereu				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2			65,27 65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	94,60	65,27
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) K=3	m2			65,27 65,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	65,27
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			386,38 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			157,90 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,30	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	25,00	0,15
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)	m2			12,30 12,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	94,60	12,30
18	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на	t			42,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			9 625,58 690,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	500,00	8 935,00
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
21	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 654,21 644,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2			384,55 321,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	251,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	44,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	17,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без	m2			135,92 9,46

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	18,50	40,70
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	70,00	78,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	1 500,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	1,50	2,21
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu cramioane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			469,16 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,40	17,78
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,40	17,78
	252130260290726	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm	m2	1,0700	208,91	225,77
	261412260191326	Membrana cu cramioane	m2	1,1000	25,00	27,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,69 3,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410027	Plase sudate 100x100x6	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3	m2			576,83 482,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	377,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	105,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	66,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	26,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,46
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,30
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3			260,34 85,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110220052529	Argila nisipoasa	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 23,73m3 (K=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t			32,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	450,00	32,49
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			516,64 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,00	366,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			561,36 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,21 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410033	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			203,93 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	485,00	63,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 402,82 9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,30	897,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	333,00	259,74
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	22,00	4,62
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,50
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	500,00	8,50
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		1.3. Drenaj (Bloc A2)				
38	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			9 625,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	500,00	8 935,00
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului - CT5-5*d; Placa fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			875,00
	2661126433101140	Inel prefabricat pt. camine КЦ-5*5	buc	1,0000	458,33	458,33
	2661126433101040	Placi prefabricate pt. camine КЦД-5*5 (fund)	buc	1,0000	416,67	416,67
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc			905,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	783,33	799,00
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,75
						792,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
43	TsC53B	Compactarea ramintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 654,25
						644,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			561,36
						93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x10 = 12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,21
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410045	Plase sudate 100x100x10	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			289,80
						189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/18 Bc20 (B250) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 113,04
						416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000047	Beton clasa C20/18 Bc20 (B250)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			23,14
						5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 113,03 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			135,92 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	18,50	40,70
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	70,00	78,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	1 500,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	1,50	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
51	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			24,27 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	171121732988351	Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj	m	0,7280	28,40	20,68
52	Tub	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm: NOTA - Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			215,60 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000052	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub	m	1,0500	147,79	158,28
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	84,00	14,65
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: NOTA - Teava PVC SN4 MS D.200 (Подземная укладка труб ПВХ	m			234,30 36,89

1	2	3	4	5	6	7
		длинной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,60	36,89
	252121670050053	Teava PVC SN4 MS D.200	m	1,0450	185,00	194,29
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	25,00	2,91
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	100,00	0,20
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			469,43 110,68
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
56	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			73,15 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		2. Sector N5 - Fatada, tocuri, fundatie, pereu si drenaj (Bloc A2, A1, 3A)				
		2.1. Tocuri, Fatada Bloc A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			127,26 75,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	94,60	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	25,00	2,00
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2			26,89 25,54

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
60	Ts150A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,41 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	48,00	19,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			82,18 76,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 150,00	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	333,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,32 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			92,70

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)				92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
67	Ts150A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profil de ghidaj - Маяки (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			40,29 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902568	Profil de ghidaj - Маяки	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	333,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	48,00	19,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2			384,55 321,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	251,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	44,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	17,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)	m2			293,73 249,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	2,30	15,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	1 150,00	6,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	333,00	12,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,00	0,26
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			337,06 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass D=120mm	m	1,0500	155,00	166,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	77,00	19,64
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	58,00	29,58
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		2.2. Tocuri, Fatada Bloc 3A (S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подovarника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2			127,26 75,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6100	94,60	57,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
76	TsI50A5	Transportarea pamintelui (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	48,00	19,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m			82,18 76,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	94,60	55,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,30	2,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 150,00	1,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	333,00	2,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,31 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			92,71 92,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
83	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profil de ghidaj - Маяки (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			40,29 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902568	Profil de ghidaj - Маяки	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	333,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			31,87 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	48,00	19,92

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2			384,55 321,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	251,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	44,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	17,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)	m2			293,73 249,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	2,30	15,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	1 150,00	6,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	333,00	12,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	22,00	0,26
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,0020	4 500,00	9,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,08
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			337,06 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	27104063117268	Burlan rotund prefabricat tip brass D=120mm	m	1,0500	155,00	166,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	77,00	19,64
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	58,00	29,58
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	65,00	16,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		2.3. Fundatie si pereu (Bloc A2, A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			386,38 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка	m2			26,89

1	2	3	4	5	6	7
		внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)				25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			157,90 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,30	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	25,00	0,15
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			92,71 92,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
93	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			9 625,57 690,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	500,00	8 935,00
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
96	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,74 792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 654,22 644,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2			384,55 ----- 321,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	251,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	44,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	17,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,00	0,20
100	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			135,92 ----- 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	18,50	40,70
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	70,00	78,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	1 500,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	1,50	2,21
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu crampoane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			469,16 ----- 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,40	17,78
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,40	17,78
	252130260290726	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm	m2	1,0700	208,91	225,77
	261412260191326	Membrana cu crampoane	m2	1,1000	25,00	27,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и	kg			23,69 ----- 3,31

1	2	3	4	5	6	7
		диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410027	Plase sudate 100x100x6	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3	m2			576,83 482,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	377,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	105,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	66,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	26,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,46
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,30
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3			260,34 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110220052529	Argila nisipoasa	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 32,52m3 (К=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстоянии 14 км)	t			32,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	450,00	32,49
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			516,64 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,00	366,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			561,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,21 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410033	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
109	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2			203,92 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	485,00	63,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 402,82 9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,30	897,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	333,00	259,74
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	22,00	4,62
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata,productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,50
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	500,00	8,50
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,33 6,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		2.4. Fundatie, pragul iesirii de rezerva si pereu (Bloc 3A)				
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3			386,38 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	100,00	29,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	25,00	3,75
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			26,89 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым	m2			157,90 151,36

1	2	3	4	5	6	7
		бетоном)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,30	5,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	25,00	0,15
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t			92,71 92,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9800	94,60	92,71
117	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			9 625,62 690,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	500,00	8 935,00
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
120	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,73 792,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 654,20 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной	m2			384,55 321,64

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью, средней толщ. 2 см) K=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	251,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	70,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	44,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	17,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,31
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,20
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			135,92 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	18,50	40,70
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	70,00	78,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	1 500,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	1,50	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu crampoane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			469,16 162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,40	17,78
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,40	17,78
	252130260290726	Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm	m2	1,0700	208,91	225,77
	261412260191326	Membrana cu crampoane	m2	1,1000	25,00	27,77
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,0000	5,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,50	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,69 3,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410027	Plase sudate 100x100x6	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3	m2			576,83 482,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	377,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	105,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	66,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	333,00	26,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,46
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,30
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3			260,34 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	142110220052529	Argila nisipoasa	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 3,97m3 (К=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t			32,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0722	450,00	32,49
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			516,65 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	333,00	366,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			561,35 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,21 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410033	Plase sudate 100x100x4	kg	1,0100	18,50	18,69
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
133	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			203,93 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,00	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	485,00	63,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3			1 402,82 9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	390,0000	2,30	897,00
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7800	333,00	259,74
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,5600	350,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100	22,00	4,62
	2952270003712	Centrale de beton, stabila automatizata, productivitate 30 - 45mc/ora	h-ut	0,0550	500,00	27,50
	2952260003554	Buldozer pe senile pina la 81-180 CP	h-ut	0,0170	500,00	8,50
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			297,32 6,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	285,00	290,70
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2			135,52 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	56,25	62,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
		2.5. Drenaj (Bloc A2, Bloc A1, Bloc 3A)				
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшем вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3			9 625,59 690,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	500,00	8 935,00
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			124,87 124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului - CT5-5*d; Placa fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев	buc			875,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
	2661126433101140	Inel prefabricat pt. camine КЦ-5*5	buc	1,0000	458,33	458,33
	2661126433101040	Placi prefabricate pt. camine КЦД-5*5 (fund)	buc	1,0000	416,67	416,67
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc			905,89
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	783,33	799,00
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			792,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 654,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	350,00	1 785,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	22,00	11,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	100,00	214,00
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			561,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compressor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x10 = 12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	287312200410045	Plase sudate 100x100x10	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			289,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/18 Bc20 (B250) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами,	m3			2 113,03
						416,24

1	2	3	4	5	6	7
		железобетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000047	Beton clasa C20/18 Bc20 (B250)	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
147	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			23,14 5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			2 113,04 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2			135,91 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,2000	18,50	40,70
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1200	70,00	78,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,4400	5,00	2,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0008	1 500,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,4700	1,50	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0170	100,00	1,70
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			24,27 3,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22

1	2	3	4	5	6	7
	171121732988351	Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj	m	0,7280	28,40	20,68
151	Tub	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm: NOTA - Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			215,60 42,57
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000052	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub	m	1,0500	147,79	158,28
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	84,00	14,65
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	100,00	0,10
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			469,43 110,68
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatii capitale a cladirii scolii de Arte or. Riscani, r-ul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 866 518,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector N4 - Tocuri, fundatie, perez si drenaj (Bloc A2)				
		1.1. Tocuri si burlane				
1	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2	28,0000	127,26 75,68	3 563,14 2 119,04
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или	m2	12,0600	26,89 25,54	324,33 308,04

1	2	3	4	5	6	7
		потолках)				
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	60,7200	51,63 47,30	3 134,99 2 872,06
4	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	12,2000	82,18 76,63	1 002,57 934,84
5	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-Т pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-Т pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и каменной пыли)	m2	12,0600	389,65 64,33	4 699,17 775,80
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,5900	297,32	175,42

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)			6,63	3,91
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	12,0600	135,52 64,33	1 634,32 775,80
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	8,5000	337,06 33,11	2 864,98 281,44
9	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,3600	92,69 92,69	33,37 33,37
10	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,3600	42,39 0,00	15,26 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 447,55
		Total Tocuri si burlane Inclusiv salariu				17 447,55 8 104,30
		1.2. Fundatie si pereu				
11	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание	m2	8,0000	65,27 65,27	522,19 522,19

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)				
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) K=3	m2	8,0000	65,27 65,27	522,19 522,19
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	3,0700	386,38 323,53	1 186,19 993,24
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	16,5400	26,89 25,54	444,79 422,46
15	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	16,5400	157,90 151,36	2 611,66 2 503,49
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	3,0000	30,27 30,27	90,82 90,82
17	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	12,5000	12,30 12,30	153,73 153,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка покрытия или основания из щебня или булыжника, уложенных на песок)				
18	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,6600	42,40 0,00	239,98 0,00
19	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o supra inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,3100	9 625,58 690,58	2 983,93 214,08
20	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	2,8000	124,87 124,87	349,64 349,64
21	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	45,6300	42,40 0,00	1 934,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,2800	792,75 792,75	221,97 221,97
23	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,2800	2 654,21 644,21	743,18 180,38
24	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2	39,9000	384,55 321,64	15 343,63 12 833,44
25	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	41,9000	135,92 9,46	5 694,84 396,37
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	41,9000	469,16 162,52	19 657,97 6 809,71

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu cramioane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
27	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	192,7400	23,69 3,31	4 565,24 638,16
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3	m2	39,9000	576,83 482,46	23 015,43 19 250,15
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3	23,7300	260,34 85,14	6 177,87 2 020,37
30	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 23,73m3 (К=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t	39,1500	32,49 0,00	1 271,98 0,00
31	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой	m3	3,3500	516,64	1 730,75

1	2	3	4	5	6	7
		основания из песка)			85,14	285,22
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	6,1400	561,36 93,65	3 446,72 575,04
33	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	46,2700	23,21 2,84	1 074,06 131,31
34	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	8,0300	203,93 113,52	1 637,52 911,57
35	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C- 20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3	5,3000	1 402,82 9,46	7 434,95 50,14
36	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8300	297,33 6,63	246,78 5,50
37	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	16,9000	135,52 64,33	2 290,21 1 087,14
		<i>Total</i>	lei			105 592,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatie si pereu Inclusiv salariu				105 592,93 51 168,31
		1.3. Drenaj (Bloc A2)				
38	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintelui cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,3340	9 625,57 690,57	3 214,94 230,65
39	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,0500	124,87 124,87	380,86 380,86
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului - CT5-5*d; Placa fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	3,0000	875,00 0,00	2 625,00 0,00
41	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din	buc	3,0000	905,89	2 717,68

1	2	3	4	5	6	7
		fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)			106,90	320,69
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,2000	792,75 792,75	158,55 158,55
43	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,2000	2 654,25 644,25	530,85 128,85
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	3,7400	561,36 93,66	2 099,47 350,27
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x10 = 12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	262,3500	23,21 2,84	6 089,94 744,55
46	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	22,5800	289,80 189,20	6 543,69 4 272,14
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/18 Bc20 (B250) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	3,7400	2 113,04 416,24	7 902,76 1 556,74

1	2	3	4	5	6	7
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	89,3200	23,14 5,96	2 067,29 532,33
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	4,9700	2 113,03 416,24	10 501,78 2 068,71
50	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	26,2500	135,92 9,46	3 567,78 248,33
51	DA19A	Strat anticontaminator din	m2	59,1300	24,27	1 435,08

1	2	3	4	5	6	7
		material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)			3,59	212,56
52	Tub	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm: NOTA - Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	23,0000	215,60 42,57	4 958,90 979,11
53	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm: NOTA - Teava PVC SN4 MS D.200 (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм)	m	16,0000	234,30 36,89	3 748,80 590,30
54	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	18,6700	469,43 110,68	8 764,29 2 066,43
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание	m3	7,5000	29,33 29,33	219,95 219,95

1	2	3	4	5	6	7
		рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
56	TsD04B	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	7,5000	73,15 70,95	548,63 532,13
		<i>Total</i>	lei			68 076,24
		Total Drenaj (Bloc A2) Inclusiv salariu				68 076,24 15 593,15
		<i>Total</i>	lei			191 116,72
		Total Sector N4 - Tocuri, fundatie, pereu si drenaj (Bloc A2) Inclusiv salariu				191 116,72 74 865,76
		2. Sector N5 - Fatada, tocuri, fundatie, pereu si drenaj (Bloc A2, A1, 3A) 2.1. Tocuri, Fatada Bloc A1 (S5)				
57	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая	m2	28,0000	127,26 75,68	3 563,14 2 119,04

1	2	3	4	5	6	7
		навесы из ДВП или защитной сетки)				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	14,7000	26,89 25,54	395,32 375,47
59	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,4400	92,70 92,70	40,79 40,79
60	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,4400	42,41 0,00	18,66 0,00
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	14,7000	31,87 11,35	468,51 166,87
62	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	58,7800	82,18 76,63	4 830,40 4 504,08
63	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,7200	297,32	214,07

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)			6,63	4,77
64	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	14,7000	135,52 64,33	1 992,08 945,62
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	10,0000	26,89 25,54	268,92 255,42
66	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,6000	92,70 92,70	55,62 55,62
67	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,6000	42,40 0,00	25,44 0,00
68	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profil de ghidaj - Маяки (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	9,0000	40,29 24,60	362,57 221,36
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	10,0000	31,87 11,35	318,72 113,52

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2	10,0000	384,55 321,64	3 845,52 3 216,40
71	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)	m2	10,0000	293,73 249,74	2 937,31 2 497,44
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	6,5000	337,06 33,11	2 190,87 215,22
		<i>Total</i>	lei			21 527,94
		Total Tocuri, Fatada Bloc A1 (S5) Inclusiv salariu				21 527,94 14 731,62

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Tocuri, Fatada Bloc 3A (S6)				
73	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei (Устройство и разборка лесов для строительных работ - из круглых бревен - подтоварника для внутренних и наружных работ на высоте более 7 м, со всеми деталями придания жесткости и крепления лесов к элементам зданий, включая навесы из ДВП или защитной сетки)	m2	28,0000	127,26 75,68	3 563,14 2 119,04
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	6,5600	26,89 25,54	176,42 167,56
75	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	0,2300	92,70 92,70	21,32 21,32
76	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,2300	42,39 0,00	9,75 0,00
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой	m2	6,5600	31,87 11,35	209,08 74,47

1	2	3	4	5	6	7
		на наружные стены фасадов)				
78	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 15-25 см)	m	39,3600	82,18 76,63	3 234,51 3 016,00
79	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3200	297,31 6,62	95,14 2,12
80	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	6,5600	135,52 64,33	888,98 421,99
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	46,5800	26,89 25,54	1 252,64 1 189,75
82	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	5,1200	92,71 92,71	474,67 474,67

1	2	3	4	5	6	7
83	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,1200	42,40 0,00	217,09 0,00
84	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Profil de ghidaj - Маяки (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	34,0000	40,29 24,60	1 369,74 836,26
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	46,5800	31,87 11,35	1 484,60 528,78
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2	46,5800	384,55 321,64	17 912,43 14 981,99
87	RpCJ25D1	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для	m2	46,5800	293,73 249,74	13 681,99 11 633,08

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, рустов с углубленными швами, при полной переделке штукатурки)				
88	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	8,5000	337,06 33,11	2 864,98 281,44
		<i>Total</i>	lei			47 456,48
		Total Tocuri, Fatada Bloc 3A (S6) Inklusiv salariu				47 456,48 35 748,47
		2.3. Fundatie si pereu (Bloc A2, A1)				
89	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	4,3500	386,38 323,53	1 680,76 1 407,36
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	15,9400	26,89 25,54	428,66 407,14
91	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	15,9400	157,90 151,36	2 516,93 2 412,68
92	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	10,8400	92,71 92,71	1 004,95 1 004,95

1	2	3	4	5	6	7
93	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,8400	42,40 0,00	459,62 0,00
94	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstrucție sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,4200	9 625,57 690,57	4 042,74 290,04
95	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,8300	124,87 124,87	478,26 478,26
96	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	61,9700	42,40 0,00	2 627,53 0,00
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная	100m2	0,5800	792,74 792,74	459,79 459,79

1	2	3	4	5	6	7
		планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)				
98	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,5800	2 654,22 644,22	1 539,45 373,65
99	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2	47,8300	384,55 321,64	18 393,12 15 384,04
100	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	50,2200	135,92 9,46	6 825,66 475,08
101	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de	m2	50,2200	469,16 162,52	23 561,42 8 161,90

1	2	3	4	5	6	7
		Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu caramoane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
102	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	231,0100	23,69 3,31	5 471,70 764,87
103	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3	m2	50,2200	576,83 482,46	28 968,30 24 229,14
104	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3	32,5200	260,34 85,14	8 466,25 2 768,75
105	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 32,52m3 (K=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t	53,6600	32,49 0,00	1 743,41 0,00
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	3,8300	516,64 85,14	1 978,74 326,09
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	7,6500	561,35 93,65	4 294,36 716,45
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	75,7500	23,21	1 758,39

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)			2,84	214,98
109	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	9,5600	203,92 113,52	1 949,52 1 085,25
110	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)	m3	7,6500	1 402,82 9,46	10 731,57 72,37
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7800	297,33 6,63	231,92 5,17
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	15,9400	135,52 64,33	2 160,12 1 025,39
		<i>Total</i>	lei			131 773,17
		Total Fundatie si pereu (Bloc A2, A1) Inclusiv salariu				131 773,17 62 063,35
		2.4. Fundatie, pragul iesirii de rezerva si pereu (Bloc 3A)				

1	2	3	4	5	6	7
113	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,6200	386,38 323,53	1 012,32 847,65
114	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	6,8200	26,89 25,54	183,41 174,20
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	6,8200	157,90 151,36	1 076,88 1 032,28
116	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м)	t	5,7600	92,71 92,71	534,00 534,00
117	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	5,7600	42,40 0,00	244,22 0,00
118	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cura inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,0800	9 625,62 690,62	770,05 55,25

1	2	3	4	5	6	7
119	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	0,7000	124,87 124,87	87,41 87,41
120	TsI50A5	Transportarea pamintului (deseuri din constructii) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта (строительного мусора) автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	11,7500	42,40 0,00	498,20 0,00
121	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,1500	792,73 792,73	118,91 118,91
122	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,1500	2 654,20 644,20	398,13 96,63
123	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=2	m2	16,1000	384,55 321,64	6 191,28 5 178,40
124	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	17,7100	135,92 9,46	2 407,06 167,54

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом ненакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)				
125	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - NOTA: Polistiren extrudat grafitat XPS cu grosimea de 100 mm; in loc de Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 se va folosi membrana cu cramioane (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	7,4800	469,16 162,52	3 509,34 1 215,67
126	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (100x100x6 = 4,6kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	34,4100	23,69 3,31	815,03 113,93
127	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2	16,1000	576,83 482,46	9 286,93 7 767,61

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) К=3				
128	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (in loc de nisip se va folosi argila nisipoasa) (Слой основания из песка)	m3	3,9700	260,34 85,14	1 033,55 338,01
129	TsI51B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km: NOTA - Transportarea argilei nisipoase 3,97m3 (К=1,65) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 14 км)	t	6,5500	32,49 0,00	212,81 0,00
130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,3300	516,65 85,14	687,14 113,24
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,6500	561,35 93,65	1 487,59 248,18
132	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x4 = 1,8kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	28,5600	23,21 2,84	662,96 81,05
133	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	3,0300	203,93 113,52	617,90 343,97
134	RpCB01J	Prepararea betonului clasa C-20/18 Bc20 (B250), turnat cu pompa de beton preparat in statii	m3	2,6500	1 402,82 9,46	3 717,47 25,07

1	2	3	4	5	6	7
		centralizate (Приготовление бетона класса Bc20(B250) на централизованном РБУ и его укладка насосом)				
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7900	297,32 6,62	234,88 5,23
136	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta")	m2	16,1000	135,52 64,33	2 181,80 1 035,68
		<i>Total</i>	lei			37 969,27
		Total Fundatie, pragul iesirii de rezerva si pereu (Bloc 3A) Inklusiv salariu				37 969,27 19 579,91
		2.5. Drenaj (Bloc A2, Bloc A1, Bloc 3A)				
137	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o supa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Разработка грунта экскаватором "с обратной лопатой" с ковшом вместимостью 0,15 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы на объектах ремонта, реконструкции и реставрации: группа грунтов 2 категории)	100 m3	0,4600	9 625,59 690,59	4 427,77 317,67
138	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	4,2000	124,87 124,87	524,46 524,46

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)				
139	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma se ia conform proiectului - CT5-5*d; Placa fund 5*5 (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	3,0000	875,00 0,00	2 625,00 0,00
140	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc	3,0000	905,89 106,90	2 717,68 320,69
141	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	0,3000	792,73 792,73	237,82 237,82
142	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,3000	2 654,23 644,23	796,27 193,27
143	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	5,1600	561,35 93,65	2 896,58 483,25
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (100x100x10 = 12,76kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	362,0400	23,21 2,84	8 404,03 1 027,47
145	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	31,1600	289,80	9 030,17

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)			189,20	5 895,47
146	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/18 Bc20 (B250) (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	5,1600	2 113,03 416,24	10 903,26 2 147,80
147	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	123,2600	23,14 5,96	2 852,83 734,61
148	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами,	m3	6,8600	2 113,04 416,24	14 495,43 2 855,41

1	2	3	4	5	6	7
		железобетон класса...)				
149	IzF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из пропитанной битумом неакрываемой ткани, наклеенной по всей поверхности на битумную мастику)	m2	36,7000	135,91 9,46	4 988,08 347,18
150	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotextil 300 gr/m2 pentru drenaj (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2	81,6000	24,27 3,59	1 980,44 293,34
151	Tub	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm: NOTA - Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.200 (176) 270* cu rastrub (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	30,0000	215,60 42,57	6 468,13 1 277,10
152	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	25,7600	469,43 110,68	12 092,57 2 851,17

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)				
		<i>Total</i>	lei			85 440,52
		Total Drenaj (Bloc A2, Bloc A1, Bloc 3A) Inclusiv salariu				85 440,52 19 506,71
		<i>Total</i>	lei			324 167,38
		Total Sector N5 - Fatada, tocuri, fundatie, pereu si drenaj (Bloc A2, A1, 3A) Inclusiv salariu				324 167,38 151 630,06

		Total	lei	515 284,10
		CASM	24 %	54 359,00
		Cheltuieli de transport	10 %	25 313,57
		Total		594 956,67
		Cheltuieli de regie	14,5 %	86 268,71
		Total		681 225,38
		Beneficiu de deviz	6 %	40 873,53
		Total		722 098,91
		TVA	20 %	144 419,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		866 518,69 <hr/> 226 495,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)