

**FORMULARUL F3.1****OFERTĂ**

Către I.P Liceul Teoretic Stefan cel Mare or. Drochia, str. Alexandru cel Bun , 21  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Melnic Elena reprezentanți ai ofertantului SRL Iulen Service

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrari de reparatie capitala interioara a cabinetelor la etajul 4, bloc C la I.P. Liceul Teoretic, „Stefan cel Mare,, or. Drochia (proiect finantat de Guvernul Japoniei in cadrul programului de granturi „CUSANONE,,)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 833 483,73 lei (Opt sute treizeci si trei mii patru sute optzeci si trei lei, 73 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de Scutit de TVA conform HGnr.246 din 08.04.2010 lei.

Suma total a Ofertei **833483.73 lei**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 luni (cinci) luni calendaristice. (150 de zile)

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șaizeci) zile zile, respectiv până la data de 31.01.2024, (treizeci și unu ianuarie anul două mii douăzeci și patru)

(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / 11 / 2023  
\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

(denumirea/numele ofertantului)

**ANEXĂ LA OFERTĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_\_\_\_\_ în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 41674,19 (Patruzeci si unu mii sase sute saptezeci si patru lei, 19 bani) mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (3 ani) treizeci si sase luni luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (TREI) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (UNA) zile calendaristice

Ofertant, **SRL IULEN SERVICE** \_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

BANCA

\_\_\_\_\_ (denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**  
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
**Ordinul de plata nr. 391 se anexaza**

Către I.P.Liceul Teoretic „Stefan cel Mare,, or.Drochia str.Alexandru cel Bun 21  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Lucrari de reparatie capitala interioara a cabinetelor la etajul 4, bloc C la I.P. Liceul Teoretic,,Stefan cel Mare,,or. Drochia  
cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ (denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnații MOLDINDCOMBANK suc. DROCHIA  
(denumirea băncii)

înregistrat la \_\_\_\_\_  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_, la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul SRL IULEN SERVICE  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;


3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_  
Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_\_\_ luna \_\_\_\_\_ anul \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)



ORDIN DE PLATA NR.: 391 TIP.DOC. 1 :

DATA EMITERII: vineri, 10 noiembr:

PLATITI: 8335-00 LEI: Opt Mii Trei Sute Treizeci si :  
Cinci lei 00 bani :


PLATITOR: (R) "Iulen-Serv CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN :  
ice" S.R.L. MD38ML00000002251516211 :  
CODUL FISCAL :1003607002755 / :

PRESTATORUL PLATITOR CODUL BANCII :  
BC"Moldindconbank"S.A. suc.Drochia :MOLDMD2X316 :

BENEFICIAR (R) I.P.Liceul CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN :  
Teoretic ,,Stefan cel Mare" MD46TRPCDY518410A02078AA :  
CODUL FISCAL :1012620009751 / :

PRESTATORUL BENEFICIAR CODUL BANCII :  
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat :TREZMD2X :

DESTINATIA PLATII:/P102/8335,00 Plata pe: TIPUL TRANSFERULUI :  
ntru garantie bancara pentru participare: NORMAL/URGENT :U:  
a la achizitii publice nr. 21111937 din :  
30.10.2023,,Lucrari de reparatie capital: :  
a interioara la L.T. Stefan cel Mare or.: :  
Drochia" :  
L.S.



CODUL TRANZACTIEI:101:

DATA PRIMIRII:10/11/2023 : SEMNATURILE :

DATA EXECUTARII: : EMITENTULUI :

CONDUCTOR:Web Melnic Elena :  
UTnaApA8CeNKze4gR9bVgsZDD0BLhr/Dy7KRFT0W97d5vSDwr1z0/i7055feExpE :  
dpGTAE8TAR2tFP9uig3jJguG8Of2zmZMKlu+hx8395wG+30UiVcALgNKin14uWYL :  
Fx06P8dqpAxaZZigElbTBhGz2VWQXR7LjJ2in/1VTyTBPPwamcZci0uAik/K23xf :  
YwgzK901D8SuRxJ2vhHv8IaUKXPRahcWmcl9NPXqquftiJXp2CYMSLSaJcPn0CP9 :  
wB+xWwR8BVtFeTAYjuwWKeHU81NnunGtLF8u5J1raI8WMkem9b/lgUK4hWqQe :

(semnatura electronica) :

CONTABIL-SEF:Web Melnic Elena :

UTnaApA8CeNKze4gR9bVgsZDD0BLhr/Dy7KRFT0W97d5vSDwr1z0/i7055feExpE :

**Lucrari de reparatie a  
cabinetelor et.4 in cadrul LT  
"Steafan cel Mare" or. Drochia,  
str. Alexandru cel Bun 21**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Lucrari de reparatie interioara (Etapa I)**

Valoarea de deviz 759 158,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie interioara (Etapa I)</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / usi	m2	23,440	25,86 25,86	606,24 606,24
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn / ferestre	m2	1,750	25,86 25,86	45,26 45,26
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,370	151,68 135,48	207,80 185,60
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,000	15,39 15,39	292,50 292,50
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,450	49,78 48,03	868,70 838,17
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	67,420	29,98 28,33	2 021,04 1 909,79



1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	110,300	15,92 15,39	1 755,98 1 698,07
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,200	98,87 98,53	316,39 315,29
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	735,300	17,58 16,63	12 924,07 12 225,54
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	340,700	17,58 16,63	5 988,35 5 664,68
11	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	50,50 50,50	50,50 50,50
12	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,050	40,26 39,41	1 451,42 1 420,77
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	52,900	81,29 81,29	4 300,01 4 300,01
14	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	52,900	27,71 27,71	1 465,91 1 465,91
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	52,900	51,60 0,00	2 729,64 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>35 023,81 31 018,34</b>
		<b>1.2. Consolidare si protectie tavan</b>				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor sitavanelor cu Grund antifungic Supraton LuxBiocid sau analog	m2	340,700	7,40 1,85	2 520,29 629,41
17	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	4,500	7,86 7,39	35,39 33,25
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900sau analog, la	m2	4,500	30,77 8,62	138,45 38,80

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare, consum grund0,200 kg/m2				
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,500	123,38 94,22	555,21 423,98
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la artCF52), k=15 la materiale si mecanizme, p/ugrosimea finala 20mm	m2	4,500	24,94 19,09	112,22 85,90
		<b>Total Consolidare si protectie tavan</b>				<b>3 361,56</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 211,34</b>
		<b>1.3. Pardosea</b>				
		<b>1.3.1. Tip I</b>				
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	56,200	135,63 14,41	7 622,27 809,83
22	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	-281,000	13,22 1,42	-3 714,13 -397,99
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	56,200	296,07 67,74	16 639,00 3 806,88
		<b>Total Tip I</b>				<b>20 547,14</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 218,71</b>
		<b>1.3.2. Tip II</b>				
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	217,300	135,63 14,41	29 471,88 3 131,23



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
25	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	-1 086,500	13,22 1,42	-14 360,87 -1 538,85
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2	217,300	197,54 67,74	42 925,19 14 719,47
		<b>Total Tip II Inclusiv salariu</b>				<b>58 036,20 16 311,85</b>
		<b>1.3.3. Tip III</b>				
27	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,050	114,65 61,58	120,39 64,66
28	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,200	1 924,38 277,11	2 309,25 332,53
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT" sau analog	m2	17,450	7,40 1,85	129,08 32,24
30	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2	m2	17,450	76,43 54,19	1 333,69 945,62
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	17,450	135,63 14,41	2 366,70 251,45

1	2	3	4	5	6	7
32	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	-17,450	13,22 1,42	-230,64 -24,71
33	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	17,450	296,07 67,74	5 166,37 1 182,03
		<b>Total Tip III Inclusiv salariu</b>				<b>11 194,85 2 783,82</b>
		<b>1.3.4. Plinta</b>				
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	32,500	143,50 24,63	4 663,68 800,54
		<b>Total Plinta Inclusiv salariu</b>				<b>4 663,68 800,54</b>
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>94 441,87 24 114,91</b>
		<b>1.4. Pereti</b>				
		<b>1.4.1. Tip I</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	547,900	7,40 1,85	4 053,04 1 012,19
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	547,900	104,22 75,13	57 101,92 41 162,41
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	547,900	23,92 12,32	13 106,04 6 747,94
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	547,900	7,40 1,85	4 053,04 1 012,19



1	2	3	4	5	6	7
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	547,900	42,11 33,87	23 072,68 18 556,83
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	547,900	7,40 1,85	4 053,04 1 012,19
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	547,900	50,13 33,87	27 465,68 18 556,83
42	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,500	26,75 4,31	441,38 71,12
		<b>Total Tip I Inclusiv salariu</b>				<b>133 346,82 88 131,70</b>
		<b>1.4.2. Tip II</b>				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,000	7,40 1,85	680,56 169,96
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Amestec uscat pe baza de ciment	m2	92,000	104,22 75,13	9 588,20 6 911,74
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,000	23,92 12,32	2 200,69 1 133,07
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,000	7,40 1,85	680,56 169,96
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	92,000	319,87 101,61	29 428,29 9 347,84
		<b>Total Tip II Inclusiv salariu</b>				<b>42 578,30 17 732,58</b>
		<b>1.4.3. Alte lucrari</b>				
48	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	8,200	386,98 232,00	3 173,27 1 902,37

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm / Rost pereti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
49	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	0,500	515,56 224,71	257,78 112,35
50		Corniera perforata din aluminiu	m	90,800	50,00 0,00	4 540,00 0,00
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>7 971,05 2 014,73</b>
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>183 896,17 107 879,00</b>
		<b>1.5. Tavan</b>				
		<b>1.5.1. Tip A</b>				
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	217,300	205,98 117,62	44 759,05 25 558,35
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,300	7,40 1,85	1 607,45 401,44
53	CF57A	Aplicarea manusa a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	217,300	42,11 33,87	9 150,75 7 359,73
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,300	7,40 1,85	1 607,45 401,44
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,300	50,13 33,87	10 893,03 7 359,73
		<b>Total Tip A</b>				<b>68 017,74 41 080,70</b>


1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.5.2. Tip A*</b>				
56	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm hidrofug Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	17,450	205,98 117,62	3 594,32 2 052,43
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,450	7,40 1,85	129,08 32,24
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,450	42,11 33,87	734,84 591,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,450	7,40 1,85	129,08 32,24
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	17,450	50,13 33,87	874,75 591,01
		<b>Total Tip A*</b>				<b>5 462,08</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 298,93</b>
		<b>1.5.3. Tip B</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,300	7,40 1,85	571,82 142,80
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	77,300	160,17 91,51	12 380,82 7 073,56
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,300	23,92 12,32	1 849,05 952,03
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,300	7,40 1,85	571,82 142,80
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	77,300	42,11 33,87	3 255,19 2 618,07

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,300	7,40 1,85	571,82 142,80
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,300	50,13 33,87	3 874,97 2 618,07
68		Corniera perforata din aluminiu	m	111,300	50,00 0,00	5 565,00 0,00
		<b>Total Tip B Inclusiv salariu</b>				<b>28 640,50 13 690,15</b>
		<b>1.5.4. Tip C</b>				
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,200	263,48 135,48	14 807,35 7 613,75
		<b>Total Tip C Inclusiv salariu</b>				<b>14 807,35 7 613,75</b>
		<b>1.5.5. Alte lucrari</b>				
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm / Rost pereti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,800	386,99 232,00	4 179,44 2 505,56
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: luminatoare / PGC gr.12,5 mm Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	17,900	386,99 232,00	6 927,04 4 152,74
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>11 106,47 6 658,30</b>
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>128 034,14 72 341,83</b>
		<b>1.6. Captusire retele</b>				
72	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2	10,500	386,98 232,00	4 063,34 2 435,96



1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
73	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc	3,000	246,58 101,61	739,75 304,82
74	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare	buc	1,000	246,58 101,61	246,58 101,61
		<b>Total Captusire retele Inclusiv salariu</b>				<b>5 049,67 2 842,39</b>
		<b>1.7. Glafuri interioare</b>				
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,150	160,17 91,51	664,69 379,76
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,150	7,40 1,85	30,70 7,67
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,150	42,11 33,87	174,76 140,56
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,150	7,40 1,85	30,70 7,67
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Matlatex sau analog	m2	4,150	50,13 33,87	208,04 140,56
80		Corniera perforata din aluminiu	m	20,750	50,00 0,00	1 037,50 0,00
		<b>Total Glafuri interioare Inclusiv salariu</b>				<b>2 146,39 676,20</b>
		<b>1.8. Timplarii</b>				
		<b>1.8.1. Usi</b>				
81	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF stratificat fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se	m2	14,350	2 031,86 110,84	29 157,25 1 590,61

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneaza cu beneficiarul / 900x2050h - 1buc; 700x2050h - 3buc; 1000x2050h - 4buc				
82	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, fara prag, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1450x2700 - 1buc	m2	3,915	1 998,79 56,04	7 825,26 219,39
83	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi h=1.8 m	m2	8,900	1 645,36 67,74	14 643,69 602,87
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>51 626,20 2 412,87</b>
		<b>1.8.2. Ferestre</b>				
84	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu bara termica si geam termopan, cu 4 camere, sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C^*/Vt$ , conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2K$ / 2900x600h - 1buc	m2	1,740	1 781,14 44,95	3 099,19 78,22
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>3 099,19 78,22</b>
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>54 725,39 2 491,09</b>
		<b>1.9. Incalzire</b>				
85	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	18,000	11,08	199,52



1	2	3	4	5	6	7
					11,08	199,52
86	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente	buc	18,000	1 166,65	20 999,70
					153,95	2 771,10
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>21 199,22 2 970,62</b>
		<b>1.10. Apeduct si canalizare</b>				
87	RCsB31B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	10,000	44,11	441,06
					34,79	347,93
88	SA33A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" / Teava otel $\phi 25 \times 2.8$	buc	10,000	32,20	322,01
					20,94	209,37
89	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,000	31,13	1 867,58
					17,24	1 034,54
90	6865	Clema PPR d.20	buc	180,000	1,00	180,00
					0,00	0,00
91	RCsB31E	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm	buc	5,000	49,10	245,48
					38,67	193,36
92	SA33E	Confectionarea, si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2" / Teava otel $\phi 57 \times 3.0$	buc	5,000	37,74	188,72
					26,48	132,40
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP $\phi 50$	m	20,000	108,40	2 168,06
					15,39	307,90
94	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	10,000	34,41	344,14
					26,48	264,79

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Bratară fixare cu diblu și garnitură antizgomot d.50 mm				
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP φ110	m	3,000	112,96 19,71	338,88 59,12
96	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Bratară fixare cu diblu și garnitură antizgomot d.110 mm	buc	3,000	39,96 32,02	119,87 96,06
97	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Mufa reparație PP φ110	buc	1,000	23,14 17,24	23,14 17,24
98	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	10,000	18,96 13,55	189,58 135,48
99		Cot cu fix PPR cu filet interior φ25	buc	22,000	5,00 0,00	110,00 0,00
100	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000	505,61 101,61	4 550,46 914,46
101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	9,000	1 409,35 117,00	12 684,17 1 053,02
102	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat	buc	4,000	2 089,20 270,95	8 356,82 1 083,81



1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020				
103	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	60,000	9,85 9,85	591,17 591,17
104	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	60,000	3,08 3,08	184,74 184,74
105	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,300	4,93 4,93	11,33 11,33
106	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzuruburi)=1,020	buc	2,000	429,96 21,55	859,92 43,11
		<b>Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>33 777,13 6 679,83</b>
		<b>1.11. Ventilare</b>				
107	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	0,130	1 136,84 232,77	147,79 30,26
108	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	32,100	1 542,29 166,88	49 507,54 5 356,91
109	VA13H	Piesa speciala, din tabla zincata de	m2	3,800	2 390,47	9 083,79

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare			456,92	1 736,31
110	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 700x150h	buc	5,000	193,43 103,45	967,17 517,27
111	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x150	buc	1,000	193,43 103,45	193,43 103,45
112	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila φ400	buc	1,000	193,43 103,45	193,43 103,45
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>60 093,16 7 847,66</b>
		<i>Total</i>	lei			621 748,50
		<i>Indemnizari sociale si medicale (II3) * 24 %</i>	24,00 %			62 417,57
		<i>Transportarea materialelor (II3+FS) * 5 %</i>	5,00 %			17 783,36
		<i>Cheltuieli directe II3+FS+Transp</i>	100,00 +			701 949,43
		<i>Cheltuieli de regie (Cheltu) * 5 %</i>	5,00 %			35 097,47
		<i>Total Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			737 046,90
		<i>Beneficiu de deviz (Total) * 3 %</i>	3,00 %			22 111,41
		<i>Total Total+Benefi</i>	100,00 +			759 158,31
		<b>Total Lucrari de reparatie interioara (Etapa I) Inclusiv salariu</b>				<b>759 158,31 260 073,20</b>

						<b>759 158,31</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>260 073,20</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)