

Объект Объект №34/22 Публичное
учреждение Гимназия им.В. Топал. Замена
кровли.

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Замена кровли корпуса начальных классов.
(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2880		
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш -- старой существующей обрешетки из досок и карнизов)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
3	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 1 км)	t			
5	RpCH02B	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn rotund, cioplit si escarizat, la acoperisuri usoare (Несущая конструкция крыши из древесины хвойных пород, на стропильной связи, на простых крышах с 1-4 скатами, для кровель из картона, листовой стали, асбошифера, шифера, черепицы, желобчатой черепицы и т.д., из леса кругляка отделанного и обгесанного, для легких крыш ---ремонт каркаса кровли частично, местами с заменой брусьев или 4.5м3)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0880		
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite --брус сечен. 120x60мм	m3	0,00525		
	2010102901014	Lemn rotund de rasinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	0,0001		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0460		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0540		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040		
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок сечением100х30мм для обычных сооружений.---обрешетка--7.8м3)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase---доска- сеч100х30мм	m3	0,00918		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит --антиконденсатная пленка) Material marunt=1,030	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
8	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка/контробрешётка (h)32x50 мм.	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100		
	2010102909001m	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=32x50 мм calit II прижимная планка	m3	0,3300		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000		
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньками, ендовами и вальмами)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45мм	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,0500		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	26401223030a	Coame metalice pentru placi tip tigla - Коньки	buc			
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse снегозадержатели	m	1,0000		
	2873145886762	Cuie cap lat саморезы	kg	0,0500		
	000001	шуруповёрт	h/ut	0,0900		
11	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карнизов крыш высококачественной вагонкой ---деревянной)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400		
	2010102903497	Вагонка деревянная	m2	1,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280		
12	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Ветровая доска	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		шириной 20см и толщиной 25мм)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite --доска строганная толщиной 25мм, шириной 200мм	m3	0,0270		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя --окраска подшивки и ветровой доски лаком =пинотекс= под орех)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
14	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев--каркаса кровли)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
15	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш обрешетки)	100 m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600		
	1212121212121	apa	m3	0,0790		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,5000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140		
17	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам обрешетки)	100 m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	6,2000		
	1212121212121	apa	m3	6,2000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200		
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон--в комплекте с каркасом, обрешеткой и деревянными жалюзи)	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a	m3	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
		III a				
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cercevelii (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
		2. Система ливнёвого водостока				
19	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)	buc			
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,8000		
	2710403642598	Воронка 10 см	buc	1,0000		
20	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2710406311700m	Jgheab confectionat in industrie din metal Желоба d150 металл.	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
21	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710406311725m	Burlan rotund din metal confectionat in industrie d=10 cm Трубы водосточные d100	m	1,1000		
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane d=10 cm Отводы d100, угол 45	buc	0,6000		

УТВЕРЖДАЮ:

Составил
Dul P.N.

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

М.П.