

Nr.	Număr LOT	Denumirea lucrarilor	Total fara TVA
1	Lot 17	Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 16/2	<u>4 583 616,35</u>

Formularul nr. 7

Obiectivul: ADRChisinau

Obiectul: lot17 Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 16/2

Deviz local Nr. 2-1-1

Plan genaral (10/25-9 PG)

Intocmit in preturi curente 2026-01-03

Valoarea de deviz 4 842 920,32 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc./Demontare piloni de intins haine	kg	150	3,88	582
					3,4	509,82
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./Demontare bordura 100x30x15	m	1050	44,18	46393,62
					44,18	46393,62
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare ingradire spatii verzi	kg	250	3,88	970
					3,4	849,7
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate. / Demontare pavaj pietonal	m2	941	30,59	28784,44
					30,59	28784,44
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m. / Decapare pietris	100m3	0,15	3612	541,8
					0	0
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu./ Demontare pereu din beton	m3	50,16	368,2	18468,78
					290,6	14576,37
7	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m. / Incarcare deseuri	100m3	1,7	3612	6140,4
					0	0
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	288,67	113,52	32769,82
					0	0
		TOTAL 1. Demontari				134650,86
		Inclusiv salariul				91113,94
		2. Carosabil asfaltat				
9	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: Hmed=5 cm	m2	1671	31,46	52572,09
					2,97	4955,27
10	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m. / Incarcare deseuri	100m3	0,836	3612	3019,63
					0	0
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	188	113,52	21341,76
					0	0

12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1671	13,25 4,25	22138,24 7099,24
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,67	18705 0	12532,35 0
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala./ k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	1671	344,3 12,75	575330,31 21297,73
		TOTAL 2. Carosabil asfaltat				686934,39
		Inclusiv salariul				33352,25
		3. Pavaj caraosabil				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	1,87	1353,28 767,28	2530,63 1434,81
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	28,05	676,92 84,12	18987,61 2359,57
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	187	307,74 50,64	57547,25 9470,08
		TOTAL 3. Pavaj caraosabil				79065,5
		Inclusiv salariul				13264,46
		4. Pavaj pietonal				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	13,82	1353,28 767,28	18702,32 10603,8
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	207,3	676,92 84,12	140325,58 17438,14
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	1382	324,79 50,64	448861,6 69987,41
		TOTAL 4. Pavaj pietonal				607889,5
		Inclusiv salariul				98029,35
		5. Pereu din beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	4,18	1353,28 767,28	5656,71 3207,23
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	41,8	676,92 84,12	28295,27 3516,23
23	CG22C	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	418	363,35 118,96	151879,46 49724,44
		TOTAL 5. Pereu din beton				185831,44
		Inclusiv salariul				56447,9
		6. Tartam tip 1				
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	3,09	1353,28 767,28	4181,63 2370,89

		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	31	676,92	20984,53
					84,12	2607,73
26	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime.	m2	309	75,24	23249,19
					28,04	8664,39
		TOTAL 6. Tartam tip 1				48415,35
		Inclusiv salariul				13643,01
		7. Tartan tip 2				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	3,56	1353,28	4817,67
					767,28	2731,51
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	35,6	676,92	24098,36
					84,12	2994,68
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic.	t	0,142	18705	2656,11
					0	0
30	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala./ Acoperire din Asphalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	356	341,75	121664,39
					10,2	3629,92
31	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	356	26,45	9414,92
					10,2	3629,92
32	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	356	719,85	256268,27
					63,73	22686,99
		TOTAL 7. Tartan tip 2				418919,73
		Inclusiv salariul				35673,02
		8. Tartan tip 3				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	2,91	1353,28	3938,04
					767,28	2232,78
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	29,1	676,92	19698,38
					84,12	2447,9
35	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime.	m2	291	75,24	21894,87
					28,04	8159,67
		TOTAL 8. Tartan tip 3				45531,29
		Inclusiv salariul				12840,35
		9. Borduri				
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./ Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	510	279,61	142599,83
					50,13	25567,47
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./ Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m	630	206,29	129962,83
					25,49	16059,33
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	820	201,47	165202,28
					25,49	20902,62

		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20				
		TOTAL 9. Borduri				437764,94
		Inclusiv salariul				62529,42
		10. Mobilier urban				
39	TsH91A	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc	48	7300,88	350442,43
					611,78	29365,63
40	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	48	3393,02	162865,1
					501,32	24063,5
41	TsH91A	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc	18	5176,88	93183,91
					611,78	11012,11
42	TsH91A	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15	buc	12	2551,88	30622,61
					611,78	7341,41
		TOTAL 10. Mobilier urban				637114,06
		Inclusiv salariul				71782,66

Total ore manopera (ore)	5751,1635
Total greutate materiale (tone)	0

Total		3282117,04
Asigurari sociale	24,0000%	117282,33
Total		3399399,37
Cheltuieli de regie	12,0000%	407927,92
Total		3807327,29
Beneficiu de deviz	6,0000%	228439,64

Total General fara TVA	4035766,93
TVA (20%)	807153,39
TOTAL GENERAL	4842920,32
Inclusiv salariul	488676,36

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: ADRChisinau

Obiectul: lot17 Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipro 16/2

Devizul local de resurse Nr. 2-1-1

Plan general (10/25-9 PG)

Intocmit in preturi curente 2026-01-03

Valoarea de deviz 4 842 920,32 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	1238,936	84,97	105272,39
2	7129020012800	Pavator	h-om	1988,1138	84,97	168930,03
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	531,89	84,97	45194,69
4	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,72	84,97	3629,92
5	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8	84,97	679,76
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1110,3744	84,97	94348,51
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,3912	84,97	13373,53
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	531,8702	84,97	45193,01
9	9310060019930	Muncitor	h-om	141,8679	84,97	12054,52
Total manopera					488676,36	
Materiale						
1	01412122100880	Adeziv pentru granule	kg	875,76	18	15763,68
2	01412122100880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	2848	41,16	117212
3	01412122100880	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	1993,6	50	99680
4	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	196,3425	2750	539941,88
5	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	41,83	2750	115032,5
6	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,6013	800	6081
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,6	400	24240
8	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	428,7775	400	171511
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,43	420	3540,6
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,845	420	3294,9
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	67,1532	420	28204,34
12	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	418	25	10450
13	2010232958990	Lemn de foc	kg	418	15	6270
14	2030112931102	Urne	buc	48	2745	131760
15	23203226000401	Bitum	t	0,8364	18000	15054,48
16	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	418	19	7942
17	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4	32	12,8
18	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	24	7,68
19	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	89	64	5696
20	2513206621460	Banca Parc PBA 135	buc	48	6624	317952

21	2513206621460	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6	buc	12	1875	22500
22	2513206621460	Uscator rufe	buc	18	4500	81000
23	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2968,2	2,56	7598,59
24	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2510,4	2,56	6426,62
25	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12348,03	2,56	31610,96
26	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	189,805	205,2	38947,99
27	2661112800655	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	1402,73	222	311406,06
28	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	6,84	1700	11628
29	2663102100001	Beton cl C16/20	m3	135,395	1800	243711
30	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	512,55	136,8	70116,84
31	2666122800325	Bordura 100x20x10	m	633,15	90	56983,5
32	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	824,1	85,2	70213,32
33	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,8713	22	613,17
34	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	31,38	225	7060,5
35	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	53,472	26	1390,27
36	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,43	26	765,18
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	9,918	26	257,87
38	4100126202818	Apă	m3	56,185	26	1460,81
39	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,8	5	89
Total materiale					2583426,54	
Utilaj						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	156,597	200	31319,4
2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	83,55	180	15039
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	78,2985	220	17225,67
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	14,5464	180	2618,35
5	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	8,724	35	305,34
6	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	30,4122	700	21288,54
7	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2436	550	133,98
8	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	51,402	400	20560,8
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,8848	360	10398,51
10	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	14,5464	65	945,52
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,508	40	100,32
12	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	14,24	65	925,6
13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,18	65	271,7
14	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	16,1697	600	9701,83
15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2	65	130
16	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,4122	400	12164,88
17	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	122,9809	440	54111,58
18	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,4122	420	12773,12
Total utilaj					210014,14	

Total		3282117,04
Asigurari sociale	24,0000%	117282,33
Total		3399399,37
Cheltuieli de regie	12,0000%	407927,92
Total		3807327,29
Beneficiu de deviz	6,0000%	228439,64
TOTAL Deviz faraTVA		4035766,93
Total		4035766,93
TVA	20%	807153,39
TOTAL Deviz		4842920,32

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Plan genaral (10/25-9 PG)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2-1-1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc./Demontare piloni de intins haine	kg			3,88
						3,4
1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24	0,02
1.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	32	0,03
1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	84,97	1,7
1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	84,97	1,7
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	35	0,11
1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	65	0,33
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton./Demontare bordura 100x30x15	m			44,18
						44,18
2.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	84,97	22,09
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	84,97	22,09
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.Demontare ingradire spatii verzi	kg			3,88
						3,4
3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24	0,02
3.2	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,001	32	0,03
3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	84,97	1,7
3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	84,97	1,7
3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	35	0,11
3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	65	0,33
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate. / Demontare pavaj pietonal	m2			30,59
						30,59
4.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	15,29
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	84,97	15,29
5	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la	100m3			3612
						0

		distanța 11-20 m. / Decapare pietris				
5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	600	3612
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu./ Demontare perete din beton	m3			368,2
						290,6
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	26	1,3
6.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1	84,97	178,44
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	84,97	112,16
6.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	180	52,2
6.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	65	18,85
6.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	35	5,25
7	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanța 11-20 m. / Incarcare deseuri	100m3			3612
						0
7.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	600	3612
8	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km.	t			113,52
						0
8.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258	440	113,52
		TOTAL 1. Demontări				134650,86
		2. Carosabil asfaltat				
9	DI155A	Tăierea cu freză, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: Hmed=5 cm	m2			31,46
						2,97
9.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	26	0,83
9.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
9.3	2940420007200	Freză cu lățimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700	12,74
9.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	420	7,64
9.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400	7,28
10	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare în autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. II la distanța 11-20 m. / Incarcare deseuri	100m3			3612
						0
10.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	600	3612
11	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km.	t			113,52
						0
11.1	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258	440	113,52
12	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual. (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			13,25
						4,25
12.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	84,97	4,25

12.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	180	9
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			18705
						0
13.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	18000	18540
13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala./ k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			344,3
						12,75
14.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1175	2750	323,13
14.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0038	800	3
14.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0138	22	0,3
14.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,15	84,97	12,75
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0143	360	5,13
		TOTAL 2. Carosabil asfaltat				686934,39
		3. Pavaj caraosabil				
15	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26
15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
15.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
16.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
16.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			307,74
						50,64
17.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm	m2	1,015	205,2	208,28
17.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,56	4,1
17.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,56	20,15
17.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	420	2,1
17.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420	17,98

17.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	225	4,5
17.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,3
17.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
		TOTAL 3. Pavaj caraosabil				79065,5
		4. Pavaj pietonal				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
18.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26
18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
18.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
19.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2			324,79
						50,64
20.1	2661112800655	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	1,015	222	225,33
20.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,56	4,1
20.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,56	20,15
20.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	420	2,1
20.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	420	17,98
20.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	225	4,5
20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,3
20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
		TOTAL 4. Pavaj pietonal				607889,5
		5. Pereu din beton				
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
21.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26

21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
21.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
22.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
22.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
22.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
23	CG22C	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			363,35
						118,96
23.1	2663102100001	Beton cl C16/20	m3	0,1025	1800	184,5
23.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1	15	15
23.3	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1	19	19
23.4	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1	25	25
23.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,25	84,97	106,21
23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	84,97	12,75
23.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	65	0,65
23.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	40	0,24
		TOTAL 5. Pereu din beton				185831,44
		6. Tartam tip 1				
24	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
24.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26
24.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
24.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
25.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
25.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
25.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
25.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
25.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
26	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime.	m2			75,24
						28,04

26.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,101	400	40,4
26.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,25	84,97	21,24
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08	84,97	6,8
26.4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,017	400	6,8
		TOTAL 6. Tartam tip 1				48415,35
		7. Tartan tip 2				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
27.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26
27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
27.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
28.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
28.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
28.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
28.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
28.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			18705
						0
29.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	18000	18540
29.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala./ Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			341,75
						10,2
30.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	0,1175	2750	323,13
30.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0038	800	3
30.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0138	22	0,3
30.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	84,97	10,2
30.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0143	360	5,13
31	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			26,45
						10,2
31.1	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,25	64	16
31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5	0,25
31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	84,97	10,2
32	CG25B	Suprafete de sport din mixturi	m2			719,85

		cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"				63,73
32.1	01412122100880	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,6	50	280
32.2	01412122100880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8	41,16	329,25
32.3	01412122100880	Adeziv pentru granule	kg	2,46	18	44,28
32.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,67	84,97	56,93
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97	6,8
32.6	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,04	65	2,6
		TOTAL 7. Tartan tip 2				418919,73
		8. Tartan tip 3				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1353,28
						767,28
33.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	26	26
33.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	84,97	767,28
33.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	400	560
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			676,92
						84,12
34.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	400	460
34.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
34.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	84,97	84,12
34.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	220	46,2
34.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
35	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime.	m2			75,24
						28,04
35.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,101	400	40,4
35.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,25	84,97	21,24
35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,08	84,97	6,8
35.4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,017	400	6,8
		TOTAL 8. Tartan tip 3				45531,29
		9. Borduri				
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru	m			279,61

		trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm./ Bordura 100x30x15 pe beton C16/20				50,13
36.1	2663102100001	Beton cl C16/20	m3	0,045	1800	81
36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,56	7,48
36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	420	3,36
36.4	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	1,005	136,8	137,48
36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	26	0,16
36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	84,97	12,75
36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	84,97	37,39
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm./ Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m			206,29
						25,49
37.1	2663102100001	Beton cl C16/20	m3	0,048	1800	86,4
37.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,56	2,61
37.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	420	1,26
37.4	2666122800325	Bordura 100x20x10	m	1,005	90	90,45
37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	26	0,08
37.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	84,97	10,2
37.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	15,29
38	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			201,47
						25,49
38.1	2663102100001	Beton cl C16/20	m3	0,048	1800	86,4
38.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,56	2,61
38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	420	1,26
38.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	85,2	85,63
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	26	0,08
38.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	84,97	10,2
38.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	84,97	15,29
		TOTAL 9. Borduri				437764,94
		10. Mobilier urban				
39	TsH91A	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc			7300,88
						611,78
39.1	2513206621460	Banca Parc PBA 135	buc	1	6624	6624
39.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,036	1700	61,2
39.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9

39.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	84,97	161,44
39.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
39.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,1
40	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			3393,02
						501,32
40.1	2030112931102	Urne	buc	1	2745	2745
40.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,084	1700	142,8
40.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
40.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	84,97	50,98
40.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
40.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,1
41	TsH91A	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc			5176,88
						611,78
41.1	2513206621460	Uscator rufe	buc	1	4500	4500
41.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,036	1700	61,2
41.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
41.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	84,97	161,44
41.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
41.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,1
42	TsH91A	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15	buc			2551,88
						611,78
42.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,036	1700	61,2
42.2	2513206621460	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6	buc	1	1875	1875
42.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
42.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	84,97	161,44
42.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	84,97	38,24
42.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	84,97	412,1
		TOTAL 10. Mobilier urban				637114,06

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: ADRChisinau

Obiectul: lot17 Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipro 16/2

Deviz local Nr. 2-1-2

Utilaje de joaca si sport

Intocmit in preturi curente 2025-12-13

Valoarea de deviz 657 419,31 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1353,77 1223,57	1353,77 1223,57
1.7	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4	buc	1	2707,54 2447,14	2707,54 2447,14
1.8	TsH91A	Instalarea Complex de sport calistenic; pe Beton C12/15 / k=10	buc	1	6768,84 6117,84	6768,84 6117,84
1.9	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.12	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc	4	1353,77 1223,57	5415,07 4894,27
1.13	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.14	TsH91A	Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.15	TsH91A	Instalarea Scrinciob pe Beton C12/15 / k=2	buc	2	1353,77 1223,57	2707,54 2447,14
1.16	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe Beton C12/15 / k=4	buc	3	2707,54 2447,14	8122,61 7341,41
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				47381,88
		Inclusiv salariul				42824,88

Total ore manopera (ore)	504
Total greutate materiale (tone)	0

Total	47381,88
--------------	-----------------

Asigurari sociale	24,0000%	10277,97
Total		57659,85
Cheltuieli de transport	7,0000%	318,99
Total		57978,84
Cheltuieli de regie	14,5000%	8406,93
Total		66385,77
Beneficiu de deviz	6,0000%	3983,15

Total Deviz fara TVA	70368,92
-----------------------------	-----------------

		2. Utilaj				
2.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	12936	12936
					0	0
2.2		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	22512	22512
					0	0
2.3		Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1	16716	16716
					0	0
2.4		Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1	13340	13340
					0	0
2.5		Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1	23856	23856
					0	0
2.6		Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte"	buc	1	17136	17136
					0	0
2.7		Complex de sport/ Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	1	39200	39200
					0	0
2.8		Complex de sport calistenic	buc	1	43680	43680
					0	0
2.9		Figurina pe arc "RODEO"	buc	2	15400	30800
					0	0
2.10		Figurina pe arc "CERB"	buc	2	11700	23400
					0	0
2.11		Figurina pe arc "BIKE"	buc	2	18100	36200
					0	0
2.12		Balansoar din lemn KBT	buc	4	15624	62496
					0	0
2.13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	2	7280	14560
					0	0
2.14		Carusel rotativ	buc	2	6731,67	13463,34
					0	0
2.15		Topogane	buc	2	10441,67	20883,34
					0	0
2.16		Scranciob	buc	2	2940	5880
					0	0
2.17		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	3	24920	74760
					0	0
		TOTAL 2. Utilaj				471818,68
		Inclusiv salariul				0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total		471818,68
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	5661,82

Total Deviz fara TVA	477480,5
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	547849,42
TVA (20%)	109569,89
TOTAL GENERAL	657419,31
Inclusiv salariul	42824,88

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: ADRChisinau

Obiectul: lot17 Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, str. Petru Zadnipro 16/2

Devizul local de resurse Nr. 2-1-2

Utilaje de joaca si sport

Intocmit in preturi curente 2025-12-13

Valoarea de deviz 657 419,31 (Lei)

1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	339,5	84,97	28847,32
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133	84,97	11301,01
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,5	84,97	2676,56
Total manopera					42824,88	
Materiale						
1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	2,52	1700	4284
2	4100126202818	Apă	m3	10,5	26	273
Total materiale					4557	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					47381,88	
Asigurari sociale			24,0000%		10277,97	
Total					57659,85	
Cheltuieli de transport			7,0000%		318,99	
Total					57978,84	
Cheltuieli de regie			14,5000%		8406,93	
Total					66385,77	
Beneficiu de deviz			6,0000%		3983,15	
TOTAL Deviz faraTVA					70368,92	

2. utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	60011	Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1	16716	16716
2	60013	Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1	13340	13340
3	60015	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1	23856	23856
4	60017	Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte"	buc	1	17136	17136

5	60019	Complex de sport	buc	1	39200	39200
6	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	2	15400	30800
7	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	2	11700	23400
8	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	2	18100	36200
9	600250	Topogane	buc	2	10441,67	20883,34
10	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	4	15624	62496
11	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	2	7280	14560
12	600300	Carusel rotativ	buc	2	6731,67	13463,34
13	600340	Scranciob	buc	2	2940	5880
14	60036	Complex de sport calistenic	buc	1	43680	43680
15	6004	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	3	24920	74760
16	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	12936	12936
17	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	22512	22512
Total materiale					471818,68	
Utilaj						
Total utilaj					0	
Total					471818,68	
Cheltuieli pentru depozitare			1,2000%		5661,82	
TOTAL Deviz faraTVA					477480,5	
Total					547849,42	
TVA			20%		109569,89	
TOTAL Deviz					657419,31	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Utilaje de joaca si sport

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2-1-2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1.1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.1.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.1.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.2.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.3.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.3.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.4.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47

1.4.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.5.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.5.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.6.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.6.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.6.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.7	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2707,54
						2447,14
1.7.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,144	1700	244,8
1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,6	26	15,6
1.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6	84,97	645,77
1.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8	84,97	152,95
1.7.5	7123010010200	Betonist	h-om	19,4	84,97	1648,42
1.8	TsH91A	Instalarea Complex de sport calistenic; pe Beton C12/15 / k=10	buc			6768,84
						6117,84
1.8.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,36	1700	612
1.8.2	4100126202818	Apă	m3	1,5	26	39
1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19	84,97	1614,43
1.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5	84,97	382,37
1.8.5	7123010010200	Betonist	h-om	48,5	84,97	4121,05
1.9	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.9.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57

1.10.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.11.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.12	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.12.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.13	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.13.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.14	TsH91A	Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.14.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89
1.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.15	TsH91A	Instalarea Scrinciob pe Beton C12/15 / k=2	buc			1353,77
						1223,57
1.15.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,072	1700	122,4
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	26	7,8
1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	84,97	322,89

1.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	84,97	76,47
1.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	84,97	824,21
1.16	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2707,54
						2447,14
1.16.1	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,144	1700	244,8
1.16.2	4100126202818	Apă	m3	0,6	26	15,6
1.16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6	84,97	645,77
1.16.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8	84,97	152,95
1.16.5	7123010010200	Betonist	h-om	19,4	84,97	1648,42
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				47381,88

		2. Utilaj				
2.1		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc			12936
						0
2.1.1	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	12936	12936
2.2		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc			22512
						0
2.2.1	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	22512	22512
2.3		Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc			16716
						0
2.3.1	60011	Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1	16716	16716
2.4		Aparat fitness exterior de vaslit	buc			13340
						0
2.4.1	60013	Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1	13340	13340
2.5		Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc			23856
						0
2.5.1	60015	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1	23856	23856
2.6		Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc			17136
						0
2.6.1	60017	Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc	1	17136	17136
2.7		Complex de sport/ Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc			39200
						0
2.7.1	60019	Complex de sport	buc	1	39200	39200
2.8		Complex de sport calistenic	buc			43680
						0
2.8.1	60036	Complex de sport calistenic	buc	1	43680	43680
2.9		Figurina pe arc "RODEO"	buc			15400
						0
2.9.1	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1	15400	15400
2.10		Figurina pe arc "CERB"	buc			11700
						0
2.10.1	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1	11700	11700
2.11		Figurina pe arc "BIKE"	buc			18100
						0

2.11.1	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1	18100	18100
2.12		Balansoar din lemn KBT	buc			15624
						0
2.12.1	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	1	15624	15624
2.13		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc			7280
						0
2.13.1	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1	7280	7280
2.14		Carusel rotativ	buc			6731,67
						0
2.14.1	600300	Carusel rotativ	buc	1	6731,67	6731,67
2.15		Topogane	buc			10441,67
						0
2.15.1	600250	Topogane	buc	1	10441,67	10441,67
2.16		Scranciob	buc			2940
						0
2.16.1	600340	Scranciob	buc	1	2940	2940
2.17		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc			24920
						0
2.17.1	6004	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	1	24920	24920
		TOTAL 2. Utilaj				471818,68

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

