

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Raculesti, r. Criuleni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Raculesti, r. Criuleni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia partiala a acoperisului Primariei com. Raculesti, r. Criuleni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	380,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	380,000
3	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	380,000
4	RCsU05D	Executarea strapungerilor pentru tije filetate cu d=16 A1, la talpa scurta a popilor	buc	60,000
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,000
6	CK35B	Ancora cu dubla expandare cu piulita LTP 25x330mm	buc	125,000
7	CL18A	Confectii metalice sudate	kg	1 780,000
8	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice, executate manual	t	1,780
9	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,000
10	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	101,000

1	2	3	4	5
		ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	47,000
12	CK28C	Placarea pe santier cu Placi OSB, 16mm gr. Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuic)=1.027	m2	47,000
13	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuic, scoabe)=1.030	m3	7,200
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,000
15	CE42A	Executarea lucarnelor (intrare in cerdac)	buc	1,000
16	RpCH08A	Streasina infundata, din tabla cutata profilata LS 8 RALL 9006 (coltar interior 81,6m.l., coltar exterior 86,4 m.l.)	m2	52,000
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc.)	m3	5,200
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,430
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (2,62 m3)	m2	380,000
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens 100 gr/m2) Material marunt=1.030	m2	380,000

1	2	3	4	5
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tigla metalica RALL-7024 de tip Florentina) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.050	m2	380,000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 125/87 in culoarea acoperisului Material marunt=1.030	m	86,400
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 125/87 in culoarea acoperisului Material marunt=1.020	m	80,000
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (in culoarea acoperisului)	kg	58,500
25	CL57A	Elemente de fixare - Ancore metalice "A1" Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	35,950