

РАСШИФРОВКА

трудоу затрат к калькуляции себестоимости работ по
техническому уходу №3 (ТУ№3) со вскрытием и устранением
выявленных дефектов компрессора ВШ-3/40М

Обоснование: "Нормы времени на капитальный, текущий ремонт и эксплуатационное обслуживание
оборудования подстанций 35-500кв и распредел. сетей 0,4-20кв" ПС-35-500 вып.1980г.

№ п/п	Обосно вание	Наименование работ	Ед.изм.	Средний разр.работ	кол-во н/час	ст-ть н/час	Сумма
		П.60.					
1	п.2	Слив масла из картера.Снятие крышек и маслофильтров. Очистка картера и промывка масляных фильтров. Установка масляных фильтров и крышек картера, заливка маслом картера	1 компр.	3,5	4,0	31,43	125,72
2	п.3	Ревизия и регулировка мембранных клапанов I, II, III ступеней	1 компр.	3,5	2	31,43	62,86
3	п.4	Снятие, осмотр и установка 3-х предохранительных клапанов	1 компр.	3,5	6	31,43	188,58
4	п.7	Продувка труб воздушной системы	1 компр.	3,5	1,5	31,43	47,15
		П.8					
5	п.2	Снятие ограждений с маховика, снятие и ремонт маховика с заменой пальцев и резиновых уплотнений, установка маховика и ограждений	1 компр.	4	8,5	33,46	284,41
6	п.3	Отсоединение эл.двигателя компрессора от полумуфты. Разворот эл.двигателя с помощью тали. Снятие передней и задней крышек. Обдувка ротора сжатым воздухом.Ревизия подшипников.Сборка и установка эл.двигателя на место, подсоединение к полумуфте, центровка.	1 компр.	4	10,5	33,46	351,33
7	п.11	Ревизия поршней,цилиндров и крышек цилиндров I, II, III ступеней. Проверка на эллипсность и конусность. Проверка теплового зазора поршневых колец I, II, III ступеней.	1 компр.	4	7,0	33,46	234,22
8	п.14	Ревизия обратного клапана.Сборка и установка цилиндров, поршней и крышек цилиндров I, II, III ступеней.	1 компр.	4	6,0	33,46	200,76
9	п.15	Ревизия и регулировка масляного насоса.Изготовление паранитовых прокладок	1 компр.	4	4,0	33,46	133,84
10	п.22	Промывка мелких деталей компрессора керосином	1 компр.	4	4,0	33,46	133,84
		П.60.					
11	п.8	Опробование компрессора после ТУ№3	1 компр.	3,5	1,0	31,43	31,43
Итого по основной зарплате:							1794,14

Главный инженер П.Ю. ВВЭС

IS "Moldelectrica" _____ .Камбур П.Л.

Начальник П/С 400 Вулканешты _____ Кара С.Н..

Руководитель работ _____ Куликов В.А.