

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Consiliul raional mun. Cahul

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Maximenco Pavel

reprezentanți ai ofertantului 'Noul Ered' SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

1.1 Reparatii la centru de sanatate din s. Moscovei

pentru suma fără TVA de **86 713,03** (optzeci si sase mii sapte sute treisprezece lei 03 bani) lei,

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 17 342,60 (saptesprezece mii trei sute patruzeci si doi lei 60 bani) lei.

Total: Reparatii la centru de sanatate din s. Moscovei

104 055,64 (una sute patru mii cincizeci si cinci lei 64 bani) lei,

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci si cinci) zile, respectiv pînă la data de 15.05.2019
și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi 15.05.2019
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 29.03.2019

Maximenco Pavel, în calitate de Administrator
, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SRL Noul Ered



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă -- în cuantum de 0% (din prețul total oferat) și constituie 0 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 (treizeci si sase) luni calendaristice.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **cinci zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 (cinci) zile** calendaristice

Ofertant,

Administrator Maximenco Pavel
(semnătura autorizată)



Reparatii la centru de sanatate din s. Moscovei.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № РЕМОНТ

Valoarea de deviz 104 055,642 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14/02/2019:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,300	50,00	1 365,000
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,520	50,00	6 126,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,714	50,00	1 735,700
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,880	50,00	3 594,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,082	50,00	8 404,100
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,084	50,00	304,200
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,420	50,00	1 021,000
		Total manopera				22 550,000

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,805	330,00	4 885,650
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,576	90,00	771,840
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,086	90,00	1 447,740
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,110	5,00	135,550
5.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	135,550	22,00	2 982,100
6.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat, cimentoplast	m2	212,368	28,00	5 946,304
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 476,600	1,60	10 362,560
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,110	1,80	48,798
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,739	0,00	0,000
10.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	271,100	3,50	948,850
11.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	1,50	9,360
12.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	6,240	240,00	1 497,600
13.	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	53,040	280,00	14 851,200
14.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	8,00	49,920
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,154	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				43 937,472

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,655	0,00	0,000
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	6,126	0,00	0,000
3.	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată electric	h-ut	6,825	0,00	0,000
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	2,450	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total:

Total	lei	66 487,47 2
CASM (II3) * 22,5 %	22,50 %	5 073,750
Transp mater (II3+CASM) * 8 %	8,00 %	3 514,998
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 10 %	10,00 %	7 507,622
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Chelt) * 5 %	5,00 %	4 129,193
TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	17 342,60 7

Total deviz:

**104 055,6
42**

Intocmit

(funcția, semnătură)

Verificat

(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Consiliul raional Cahul

Reparatii la centru de sanatate din s. Moscovei.**Catalog de preturi unitare pentru obiectul №****РЕМОНТ**
(formular desfreurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	TrB22C2 A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			19,500
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3900	50,00	19,500
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1950	0,00	0,000
2	CA01A1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) CIMENTOPLAST	m3			657,790
	7123010 010200	Betonist	h-om	1,3000	50,00	65,000
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,0000	1,60	291,200
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	90,00	68,940
	1421102 200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	330,00	232,650
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1700	0,00	0,000
	2952270 003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	0,00	0,000
3	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc CIMENTOPLAST	m2			37,620
	7134030 012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,500
	2521302 602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat, cimentoplast	m2	1,0400	28,00	29,120

1	2	3	4	5	6	7
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	0,00	0,000
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			59,580
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102 102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,800
	1421102 200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,780
	4100116 202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
5	CN05B	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de ipsos existent	m2			23,090
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	50,00	15,500
	2430116 10350	Vopsea pe bază de poliacetat de vinil	kg	0,2500	22,00	5,500
	2653102 100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2681126 001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116 202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
6	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			353,100
	7137010 011520	Electrician în construcții	h-om	1,3500	50,00	67,500
	2875274 4005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	1,0000	280,00	285,600

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			273,480
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,000
	2875274 400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	240,00	249,600
	3162165 107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	8,00	8,320
	2875272 700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,50	1,560

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

Reparatii la centru de sanatate din s. Moscovei.

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 104 055,642 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	TrB22C2 A	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	15,600	19,500	304,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,084		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,042		
2	CA01A1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) CIMENTOPLAST	m3	21,000	657,790	13 813,590
	7123010010200	Betonist	h-om	27,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 822,00 0		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,086		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	14,805		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,570		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	6,825		
3	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc CIMENTOPLAST	m2	204,200	37,620	7 682,004
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,714		
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat, cimentoplast	m2	212,368		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,613		
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	204,200	59,580	12 166,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,420		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,739		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 654,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,576		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,042		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	6,126		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	2,450		
5	CN05B	Vopsitorii obișnuite interioare și exterioare executate manual cu vopsea pe bază de poliacetat de vinil în soluție apoasă aplicate pe glet de ipsos existent	m2	542,200	23,090	12 519,398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	168,082		
	243011610350	Vopsea pe bază de poliacetat de vinil	kg	135,550		
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	27,110		
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	271,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	27,110		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,542		
6	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	52,000	353,100	18 361,200
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	70,200		
	2875274400501 ₂	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	53,040		
7	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,000	273,480	1 640,880
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,680		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele și elem. componente	buc	6,240		

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240		
Total Reparatii						66 487,472
Incluziv salariu						22 550,000
Total			lei		66 487,472	
CASM (II3) * 22,5 %			22,50 %		5 073,750	
Transp mater (II3+CASM) * 8 %			8,00 %		3 514,998	
Chelt de regie (II3+CASM+Transp) * 10 %			10,00 %		7 507,622	
Beneficiu (II3+CASM+Transp+Chelt) * 5 %			5,00 %		4 129,193	
TVA (II3+CASM+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %			20,00 %		17 342,607	
Total deviz:						104 055,642
Incluziv salariu						22 550,000

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)