

**Lucrări capitale de reparație a
acoperișului clădirii
administrative raionul
Vulcanеști.UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-02-02

Valoarea de deviz 482 811,89 lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment.(Разработка элементов крыш- кровли из асбоцымента)	m2	1 058,900	22,62 22,26	23 954,86 23 573,66
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Разработка деревянных перекрытий и элементов крыш- обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 058,900	5,87 5,57	6 211,09 5 893,42
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,300	10,26 0,00	126,23 0,00
4	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12,300	13,91 13,91	171,14 171,14
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate 1.2m3 (по месту определить = 2,92 м3 резерв	buc	98,000	114,48 21,03	11 218,61 2 060,51

1	2	3	4	5	6	7
		древесины на замену при необходимости)				
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Φ 5,5м)	kg	30,000	20,11 3,71	603,31 111,31
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Φ 8мм)	kg	50,000	20,11 3,71	1 005,52 185,52
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				43 290,76 31 995,56
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (рейке сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3	1,140	4 685,75 680,25	5 341,75 775,48
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentateю . Material marunt =1,030	m2	1 068,500	28,63 7,73	30 592,75 8 259,50
10	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	29,200	103,03 26,28	3 008,41 767,43
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (100*30mm=11,61m3 с шагом 350мм по проекту)=3870м ³	m2	1 068,500	12,03 9,12	12 855,54 9 746,20
12	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (100+30)*2*3870мм)=1006,2м ²	100m2	10,062	371,61 97,71	3 739,14 983,13
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	10,062	337,73 135,74	3 398,26 1 365,80
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	1 068,500	189,48 35,56	202 457,30 37 993,72

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (в комплекте с коньковыми элементами = 135мп)- цвет покрытия согласовать, material marunt = 1,050				
15	CE42A	Executarea lucarnelor (0,9m3)	buc	5,000	<u>1 110,01</u> 204,16	<u>5 550,07</u> 1 020,82
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (одной штуки 2м всего 65 шт)	m	130,000	<u>109,34</u> 3,09	<u>14 214,46</u> 401,96
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Φ 125 мм) material marunt =1,030	m	149,000	<u>162,22</u> 9,28	<u>24 170,22</u> 1 382,12
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - в том числе воронки -8шт, material marunt = 1,020	m	76,000	<u>161,14</u> 10,82	<u>12 246,41</u> 822,47
19	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(стали толщиной 0,6 мм/1м2= 5,0кг - см. проект) material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep. = 1,050	m2	19,400	<u>122,99</u> 30,92	<u>2 386,05</u> 599,85
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,500	<u>122,99</u> 30,92	<u>1 414,42</u> 355,58
21	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40	m2	11,500	<u>122,99</u> 30,92	<u>1 414,42</u> 355,58

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		Total Кровельные работы Inclusiv salariu				322 789,20 64 829,64
		3. Пожарная лестница				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (лестныйы из профтрубы 32*4мм и 25*3ммб полоса 80*4мм и 40*4мм на сварке и на распорых болтах М12=20шт согласно чертежей)	kg	159,000	22,15 6,49	3 521,08 1 032,41
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (ПФ - 115 два раза по грунтовке)	t	0,159	657,17 307,23	104,49 48,85
		Total Пожарная лестница Inclusiv salariu				3 625,57 1 081,26

	Total	lei	369 705,53
	Aigurarea sociala si medicala	22,50 %	22 028,95
	Transportarea materialelor	1,00 %	2 681,00
	Cheltuieli de regie	1,00 %	3 944,16
	Beneficiu de deviz	1,00 %	3 983,60
	Total	100,00 +	402 343,24
	TVA	20,00 %	80 468,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		482 811,89 97 906,46

Intocmit

SRL,,Vega Total,,



(funcția, sem
prenumele)

nătura, numele,

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)