

**Lucrări de reparație a  
drumurilor locale s. Chetrosu r.  
Drochia**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Lucrari de drum**

Valoarea de deviz 673 555,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector cu 15 cm piatra lina Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,1000	63,36	513,22
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1000	90,72	734,83
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H15 cm)	m3	121,5000	693,06	84 206,79
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9800	810,00	1 603,80
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	237,8900	8,35	1 986,84
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,7000	618,71	1 670,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			90 716,00
		<b>Total Sector cu 15 cm piatra lina Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>90 716,00 9 634,44</b>
		<b>2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2</b>				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	24,0000	30,24	725,76
8	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	24,0000	3 330,29	79 926,91
		<i>Total</i>	Lei			80 652,67
		<b>Total Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>80 652,67 12 668,83</b>
		<b>3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei</b>				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	63,36	1 140,48
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,0000	90,72	1 632,96
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	180,0000	693,06	124 750,80
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	2,9320	810,00	2 374,92
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	357,6800	8,35	2 987,35
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu	100 m	1,3000	618,72	804,33

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)				
		<i>Total</i>	Lei			133 690,84
		<b>Total Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei Inklusiv salariu</b>				<b>133 690,84 13 833,93</b>
		<b>4. Sector selectiv</b>				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,5000	63,36	1 425,60
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3	225,0000	693,06	155 938,50
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3	3,6600	810,00	2 964,60
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t	447,0800	8,35	3 734,03
		<i>Total</i>	Lei			164 062,73
		<b>Total Sector selectiv Inklusiv salariu</b>				<b>164 062,73 17 028,00</b>

		Total	Lei	469 122,24
		Asigurarea sociala	24 %	12 759,65
		Total		481 881,89
		Cheltuieli de regie	12 %	57 825,83
		Total		539 707,72
		Beneficiu de deviz	4 %	21 588,31
		Total		561 296,03
		TVA	20 %	112 259,21
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>673 555,24</b>

Intocmit

Babii Carolina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație a  
drumurilor locale s. Chetrosu r.  
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de drum**

**Valoarea de deviz 673 555,24 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 1:</b>						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	555,1200	94,60	52 514,35
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8800	94,60	650,85
<b>Total manopera</b>						<b>53 165,20</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	60,0000	20,00	1 200,00
2.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	53,7030	320,00	17 184,96
3.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	668,6550	320,00	213 969,60
4.	1411122201752	Amestec de agrigate sort 0x32 mm	m3	132,0000	250,00	33 000,00
5.	14111222017521	Amestec de agrigate sort 0x32 mm	m3	27,6000	250,00	6 900,00
6.	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	135,3105	300,00	40 593,15
7.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	131,6250	20,00	2 632,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>315 480,21</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,3120	480,00	4 469,76
2.	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	38,7731	480,00	18 611,09
3.	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	260,00	5 129,28
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	51,3600	260,00	13 353,60
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	135,8370	260,00	35 317,62
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc (incarcator)	h-ut	19,2870	360,00	6 943,32
7.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7040	360,00	613,44
8.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	24,1895	360,00	8 708,22
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,1625	360,00	4 738,50
10.	3410541000002	Autocisternă	h-ut	7,2000	360,00	2 592,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>100 476,83</b>

Total	Lei	469 122,2 4
Asigurarea sociala	24 %	12 759,65
Total		481 881,8 9
Cheltuieli de regie	12 %	57 825,83
Total		539 707,7 2
Beneficiu de deviz	4 %	21 588,31
Total		561 296,0 3
TVA	20 %	112 259,2 1
<b>Total deviz:</b>		<b>673 555,2 4</b>

Intocmit

Babii Carolina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor locale  
s. Chetrosu r. Drochia

Investitor Primaria s. Chetrosu r-ul  
Drochia

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector cu 15 cm piatra lina Podul de la Balta 270 m.l.x3=810 m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H15 cm)	m3			693,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,00	67,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,00	9,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			810,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator)	h-ut	2,2500	360,00	810,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	360,00	8,35
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			618,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	480,00	456,00
		<b>2. Sector cu adaos de material linga Podul de la Balta 800 m.l.x3=2400 m2</b>				
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			30,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	480,00	30,24
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 330,29
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Amestec de agrigate sort 0x32 mm	m3	1,1500	250,00	287,50

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Amestec de agrigate sort 0x32 mm	m3	5,5000	250,00	1 375,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	360,00	108,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	360,00	25,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	260,00	556,40
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	260,00	213,72
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	480,00	186,24
		<b>3. Sector la hotarele cu s. Suri, str. Drumul Zgurei</b>				
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	480,00	90,72
11	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3			693,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,00	67,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,00	9,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)	100 m3			810,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator)	h-ut	2,2500	360,00	810,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			8,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	360,00	8,35
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (sapatura linga drum pentru evacuarea apei)	100 m			618,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	480,00	456,00
		<b>4. Sector selectiv</b>				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			63,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	480,00	63,36
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10 cm)	m3			693,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Agregat fin sort 0-6 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	0,1020	320,00	32,64
	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	260,00	67,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	360,00	9,00
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			810,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc(incarcator)	h-ut	2,2500	360,00	810,00
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (transportarea pietrei)	t			8,35
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	360,00	8,35

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Babii Carolina**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.