

Reparatia capitala a strazii Petru Zadnipru din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-60-2026

Reparatia drumului din asfalt si beton

Valoarea de deviz 4 105 250,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. P. Zadnipru intre nr.1-nr.9. Drum beton 156 m x 4.0 m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	624,00	5,51 4,25	3 437,30 2 651,06
2	DA12C h=15 cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou Pietris fr. 16-31.5 mm h=15 cm	m3	94,00	840,16 25,49	78 975,21 2 396,15
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	94,00	15,36 3,23	1 444,27 303,51
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4 mm k=1.66	kg	937,60	28,45 2,55	26 673,88 2 390,04
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	46,80	184,39 84,97	8 629,27 3 976,60
6	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (C30/37 S4; XC4; XF4; XD2) la drum h=15 cm Excluz pompa si scindura	m3	94,00	2 719,05 271,05	255 591,10 25 479,10
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	117,00	61,09 24,64	7 147,68 2 883,03
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos:	m	117,00	52,13 9,35	6 099,23 1 093,56

1	2	3	4	5	6	7
		canal 10x35h mm				
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	15,60	63,73 63,73	994,15 994,15
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415x0.3 m x 2 Compactor 10 t	m2	156,00	74,60 2,69	11 636,89 420,19
		<i>Total</i>	lei			400 628,98
		Total Str. P. Zadnipru intre nr.1-nr.9. Drum beton 156 m x 4.0 m Inklusiv salariu				400 628,98 42 587,39
		2. Montarea bordurilor				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	71,23	63,73 63,73	4 539,31 4 539,31
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,83	794,14 84,12	12 571,24 1 331,62
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor	m	791,50	299,88 50,13	237 356,85 39 679,72
		<i>Total</i>	lei			254 467,40
		Total Montarea bordurilor Inklusiv salariu				254 467,40 45 550,65
		3. Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.22-nr.48 - 347 m x 6m + drumuri laterale 2 485.0 m2				
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,45	1 170,00 0,00	526,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	72,00	45,60 0,00	3 283,20 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,45	175,09 25,49	78,79 11,47
17	DA12A h=40 mm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5 mm h=40 mm	m3	45,00	1 064,34 67,98	47 895,29 3 058,92
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 2485-300=2185 m2	m2	2 185,00	26,04 2,97	56 887,46 6 479,51
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,74	23 548,00 0,00	40 973,52 0,00
20	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica BAD 22.5. Otel patrat de exclus	t	200,00	2 303,04 34,84	460 607,54 6 967,54
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,75	23 548,00 0,00	17 661,00 0,00
22	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	2 485,00	371,06 10,20	922 087,58 25 338,05
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	40,00	44,18 44,18	1 767,38 1 767,38
		<i>Total</i>	lei			1 551 768,26
		Total Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.22-nr.48 - 347 m x 6m + drumuri laterale 2 485.0 m2 Inklusiv salariu				1 551 768,26 43 622,87
		4. Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.11-nr.29 - 235.2 m x 5.0m + drumuri laterale 1 296.0 m2				

1	2	3	4	5	6	7
24	DH02B h=10 cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10 cm k=2	100m2	12,96	237,60 0,00	3 079,30 0,00
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.1 m	100 m3	1,30	1 012,50 0,00	1 316,25 0,00
26	TsI50A1	Transportarea materialului decapati cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Transportarea materialului decapat la un depozit de rezerva	t	207,40	30,00 0,00	6 222,00 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,30	212,76 30,59	276,59 39,77
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului h=0.2 m	100 m3	2,60	1 012,50 0,00	2 632,50 0,00
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	416,00	22,98 0,00	9 559,68 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,60	212,75 30,59	553,16 79,53
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	40,00	44,18 44,18	1 767,38 1 767,38
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 20 cm	m3	259,20	1 064,34 67,98	275 876,86 17 619,38
33	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs	100 m3	2,59	832,15 97,71	2 155,28 253,08

1	2	3	4	5	6	7
		pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C5/6-SM EN14227-1:2015, S=1296 m.p.: h=0.20 m, V=259.2 m.c.)				
34	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (296 m.c. x 0.177 m.c. de apa)	m3	52,39	35,00 0,00	1 833,65 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,96	170,10 0,00	2 204,50 0,00
36	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,59	1 584,61 256,61	4 104,14 664,62
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,907	23 548,00 0,00	21 358,04 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de H med=6.0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 296,00	327,71 5,10	424 709,83 6 607,27
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	11,00	416,31 106,21	4 579,44 1 168,34
		<i>Total</i>	lei			762 228,60
		Total Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.11-nr.29 - 235.2 m x 5.0m + drumuri laterale 1 296.0 m2 Inklusiv salariu				762 228,60 28 199,37
		5. Accese laterale				

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Caseta drumului h=0.15 m	100 m3	0,50	1 012,50 0,00	506,25 0,00
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	79,20	22,98 0,00	1 820,02 0,00
42	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	20,00	44,18 44,18	883,69 883,69
43	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,30	2 890,30 422,30	867,09 126,69
44	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5 mm h=12 cm	m3	49,50	794,14 84,12	39 309,96 4 163,95
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton	m	229,00	260,39 25,49	59 629,75 5 837,44
46	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2	165,00	333,04 50,64	54 951,70 8 355,95
47	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2	165,00	320,35 50,64	52 858,27 8 355,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			210 826,73
		Total Accese laterale Inclusiv salariu				210 826,73 27 723,67

		Total	lei	3 179 919,97
		Asigurari sociale si medicale	24 %	45 044,15
		Total		3 224 964,12
		Cheltuieli de regie	4 %	128 998,57
		Total		3 353 962,69
		Beneficiu de deviz	2 %	67 079,25
		Total		3 421 041,94
		TVA	20 %	684 208,38
				4 105 250,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 683,95

Reparatia capitala a strazii Petru Zadnpru din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-60-2026 Reparatia drumului din asfalt si beton

Valoarea de deviz 4 105 250,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-60-2026:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,8000	84,97	747,74
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,9300	84,97	2 883,03
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,4400	84,97	1 991,70
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	42,5880	84,97	3 618,70
5.	7129020012800	Pavator	h-om	855,7020	84,97	72 709,00
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	462,9100	84,97	39 333,46
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	342,2105	84,97	29 077,63
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,1000	84,97	3 407,30
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2140	84,97	443,03
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	393,9317	84,97	33 472,38
		Total manopera				187 683,95

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	40,9500	9,81	401,72
2.	11110001000-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.5	t	200,6000	2 200,00	441 320,00
3.	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.5	t	182,7360	2 200,00	402 019,20
4.	11110002000-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70	t	357,8400	2 400,00	858 816,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	31,0284	541,67	16 807,15

		r.magmatice 15-25 mm				
6.	141112220166-1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0 mm	m3	19,6560	541,67	10 647,07
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	505,7140	541,67	273 930,10
8.	14111222017-1	Pietris fr. 16-30.5 mm	m3	0,0165	541,67	8,94
9.	14211022000-1	Pietris sparta fractia 16-31.5 mm	m3	56,9250	541,67	30 834,56
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,8880	450,00	1 749,60
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,2045	541,67	9 860,83
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,6570	402,50	2 276,94
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,1794	402,50	31 467,21
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6500	402,50	664,12
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,5400	402,50	5 047,35
16.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	68,4320	16,67	1 140,76
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1404	4 500,00	631,80
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,7488	4 500,00	3 369,60
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0468	4 500,00	210,60
20.	2010237318750	Distantieri	buc	281,2800	1,00	281,28
21.	2320187315789	Decofrol	kg	5,6160	25,00	140,40
22.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	3,4989	22 600,00	79 075,37
23.	2640112300739	Caramizi	buc	493,6800	6,33	3 124,99
24.	2651122100002	Ciment M-400	t	18,1300	2,42	43,87
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,5800	2,42	565,26
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	528,0000	2,42	1 277,76
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 356,0000	2,42	10 541,52
28.	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare color h=60 mm	m2	167,4750	225,00	37 681,88
29.	26611128006-2	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60 mm	m2	167,4750	212,50	35 588,44
30.	26631021000-1	Beton (C30/37 S4; XC4; XF4; XD2)	m3	95,8800	2 400,00	230 112,00
31.	26631021000-2	Beton clasa C12/15	m3	46,6095	2 200,00	102 540,90
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3366	850,00	286,11
33.	26661228002-1	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni B2 Radial Plus 1000x300x150 mm Gri	m	795,4575	150,00	119 318,62
34.	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20 cm	m	230,1450	125,00	28 768,12
35.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4095	4 000,00	1 638,00
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,6880	25,00	117,20
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,6800	22,50	105,30
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,3760	22,50	210,96
39.	28731220041-1	Plase sudate 150x150x4 mm	kg	946,9760	25,00	23 674,40
40.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6160	24,30	136,47
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3400	25,00	58,50
42.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,6000	45,00	297,00
43.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	208,8320	10,00	2 088,32
44.	4100126202818	Apa	m3	6,5330	10,00	65,33
Total materiale de construcții						2 768 941,58

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,4386	80,00	2 195,09
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,9890	250,00	497,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,7193	250,00	3 429,82

4.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	4,6800	450,00	2 106,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	39,7670	400,00	15 906,80
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0191	900,00	917,19
7.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	2,2230	900,00	2 000,70
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,0164	900,00	21 614,80
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,7074	400,00	11 082,96
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,8510	400,00	740,40
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	118,0140	400,00	47 205,60
12.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	59,8885	600,00	35 933,10
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,0384	600,00	11 423,04
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,0700	450,00	4 981,50
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7085	450,00	768,82
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	34,3980	75,00	2 579,85
17.	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	2,9785	450,00	1 340,32
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	39,7670	600,00	23 860,20
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,8420	600,00	9 505,20
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,9662	600,00	11 379,70
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,2323	250,00	13 308,08
22.	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	1,2950	400,00	518,00
Total utilaje de constructii						223 294,44

Total	lei	3 179 919,97
Asigurari sociale si medicale	24 %	45 044,15
Total		3 224 964,12
Cheltuieli de regie	4 %	128 998,57
Total		3 353 962,69
Beneficiu de deviz	2 %	67 079,25
Total		3 421 041,94
TVA	20 %	684 208,38

Total deviz:

4 105 250,32

**Obiect Reparatia capitala a strazii Petru
Zadniru din mun. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. P. Zadniru între nr.1-nr.9. Drum beton 156 m x 4.0 m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	900,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			3 437,30
2	DA12C h=15 cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou Pietris fr. 16-31.5 mm h=15 cm	m3			840,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	541,67	687,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			78 975,21
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2			15,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	84,97	0,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	84,97	2,89
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	16,67	12,14
		<i>Total</i>	lei			1 444,27
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x4 mm k=1.66	kg			28,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	28731220041-1	Plase sudate 150x150x4 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			26 673,88
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			184,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	77,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	22,50	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,30	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,00	72,00
		<i>Total</i>	lei			8 629,27
6	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale Beton (C30/37 S4; XC4; XF4; XD2) la drum h=15 cm Excluz pompa si scindura	m3			2 719,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	26631021000-1	Beton (C30/37 S4; XC4; XF4; XD2)	m3	1,0200	2 400,00	2 448,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			255 591,10
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			61,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 000,00	14,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,05
		<i>Total</i>	lei			7 147,68
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			52,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	84,97	9,35
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	9,81	3,43
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	900,00	17,10
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	250,00	4,25
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			6 099,23
9	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
		<i>Total</i>	lei			994,15
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415x0.3 m x 2 Compactor 10 t	m2			74,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	141112220166-1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0 mm	m3	0,1260	541,67	68,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	900,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			11 636,89
		2. Montarea bordurilor				
11	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
		<i>Total</i>	lei			4 539,31
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			794,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			12 571,24
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бортовой камень БР100.30.15 основание бетон) De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor	m			299,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	26631021000-2	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	26661228002-1	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni B2 Radial Plus 1000x300x150 mm Gri	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Total</i>	lei			237 356,85
		3. Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.22-nr.48 - 347 m x 6m +				

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri laterale 2 485.0 m2				
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			526,50
15	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			45,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			3 283,20
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			175,09 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,49
	14111222017-1	Pietris fr. 16-30.5 mm	m3	0,0020	541,67	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
		<i>Total</i>	lei			78,79
17	DA12A h=40 mm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5 mm h=40 mm	m3			1 064,34 67,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	402,50	103,44
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	541,67	55,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	541,67	687,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			47 895,29
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 2485-300=2185 m2	m2			26,04 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	7,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	600,00	10,92
		<i>Total</i>	lei			56 887,46
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			23 548,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	22 600,00	23 278,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			40 973,52
20	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica BAD 22.5. Otel patrat de exclus	t			2 303,04 34,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	84,97	34,84
	11110001000-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.5	t	1,0030	2 200,00	2 206,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	400,00	17,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	400,00	17,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	600,00	26,40
		<i>Total</i>	lei			460 607,54
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			23 548,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	22 600,00	23 278,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			17 661,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2			371,06 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	11110002000-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70	t	0,1440	2 400,00	345,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	402,50	0,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0241	600,00	14,46
		Total	lei			922 087,58
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18 44,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
		Total	lei			1 767,38
		4. Str. P. Zadnipru. Drum asfalt intre nr.11-nr.29 - 235.2 m x 5.0m + drumuri laterale 1 296.0 m2				
24	DH02B h=10 cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10 cm k=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		Total	lei			3 079,30
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.1 m	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			1 316,25
26	TsI50A1	Transportarea materialului decapati cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km Transportarea materialului decapat la un depozit de rezerva	t			30,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		Total	lei			6 222,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,76 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222017-1	Pietris fr. 16-30.5 mm	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			276,59
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului h=0.2 m	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			2 632,50
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		Total	lei			9 559,68
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			212,75 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	14111222017-1	Pietris fr. 16-30.5 mm	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		Total	lei			553,16

1	2	3	4	5	6	7
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18 44,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
		<i>Total</i>	lei			1 767,38
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 20 cm	m3			1 064,34 67,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	84,97	67,98
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	402,50	103,44
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	541,67	55,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	541,67	687,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	10,00	2,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
		<i>Total</i>	lei			275 876,86
33	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C5/6-SM EN14227-1:2015, S=1296 m.p.: h=0.20 m, V=259.2 m.c.)	100 m3			832,15 97,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2651122100002	Ciment M-400	t	7,0000	2,42	16,94
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	1,1500	450,00	517,50
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,5000	400,00	200,00
		<i>Total</i>	lei			2 155,28
34	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (296 m.c. x 0.177 m.c. de apa)	m3			35,00 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	250,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 833,65
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			2 204,50
36	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 584,61 256,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	84,97	256,61
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	400,00	1 328,00
		<i>Total</i>	lei			4 104,14
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t			23 548,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	22 600,00	23 278,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 358,04
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de H med=6.0 cm, cu asternere mecanica	m2			327,71 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.5	t	0,1410	2 200,00	310,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	1,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	lei			424 709,83
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			416,31 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,33	284,09
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	26,01
		<i>Total</i>	lei			4 579,44
		5. Accese laterale				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Caseta drumului h=0.15 m	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			506,25
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	22,98
		<i>Total</i>	lei			1 820,02
42	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			44,18 44,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	84,97	44,18
		<i>Total</i>	lei			883,69
43	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 890,30 422,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	400,00	2 468,00
		<i>Total</i>	lei			867,09
44	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5 mm h=12 cm	m3			794,14 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14211022000-1	Pietris sparta fractia 16-31.5 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			39 309,96
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m			260,39

1	2	3	4	5	6	7
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton				25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000-2	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	2 200,00	105,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,42	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,50	1,21
	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20 cm	m	1,0050	125,00	125,62
		<i>Total</i>	lei			59 629,75
46	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2			333,04 <hr/> 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,42	31,94
	26611128006-1	Placi din beton, pentru trotuare color h=60 mm	m2	1,0150	225,00	228,38
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	402,50	15,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			54 951,70
47	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60 mm	m2			320,35 <hr/> 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,42	31,94
	26611128006-2	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60 mm	m2	1,0150	212,50	215,69
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	402,50	15,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			52 858,27