

**Bloc alimentar-anexa la
gimnaziul/gradinitii din s.
Nicolaevca, r. Floresti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 777 764,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,771	57,66	217,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	944,766	57,66	54 475,21
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	471,581	57,66	27 191,37
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	285,510	57,66	16 462,51
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	353,650	57,66	20 391,46
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	81,952	57,66	4 725,35
7.	7422010060100	Timplar	h-om	0,819	57,66	47,22
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,988	57,66	7 033,82
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,574	57,66	14 678,75
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,819	57,66	969,78
Total manopera						146 192,91

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	29,266	240,00	7 023,84
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,872	140,00	4 462,08
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630	140,00	88,20
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,204	2 950,00	601,80
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,442	2 950,00	4 253,90
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,368	2 950,00	1 085,60
7.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,921	2 950,00	2 716,95
8.	2010237318750	Distantieri	buc	1 247,220	0,05	62,36
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	33,300	80,00	2 664,00
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	23,946	80,00	1 915,68
11.	2320187315789	Decofrol	kg	62,064	18,00	1 117,15
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2 300,960	7,00	16 106,72
13.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2 174,880	15,00	32 623,20
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12 945,493	1,50	19 418,24
15.	2663102100001150	Beton clasa.B150	m3	161,175	870,00	140 222,25
16.	266310210000175	Beton clasa.B75	m3	15,970	790,00	12 616,30
17.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	724,960	12,50	9 062,00
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	731,234	10,83	7 919,26
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	7 791,435	10,83	84 381,24
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	16,650	16,50	274,72

21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	83,148	16,50	1 371,95
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34,008	13,00	442,11
23.	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	9,210	0,20	1,84
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	155,160	0,10	15,52
25.	2874115840479	Piulita M12	buc	9,210	0,10	0,92
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	155,160	0,05	7,75
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,586	33,00	85,33
28.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,368	33,00	12,14
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,516	11,00	170,68
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65,798	3,00	197,39
31.	4100126202818	Apa	m3	1,006	3,00	3,02
Total materiale de construcții						350 924,14

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	921,000	2,00	1 842,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,670	45,00	30,15
3.	2922140006703	Mașara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,152	45,00	141,84
4.	2922140007000	Macara	h-ut	11,614	155,00	1 800,17
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,180	219,34	2 452,22
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,064	228,11	698,93
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,436	228,11	555,68
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	127,050	8,00	1 016,40
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	9,706	27,45	266,43
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	13,481	27,45	370,05
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,612	55,50	1 643,47
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	46,251	155,00	7 168,91
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	110,940	140,00	15 531,60
Total utilaje de construcții						33 517,85

Total	lei	530 634,90
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	32 893,40
Transpotare materialelor	7,00 %	24 564,69
Total	100,00 +	588 092,99
Cheltuieli de regie	7,00 %	41 166,51
Total	100,00 +	629 259,50
Beneficiu de deviz	3,00 %	18 877,78
Total	100,00 +	648 137,28
TVA	20,00 %	129 627,46

Total deviz:


**777 764,7
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Bloc alimentar-anexa la
gimnaziul/gradinitii din s. Nicolaevca, r. Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			231,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	3,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,60
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			115,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,26
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			36,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	140,00	36,12
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			479,03
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	228,11	479,03
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			493,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	219,34	493,52
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			449,65
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	219,34	449,65
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 085,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,50	576,65
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			36,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	140,00	36,12
		3. Lucrar de constructii - Fundatii,				



1	2	3	4	5	6	7
		cota - 3.1....- 1.2				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 085,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,50	576,76
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 099,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000175	Beton clasa.B75	m3	1,0250	790,00	821,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	3,00	0,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45	1,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11	4,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	155,00	38,75
19	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 214,70

1	2	3	4	5	6
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66
	2663102100001-150	Beton clasa.B150	m3	1,0250	870,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	155,00
		4. Pereti demosol			
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		93,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3		1 214,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66
	2663102100001150	Beton clasa.B150	m3	1,0250	870,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	27,45
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	228,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	155,00
22	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2		206,59
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2600	57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	57,66
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	12,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	140,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	7,00
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00
		5. Planseu si grinzi, cota: 0,000			
23	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		80,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	155,00	3,10
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 183,73
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	140,00	107,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	240,00	169,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	3,00	1,02
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	27,45	8,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	155,00	43,40
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			78,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	2,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 950,00	0,59
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	2 950,00	14,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	13,00	0,13
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115840479	Piulita M12	buc	0,0500	0,10	0,00
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	33,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	2,00	10,00

APROBAT:


Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Bloc alimentar-anexa la
gimnaziul/gradinitii din s.
Nicolaevca, r. Floresti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 777 764,74 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,380	231,72 227,76	1 941,78 1 908,61
2	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,900	24,22 24,22	94,44 94,44
3	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	10,000	115,32 115,32	1 153,20 1 153,20
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	10,000	36,12 0,00	361,20 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 550,62 3 156,25
		2. Lucrari de terasamente				
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,160	479,03 0,00	555,68 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,600	493,52 0,00	1 283,14 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,600	449,65 0,00	1 169,08 0,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,600	1 085,21 508,56	2 821,54 1 322,26
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,600	340,19 340,19	884,50 884,50
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	420,000	36,12 0,00	15 170,40 0,00
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				21 884,34 2 206,76
		3. Lucrar de constructii - Fundatii, cota - 3.1.....- 1.2				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,000	68,62 68,62	1 715,38 1 715,38
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	25,000	10,38 10,38	259,47 259,47
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,750	483,19 483,19	362,39 362,39
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,250	1 085,32	271,33


1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			508,56	127,14
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	163,000	93,58 69,19	15 252,73 11 278,30
16	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	446,700	15,83 4,56	7 070,53 2 034,77
17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	2 855,000	14,68 3,40	41 897,66 9 712,54
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	15,350	1 099,70 227,76	16 880,36 3 496,04
19	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	53,120	1 214,70 259,47	64 525,08 13 783,05
		Total Lucrar de constructii - Fundatii, cota - 3.1....- 1.2 Inklusiv salariu				148 234,93 42 769,08
		4. Pereti demosol				
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	170,000	93,56 69,19	15 904,69 11 762,64
21	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	101,800	1 214,70 259,47	123 656,22 26 414,05

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
22	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	315,200	206,59 22,49	65 115,66 7 088,03
		Total Pereti demosol Inclusiv salariu				204 676,57 45 264,72
		5. Planseu si grinzi, cota: 0,000				
23	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	184,200	80,14 57,66	14 762,46 10 620,98
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	266,700	15,83 4,56	4 221,41 1 214,84
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4 746,400	14,68 3,40	69 654,35 16 146,99
26	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	41,480	1 183,73 380,56	49 101,24 15 785,46
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri	m2	184,200	78,98 49,01	14 548,98 9 027,83



1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv				
		Total Planseu si grinzi, cota: 0,000				152 288,44
		Inclusiv salariu				52 796,10

		Total	lei	530 634,90
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	32 893,40
		Transpotare materialelor	7,00 %	24 564,69
		Total	100,00 +	588 092,99
		Cheltuieli de regie	7,00 %	41 166,51
		Total	100,00 +	629 259,50
		Beneficiu de deviz	3,00 %	18 877,78
		Total	100,00 +	648 137,28
		TVA	20,00 %	129 627,46
				777 764,74
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		146 192,91



Intocmit

P. H. H. H.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)