

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic „Olimp” din s. Puhaceni, r. Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Liceul Teoretic „Olimp” din s. Puhaceni, r. Anenii Noi

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de amenajare cu executare de pavaie pe teritoriul IP Liceul Teoretic „Olimp” din s. Puhaceni, r. Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de amenajare | | |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,16 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,80 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura 1x0,20x0,08) | m | 44,00 |
| 4 | DE11B | Uluci mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 35x24x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip | m | 30,00 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm cloarea si forma se coordoneaza cu beneficiarul) Nisipul pentru constructii - materialul beneficiarului | m2 | 660,00 |
| | | 2. Lucrari de amenajare | | |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 24,40 |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren | m3 | 3,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|--------|
| | | mijlociu | | |
| 8 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura 1x020x0,08) | m | 34,00 |
| 9 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj presat CARAMIDA 20x10x6 cm cloarea si forma se coordoneaza cu beneficiarul) Nisipul pentru constructii - materialul beneficiarului | m2 | 244,00 |
| | | 3. Lucrari de amenajare | | |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,80 |
| 11 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,60 |
| 12 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Bordura 1x020x0,08) | m | 120,00 |
| 13 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4 cm Nisip pentru constructii - materialul beneficiarului) | m2 | 108,00 |

Lucrările se referă la *Proiectul de îmbunătățire a mediului educațional în liceul din satul Puhăceni*, finanțat de către Ambasada Japoniei în cadrul programului umanitar KUSANONE.

Conform condițiilor Contractului de Grant plățile vor fi scutite de TVA (Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cade sub incidența tratatelor internaționale la care RM este parte)

Operatorii economici nu vor include în ofertă/devize TVA.