

**Reparatia si eficientizarea
energetica a Sectiei Asistenta
Medicala de Familie Stefan
Voda, prin termoizolarea fatadei,
ca factor de imbunatatire a
conditiilor de ingrijire/tratament
al pacientilor si**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Termoizolarea fatadelor

Valoarea de deviz 1 934 864 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Fasada				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,0000	50,600 50,400	1 366,200 1 360,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2	23,0000	20,000 18,900	460,000 434,700
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Fatada)	m2	60,0000	20,000 18,900	1 200,000 1 134,000
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Cosul de fum)	kg	1 568,4600	1,971 1,750	3 091,220 2 744,805
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereu din beton)	m2	107,2900	22,400 21,000	2 403,296 2 253,090
6	RpIzC42A	Desfacerea izolatiilor si	m2	650,0000	23,430	15 229,500

1	2	3	4	5	6	7
		captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.			23,100	15 015,000
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	35,5200	92,400 92,400	3 282,048 3 282,048
8	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	35,5200	31,500 31,500	1 118,880 1 118,880
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	35,5200	81,899 0,000	2 909,070 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 060,214
		Total Fasada Inclusiv salariu				31 060,214 27 343,323
		<i>Total</i>	Lei			31 060,214
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				31 060,214 27 343,323
		1.2. Termoizolarea fatadei				
10	TsA02E	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	68,0000	92,400 92,400	6 283,200 6 283,200
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	68,0000	21,700 21,700	1 475,600 1 475,600
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,6800	1 396,650 617,400	949,722 419,832

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 300,0000	65,799 52,500	85 539,350 68 250,000
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2) GOST 23279-85	kg	320,4700	25,550 3,150	8 188,020 1 009,484
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	283,6000	156,520 119,000	44 389,072 33 748,400
16	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	283,6000	64,040 36,400	18 161,744 10 323,040
17	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	85,0000	123,900 7,000	10 531,500 595,000
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	98,0000	184,300 28,000	18 061,400 2 744,000
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m ³ , b=100mm (corinier l=580 m.l.)	m2	1 101,0000	462,899 161,700	509 652,181 178 031,700
20	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m ³ , b=40mm	m2	78,0000	367,353 204,610	28 653,514 15 959,580

1	2	3	4	5	6	7
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 326,6000	25,823 8,400	34 256,129 11 143,440
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 326,6000	171,880 85,400	228 016,008 113 291,640
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	136,0000	16,722 2,800	2 274,192 380,800
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	136,0000	198,128 51,100	26 945,394 6 949,600
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, л-0.035	m2	113,0000	350,600 120,260	39 617,790 13 589,380
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8 mm	m2	68,0000	644,400 203,000	43 819,196 13 804,000
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	50,0000	90,940 70,000	4 547,000 3 500,000
		<i>Total</i>	Lei			1 111 361,01 2
		Total Termoizolarea fatadei Inklusiv salariu				1 111 361,01 2 481 498,696
		1.3. Acoperis la Anexe in Axele -7-				

1	2	3	4	5	6	7
		A-D				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3500	8 950,420 1 686,300	3 132,647 590,205
29	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0048 m3/m2)	m2	33,5000	48,250 20,650	1 616,375 691,775
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,1600	119,525 27,300	19,124 4,368
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,5100	455,127 143,500	232,115 73,185
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	33,5000	36,969 17,500	1 238,448 586,250
33	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	33,5000	271,313 80,500	9 088,976 2 696,750
34	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	10,3000	465,354 252,000	4 793,145 2 595,600
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,3000	106,560 70,000	1 097,568 721,000
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan- 0.3947 buc/m, Cot de capat-0.3947 buc/m)	m	7,6000	311,317 24,500	2 366,006 186,200
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0000 buc/m, Piesa de racordare jgheab - burlan-0.3704 buc/m)	m	8,1000	261,507 21,000	2 118,210 170,100

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			25 702,614
		Total Acoperis la Anexe in Axele - 7-A-D Inclusiv salariu				25 702,614 8 315,433
		1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,7000	83,300 83,300	58,310 58,310
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,7000	21,700 21,700	15,190 15,190
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7000	1 396,650 617,400	977,655 432,180
41	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,0000	123,356 66,500	863,489 465,500
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR5 100x100 - 2.88 kg/m2)	kg	23,0400	24,500 2,100	564,471 48,384
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	1,2800	1 994,623 269,500	2 553,118 344,960

1	2	3	4	5	6	7
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,1000	349,768 77,000	1 783,816 392,700
		<i>Total</i>	Lei			6 816,049
		Total Acces cladire in axele 7-C-B Inklusiv salariu				6 816,049 1 757,224
		1.5. Planseu la exterior in axele E-D				
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	51,0000	9,400 8,400	479,400 428,400
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2	51,0000	28,800 9,800	1 468,800 499,800
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	51,0000	225,054 107,100	11 477,739 5 462,100
48	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	51,0000	378,878 21,700	19 322,803 1 106,700
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	34,0000	349,769 77,000	11 892,146 2 618,000
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Parapet)	m2	23,0000	644,400 203,000	14 821,199 4 669,000
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	47,0000	601,000 69,300	28 247,000 3 257,100
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	47,0000	259,991 41,720	12 219,577 1 960,840

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			99 928,664
		Total Planseu la exterior in axele E-D Inclusiv salariu				99 928,664 20 001,940
		1.6. Pereu				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	7,6000	601,000 69,300	4 567,600 526,680
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	94,0000	17,605 1,400	1 654,870 131,600
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	94,0000	17,605 1,400	1 654,870 131,600
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Vr5 200x200, 1.44 kg/m2)	kg	109,4000	24,500 2,100	2 680,283 229,740
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3	7,2200	2 070,326 315,000	14 947,755 2 274,300
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la	m2	29,0000	246,330 41,720	7 143,579 1 209,880

1	2	3	4	5	6	7
		Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))				
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	120,0000	88,650 13,300	10 637,952 1 596,000
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0217 m3/m.l.)	m	60,0000	118,435 21,000	7 106,101 1 260,000
		<i>Total</i>	Lei			50 393,010
		Total Pereu Inclusiv salariu				50 393,010 7 359,800
		<i>Total</i>	Lei			1 325 261,56 3
		<i>CAS</i>	24 %			131 106,340
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			30 108,408
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			44 594,289
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			30 621,412
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 561 692,01 2 546 276,416
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari accesorii				
61	VC37B	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Se exclud materiale) K=0.8	buc	22,0000	389,400 184,800	8 566,800 4 065,600
62	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Cele demontate	buc	22,0000	1 640,721 231,000	36 095,862 5 082,000

1	2	3	4	5	6	7
		anterior)				
		<i>Total</i>	Lei			44 662,662
		Total Lucrari accesorii Inclusiv salariu				44 662,662 9 147,600
		<i>Total</i>	Lei			44 662,662
		<i>CAS</i>	24 %			2 195,424
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 015,494
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			1 829,520
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			994,061
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				50 697,161 9 147,600

		Total	Lei			1 612 387
		TVA	20 %			322 477
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 934 864 <hr/> 555 426

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia si eficientizarea
energetica a Sectiei Asistenta
Medicala de Familie Stefan
Voda, prin termoizolarea fatadei,
ca factor de imbunatatire a
conditiilor de ingrijire/tratament
al pacientilor si**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Termoizolarea fatadelor**

Valoarea de deviz 1 934 864 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,1500	70,00	360,500
2.	7122050013400	Zidar	h-om	524,5600	70,00	36 719,200
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 715,3520	70,00	120 074,640
4.	7123010010200	Betonist	h-om	32,2130	70,00	2 254,910
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,1298	70,00	1 129,086
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,8000	70,00	1 596,000
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	980,2500	70,00	68 617,500
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,5375	70,00	527,625
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	7,5880	70,00	531,160
10.	7129020012800	Pavator	h-om	54,8952	70,00	3 842,664
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,0100	70,00	3 010,700
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,0935	70,00	1 126,545
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 518,2640	70,00	176 278,480
14.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	65,0000	70,00	4 550,000
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	130,6800	70,00	9 147,600
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,3000	70,00	4 221,000
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	166,3320	70,00	11 643,240
18.	7212030022700	Sudor	h-om	6,2738	70,00	439,166
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,9600	70,00	3 147,200
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,3692	70,00	2 195,844
21.	7422010060100	Timplar	h-om	64,2450	70,00	4 497,150
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,1860	70,00	17 373,020
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	370,5086	70,00	25 935,602
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	537,9233	70,00	37 654,631
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	265,0079	70,00	18 550,553
		Total manopera				555 426

Materiale:

1.	14111222017525 1	Piatra sparta fr.20-40	m3	62,7900	425,00	26 685,750
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,6880	425,00	3 692,400

3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3800	375,00	142,500
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,7563	375,00	1 033,612
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0150	3,00	9,045
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	19,5000	5,00	97,500
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0105	5 150,00	54,075
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2978	5 150,00	1 533,670
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2905	5 150,00	1 496,075
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8098	5 150,00	4 170,470
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0210	5 150,00	108,150
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,0560	5 150,00	288,400
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3900	5 150,00	2 008,500
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	789,8200	0,10	78,982
15.	2010237318750	Distantieri	buc	135,8730	0,50	67,937
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1560	5 250,00	819,000
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7000	250,00	175,000
18.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	346,5000	0,30	103,950
19.	2320146200700	Petrol lampant	l	6,5000	15,00	97,500
20.	2320166200676	White spirit	kg	5,0000	45,00	225,000
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,8400	12,50	10,500
22.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	85,6800	12,33	1 056,434
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4703	25,00	61,758
24.	2411117322835	Freon	kg	20,7900	200,00	4 158,000
25.	2413217300010	Cleme	buc	3,8760	35,00	135,660
26.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,8000	46,33	1 890,264
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,6469	30,00	49,407
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,6860	30,00	20,580
29.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,5000	84,00	294,000
30.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	4,9980	30,00	149,940
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,8540	84,00	155,736
32.	24302261000001	Fuga	kg	55,7126	45,00	2 507,066
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0321	52,00	53,669
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,2360	52,00	272,272
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	550,5390	41,50	22 847,369
36.	24302261010104 6	Grund Strato 4900	kg	10,2000	94,00	958,800
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2510	45,00	146,295
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,2360	45,00	280,620
39.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 219,6800	4,10	21 400,688
40.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 410,4700	4,40	28 206,068
41.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	404,4040	4,10	1 658,056
42.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,4816	30,00	14,448
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,7588	10,00	17,588
44.	25213026029072 5	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 100 mm, $\lambda=0.035$	m2	122,1191	156,30	19 087,215
45.	25213026029092 0	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=40mm	m2	84,2946	80,00	6 743,568
46.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	11,5500	19,60	226,380
47.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	46,2000	7,90	364,980
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 448,8046	12,50	18 110,058

49.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,5175	130,00	457,275
50.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	63,7704	2,30	146,672
51.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	121,6000	2,30	279,680
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 977,8000	2,30	6 848,940
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	506,8280	2,30	1 165,704
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,1282	4,10	16,926
55.	26531021008311	Tink	kg	3 051,1800	37,50	114 419,250
56.	26531021008314 7	Mortar "Resisto Tixo"	kg	1 458,0900	16,33	23 810,609
57.	26611128006555 2	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	77,1400	171,00	13 190,940
58.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	40,6757	215,00	8 745,276
59.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	231,0000	10,00	2 310,000
60.	26631021000004 3	Beton C15	m3	1,3317	1 541,66	2 053,029
61.	26631021000004 7	Beton C16/20	m3	7,4745	1 583,33	11 834,600
62.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,3020	1 541,66	2 007,241
63.	2664102100000	Mortar	m3	6,8064	1 150,00	7 827,360
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,8064	0,00	0,000
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	252,7424	4,10	1 036,244
66.	26661228003256 0	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	60,3000	60,00	3 618,000
67.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,6686	40,00	66,744
68.	26661228006115 9	Element prefabricat din beton armat/ Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	120,8400	50,00	6 042,000
69.	26701122020512 6	Placi din ceramica granit/ Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8 mm	m2	93,7482	389,16	36 483,050
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,1500	4,00	40,600
71.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,1830	12,50	14,788
72.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	39,6807	15,83	628,145
73.	26821326004702 4	Membrane bituminoase Bipoli	m2	342,7200	53,00	18 164,160
74.	26821326016265 4	GEOTEXTIL	m2	101,5200	15,00	1 522,800
75.	26821326016265 5	Tifond	m2	101,5200	15,00	1 522,800
76.	26821626113701 9	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1 189,8507	210,00	249 868,647
77.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	17,5875	30,00	527,625
78.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	40,4513	125,00	5 056,413
79.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,4070	90,00	126,630
80.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,1396	105,00	854,658
81.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	8,7601	96,00	840,970
82.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,5330	21,50	32,959
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2646	14,00	31,705
84.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	580,0244	7,90	4 582,193
85.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3500	21,50	7,525
86.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,5291	21,50	97,376
87.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	98,0000	155,00	15 190,000
88.	27431235490271 7	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	85,0000	115,00	9 775,000

89.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	115,5000	81,40	9 401,700
90.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	115,5000	56,30	6 502,650
91.	2811236305075	Console	kg	115,5000	18,50	2 136,750
92.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,3000	37,50	498,750
93.	2873122004100	Plase sudate	kg	457,4391	21,50	9 834,941
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,0950	21,50	174,042
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,1000	2,50	5,250
96.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	902,0000	0,30	270,600
97.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,9380	78,00	151,164
98.	2874115837745	Suruburi	buc	83,4300	0,30	25,029
99.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,1000	0,20	0,420
100.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,0656	45,00	182,952
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0350	45,00	1,575
102.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10 211,100 0	2,00	20 422,200
103.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,5200	21,50	54,180
104.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,7723	114,50	317,428
105.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	112,50	0,000
106.	28752740000502	Cot burlan	buc	3,0597	96,00	293,731
107.	28752740000503	Cot de capat	buc	3,0597	84,00	257,015
108.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,9380	136,50	264,537
109.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,0902	136,50	421,812
110.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,6802	42,50	496,408
111.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2100	45,00	9,450
112.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	316,5750	0,60	189,945
113.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	414,0600	0,05	20,703
114.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,5200	250,00	380,000
115.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	23,1000	0,00	0,000
116.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	23,1000	0,00	0,000
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,2793	20,00	165,586
118.	4100126202818	Apa	m3	16,6883	20,00	333,766
119.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,8800	4,00	275,520
		Total materiale de constructii				778 097

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0022	500,00	1,100
----	---------------	------------	------	--------	--------	-------

2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,4705	500,00	235,250
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0525	500,00	26,250
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,9320	75,00	1 719,900
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 850,0000	2,00	11 700,000
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,4660	45,00	515,970
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0200	45,00	45,900
8.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	46,2400	15,00	693,600
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,3000	10,00	323,000
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,7964	10,00	57,964
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,9500	10,00	19,500
12.	2922140007000	Macara	h-ut	2,0767	416,66	865,278
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	59,0290	15,00	885,435
14.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	13,8600	25,00	346,500
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,5073	10,00	295,073
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,0275	25,00	1 000,688
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,4633	15,00	36,949
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0148	25,00	0,370
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,8880	25,00	72,200
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7680	25,00	19,200
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,6430	25,00	166,075
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2688	55,00	124,784
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,6579	55,00	91,184
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,3382	75,00	1 075,365
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	7,9596	25,00	198,990
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,1680	25,00	79,200
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1540	15,00	2,310
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,2000	416,66	2 999,952
29.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	38,8080	250,00	9 702,000
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4600	416,66	191,663
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0046	416,66	1,916
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,4646	450,00	2 909,070
		Total utilaje de constructii				36 399

Total	Lei	1 612 387
TVA	20 %	322 477

Total deviz:

1 934 864

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia si eficientizarea energetica a Sectiei Asistenta Medicala de Familie Stefan Voda, prin termoizolarea fatadei, ca factor de imbunatatire a conditiilor de ingrijire/tratament al pacientilor si

Investitor I.M.S.P. Centru de Sanatate Stefan Voda

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Fasada				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			50,600 50,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu)	m2			20,000 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Fatada)	m2			20,000 18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Cosul de fum)	kg			1,971 1,750
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	70,00	0,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	70,00	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	30,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	25,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,15
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pereu din beton)	m2			22,400 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
6	RplzC42A	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			23,430 23,100
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	15,00	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			92,400 ----- 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
8	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,500 ----- 31,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	70,00	31,50
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,899 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		1.2. Termoizolarea fatadei				
10	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,400 ----- 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 ----- 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 396,650 ----- 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			65,799 ----- 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 150,00	1,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 150,00	0,52
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 150,00	1,54
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 250,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,50	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2) GOST 23279-85	kg			25,550 ----- 3,150
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	416,66	0,25
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			156,520 ----- 119,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	425,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
16	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			64,040 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar				36,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	8,40
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	27,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,04
17	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m			123,900 7,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	274312354902717	Profilul de soclu cu lacrimar 10cm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m			184,300 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	155,00	155,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
19	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m ³ , b=100mm (corinier l=580 m.l.)	m ²			462,899 161,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,40	22,22
	268216261137019	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m ³ , b=100mm	m ²	1,0700	210,00	226,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5216	7,90	4,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
20	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m ³ , b=40mm	m ²			367,353 204,610
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,40	22,22
	252130260290920	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m ³ , b=40mm	m ²	1,0700	80,00	86,46
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	12,50	16,03
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²			25,823 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,50	17,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m ²			171,880 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	37,50	86,25
	4100126202818	Apa	m ³	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m ²			16,722

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	46,33	13,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2			198,128 51,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	70,00	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	268213260047024	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	53,00	133,56
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,33	7,77
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	15,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	10,00	0,60
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm, λ-0.035	m2			350,600 120,260
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,40	17,78
	252130260290725	Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 100 mm, λ-0.035	m2	1,0700	156,30	168,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,90	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8 MM	m2			644,400 203,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	267011220205126	Placi din ceramica granit/ Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8 MM	m2	1,0200	389,16	400,91
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			90,940 70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	52,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	45,00	4,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	84,00	5,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	4,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	45,00	4,50
		1.3. Acoperis la Anexe in Axele -7-A-D				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 950,420 1 686,300
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,70
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,1600	5 150,00	824,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0,0600	5 150,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 150,00	4 274,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,50	154,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	21,50	94,17
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,50	42,25
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	37,50	1 425,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0048 m3/m2)	m2			48,250 20,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	5 150,00	24,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,50	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
30	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			119,525 27,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	70,00	27,30
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	30,00	90,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,62
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	416,66	1,30
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			455,127 143,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	30,00	294,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	1,96
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	416,66	3,35
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduits montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			36,969 17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	15,83	18,75
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			271,313 80,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	130,00	13,65
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
34	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			465,354 252,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	70,00	171,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	5 150,00	206,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	52,00	5,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,10	1,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic	m2			106,560 70,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv grundul				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	84,00	15,12
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	52,00	6,24
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	45,00	5,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	45,00	7,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan-0.3947 buc/m, Cot de capat-0.3947 buc/m)	m			311,317 24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,00	112,45
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,3947	96,00	38,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	136,50	34,81
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	78,00	19,89
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,3947	84,00	33,82
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	114,50	29,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab-0.0000 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan-0.3704 buc/m)	m			261,507 21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,28
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	114,50	11,79
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,3704	136,50	52,08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000	112,50	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.4. Acces cladire in axele 7-C-B				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 396,650 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
41	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			123,356 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,50	0,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 150,00	5,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 150,00	5,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 150,00	7,72

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	416,66	8,33
42	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR5 100x100 - 2.88 kg/m2)	kg			24,500 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	416,66	0,25
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3			1 994,623 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000043	Beton C15	m3	1,0250	1 541,66	1 603,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	416,66	104,16
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			349,768 77,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	215,00	223,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,92
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
		1.5. Planseu la exterior in axele E-D				
45	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,400 8,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,00	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	45,00	0,90
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, consum grund 0,200 kg/m2	m2			28,800 9,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	243022610101046	Grund Strato 4900	kg	0,2000	94,00	18,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			225,054 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	265310210083147	Mortar "Resisto Tixo"	kg	7,1400	16,33	116,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
48	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			378,878 21,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	21,70
	265310210083147	Mortar "Resisto Tixo"	kg	1,4300	16,33	350,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			349,769 77,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	215,00	223,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,10	26,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	45,00	18,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,92
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Parapet)	m2			644,400 203,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	267011220205126	Placi din ceramica granit/ Placaj peatra faianta de tip (33) BLACK DIAMOND KING KLINKER 245x65x8 mm	m2	1,0200	389,16	400,91
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,10	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	55,00	0,60
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3			601,000 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175251	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
52	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			259,991 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280065552	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	375,00	1,88
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	375,00	16,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		1.6. Pereu				
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3			601,000 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175251	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,1500	425,00	488,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
54	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			17,605 1,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	268213260162654	GEOTEXTIL	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
55	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie,	m2			17,605 1,400

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	268213260162655	Tifond	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
56	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Vr5 200x200, 1.44 kg/m ²)	kg			24,500 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	416,66	0,25
57	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C16/20	m3			2 070,326 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000047	Beton C16/20	m3	1,0250	1 583,33	1 639,14
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	416,66	104,16
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
58	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) și Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2			246,330 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	266111280065552	Plăci din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	171,00	173,56
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	10,86
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	375,00	1,88
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	375,00	9,63
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	250,00	5,00
59	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc și 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc			88,650 13,300
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	70,00	13,30
	266612280061159	Element prefabricat din beton armat/ Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc	1,0070	50,00	50,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	416,66	25,00
60	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 8x20 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0217 m ³ /m.l.)	m			118,435 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0217	1 541,66	33,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	425,00	1,27
	266612280032560	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Lucrări accesorii				
61	VC37B	Demontarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 4,5 kw, de pe autotur telescopic (Se exclud materiale) K=0.8	buc			389,400 184,800
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	3,3000	70,00	184,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	1,60
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	250,00	196,00
62	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Cele demontate anterior)	buc			1 640,721 231,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	70,00	231,00
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	18,50	97,12
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	19,60	10,29
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	7,90	16,59
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	10,00	105,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	81,40	427,35
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	56,30	295,57
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	45,00	8,32
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	189,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	250,00	245,00

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.