

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ martie 2022

28 februarie 2022

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : *Colegiul de Construcții din mun. Hîncești*
2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Colegiul de Construcții din mun. Hîncești*
3. Obiectul achiziției: *Lucrări de reparație capitală a acoperișului Căminului nr.2 al Colegiului de Construcții din mun. Hîncești*
4. Cod CPV : 45200000-9

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis sarpant		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	114.000
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mesistematizarea parapetului	m3	4.560
3	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m Sistematizarea parapetului.	m3	7,200
4	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse pentru centura	m2	45.600
5	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv centura inclusiv bare de prindere a cosoroabelor d=14mm peste 1.5m.	kg	614.230
6	CA04H	Beton turnat in placi, grinzi, stlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) centura 200*400. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	9,120
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,760
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,110
9	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4.000
10	CE30A	Contrasterala le invelitori sau dolile	m2	765.150

1	2	3	4	5
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0019 se iau dupa proiect.		
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect.	m2	765.150
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	765.160
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1.050	m2	765.160
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	122.000
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	166.000
16	CL17B	Montarea elementelor parazapada prefabricata	m	110.000
17	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0.4 m	m2	97.600
18	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei: carcase, estacade.	m3	23.750
19	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la streasna, si frantoane	m2	97.600

Relatii de contact: 0269 2-36-03

Directorul Colegiului
de Construcții din mun. Hîncești

 Alexandru MEGHEREA

