

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Hidroizolarea acoperisului**Valoarea de deviz 180 215,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2	197,0000	71,42 69,55	14 069,34 13 700,56
2	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,5000	m2	400,0000	85,08 15,99	34 030,64 6 394,08
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ-Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2	400,0000	148,51 112,45	59 402,19 44 980,00
4	IzF19B	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de celochit	m2	400,0000	2,27 1,73	909,84 692,00
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,0000	38,41 38,41	192,03 192,03
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	5,0000	58,50 0,00	292,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			108 896,54
		Total Hidroizolarea acoperisului Inclusiv salariu				108 896,54 65 958,67

		Total	lei	108 896,54
		CASM	22,5 %	14 840,70
		Total		123 737,24
		Cheltuieli de regie	14,5 %	17 941,90
		Total		141 679,14
		Beneficiu	6 %	8 500,74
		Total		150 179,88
		TVA	20 %	30 035,98
		180 215,86		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		65 958,67		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Gradinita nr.80,str. Madan 46a

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Hidroizolarea acoperisului

Valoarea de deviz 180 215,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	912,0000	34,60	31 555,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	184,8000	34,60	6 394,08
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	277,7700	34,60	9 610,84

4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5500	34,60	192,03
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,2000	34,60	4 781,72
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	388,0000	34,60	13 424,80
		Total manopera				65 958,67

Material:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8000	245,00	196,00
2.	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	386,5400	26,60	10 281,96
3.	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	351,4000	36,40	12 790,96
4.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1 040,0000	0,00	0,00
5.	2653102100839	Grund	kg	241,6800	21,00	5 075,28
6.	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	281,9600	25,20	7 105,39
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,0420	63,00	380,65
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				35 830,24

Utilaje de constructii:

1.	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	346,0000	6,50	2 249,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,0000	21,88	153,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,4600	10,40	368,78
				1,4000	15,60	21,84
4.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	60,0000	8,59	515,40
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,0000	7,15	57,20
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	26,8000	17,64	472,75
7.	2952270004025	Agregat "Пена-98"	h-ut	346,0000	6,50	2 249,00
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	56,0000	13,00	728,00
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8750	156,00	292,50
		Total utilaje de constructii				7 107,63

Total	lei	108 896,54
CASM	22,5 %	14 840,70
Total		123 737,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	17 941,90
Total		141 679,14
Beneficiu	6 %	8 500,74
Total		150 179,88
TVA	20 %	30 035,98

Total deviz: **180 215,86**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita nr.80,str. Madan 46a

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hidroizolarea acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=3,0000	m2			71,42 69,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	34,60	48,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,60	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,40	1,87
		<i>Total</i>	lei			14 069,34
2	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (K=2.5 pentru matrial si utilaj) Material marunt (repere) 1%=0,0100 K=2,5000	m2			85,08 15,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4120	34,60	14,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,60	1,73
	2413317346001	Component "A" (poliol)	kg	0,3850	26,60	25,70
	2413317346002	Component "B" (izocinaurat)	kg	0,3500	36,40	31,98
	2952270004025	Agregat "Iena-98"	h-ut	0,3460	6,50	5,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	21,88	0,16
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,3460	6,50	5,62
		<i>Total</i>	lei			34 030,64
3	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate. acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent -Aplicativ- Membrana de poliuritan (Hidroizolare) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070	m2			148,51 112,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,2800	34,60	78,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9700	34,60	33,56
	2653102100839	Grund	kg	0,6000	21,00	12,69
	2653102100840	Strat superior din 2 componente	kg	0,7000	25,20	17,76
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0150	63,00	0,95
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	8,59	1,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	17,64	1,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1400	13,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,15	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	21,88	0,22
		<i>Total</i>	lei			59 402,19
4	IzF19B	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de celochit	m2			2,27 1,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	34,60	1,73
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	245,00	0,49
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,6000	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0035	15,60	0,05
		<i>Total</i>	lei			909,84
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			38,41 38,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	34,60	38,41
		<i>Total</i>	lei			192,03

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t			58,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	156,00	58,50
		Total	lei			292,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.