

OFERTĂ

Către DETS sectorul Rîscani

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Olari Ion Vasile, reprezentanți ai ofertantului „OLBI COM” SRL

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: „**Lucrări de instalare a împrejmirilor metalice la gr.47**”

Cod CPV 45000000-7

pentru suma de:

85 756.00 (Optzeci si cinci mii sapte sute cincizeci si sase lei,00 bani)

la care se adaugă

taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

17 152,00 (Una suta doua mii una suta cincizeci si doi lei, 00 bani)

În total:

102 908.00 (Una suta doua mii noua sute opt lei,00 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție coordonat cu beneficiarul **61 (Sasezeci zile calendaristice)**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **30.05.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar **“anexa la ofertă”**;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



Data **12.03.2019** eu, Olari Ion, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „OLBI COM”.

ANEXA LA OFERTĂ

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **_0 lei _0_** (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma: **_ (Garanție eliberată de BC "Victoriabank" SA)_** în cuantum de **_5_** (% din prețul total oferat) - constituie **suma de _5 146_,00 lei**
3. Perioada de garanție a lucrărilor **6 (Sase) ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **_1_ zile calendaristice**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **_1_ zile calendaristice**



Ofertant,

semnătură autorizată

OFERTANT
SRL OLBI COM

Formularul 3.5

GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR

Anul 2019						
	Martie	Aprilie	Mai	Iunie		
Denumirea lucrarilor	Lucrări de instalare a împrejmuirilor metalice la gr.47					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Data completării: 12.03.2019

Semnat:

Nume/prenume: Olari Ion

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL OLBI COM



**Lucrări de instalare a
imprejmuirilor metalice la gr.47**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lotul 3
Lucrări de instalare

Valoarea de deviz 102 908 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție .1.1. Imprejmuiri metalice				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	650,000	5,70 1,50	3 704,7 974,7
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	6,800	124,47 124,47	846,4 846,4
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,200	365,75 43,08	438,9 51,7
4	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-60x60x3 0 ; h:2.5ml	kg	880,000	14,45 0,75	12 715,2 659,8
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,500	746,51 148,09	2 612,8 518,3
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat -l=100 ml; h=1.8 ml	kg	1 347,000	18,50 3,00	24 923,7 4 039,9



1	2	3	4	5	6	7
7	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, porti 1 buc. portita 1buc	kg	437,800	19,55 3,00	8 560,3 1 313,0
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	138,60 93,70	138,6 93,7
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	222,000	49,88 37,49	11 074,0 8 322,8
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,000	20,62 20,62	82,5 82,5
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	4,000	65,10 0,00	260,4 0,0
		<i>Total</i>	lei			65 357,5
		<i>CASM</i>		22,5 %		3 803,1
		<i>Transportarea materialelor</i>		4 %		1 805,1
		<i>Total</i>				70 965,7
		<i>Cheltuieli de regie</i>		4 %		2 838,6
		<i>Total</i>				73 804,3
		<i>Beneficiu</i>		3 %		2 214,2
		Total Lucrari de constructie .1.1. Imprejmuiiri metalice Inclusiv salariu				76 018,5 16 902,8

		Total	lei			76 018
		CASM		22,5 %		3 803
		Transportarea Materialelor		4 %		1 805
		Total				81 626
		Cheltuieli de regie		3 %		2 449
		Total				84 075
		Beneficiu		2 %		1 681
		Total				85 756
		TVA		20 %		17 152
		Total deviz: Inclisiv salariu				102 908 16 903

Intocmit


S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Lucrări de instalare a imprejmirilor metalice la gr.47

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lotul 3 Lucrări de instalare

Valoarea de deviz 102 908 lei

Intocmit în prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lotul 3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,425	37,49	465,813
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,000	37,49	487,370
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,380	37,49	51,736
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,000	37,49	8 322,780
5.	7212030022700	Sudor	h-om	5,280	37,49	197,947
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	53,544	37,49	2 007,365
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,616	37,49	435,484
8.	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	37,49	90,726
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,376	37,49	164,056
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,720	37,49	3 401,092
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,704	37,49	513,763
12.	9312040019600	Sapator	h-om	20,400	37,49	764,796
		Total manopera				16 903

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,558	240,00	613,920
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,771	150,00	415,650
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,573	240,00	377,520
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,100	15,00	166,500
5.	2320166200676	White spirit	kg	22,200	25,00	555,000
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,396	15,30	6,059
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,264	30,00	7,920
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	15,540	28,10	436,674
9.	2430226100700	Grund alchidic	kg	17,760	26,50	470,640
10.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,660	85,20	567,432
11.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,924	28,10	250,765
12.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	22,200	22,50	499,500
13.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	657,212	1,30	854,376
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,200	2,50	55,500
15.	2710703518200-600x2	Panou gata confectionat l=100 ml;h=1.8 ml	kg	1 414,350	14,60	20 649,510
16.	2710703518200-P	Panou gata confectionat porti 1 buc. portita 1buc	kg	459,690	15,60	7 171,164
17.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	5,280	16,00	84,480
18.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	1,056	33,40	35,270



19.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,160	16,00	98,560
20.	2811106301333-60x2.5	Constructii metalice gata confectionate 60x60x3 0 ; h:2.5ml	kg	880,000	13,30	11 704,000
21.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	42,50	42,500
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,785	33,40	59,619
23.	2874115802501	Surub M 20	buc	2,640	0,70	1,848
24.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,40	2,400
25.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,640	0,20	0,528
26.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,640	0,20	0,528
Total materiale de constructii						45 128

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	13,000	200,00	2 600,000
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,184	30,00	5,520
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,063	200,00	12,600
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,100	10,00	21,000
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,200	10,00	2,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,056	10,00	140,560
7.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,528	200,00	105,600
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,875	200,00	175,000
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,736	150,00	260,400
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,028	150,00	4,200
Total utilaje de constructii						3 327

Total	lei	76 018
CASM	22,5 %	3 803
Transportarea Materialelor	4 %	1 805
Total		81 626
Cheltuieli de regie	3 %	2 449
Total		84 075
Beneficiu	2 %	1 681
Total		85 756
TVA	20 %	17 152

Total deviz:

102 908

Intocmit


S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrări de instalare a imprejmuirilor
metalice la gr.47Investitor Directia Educatie, Tineret si
Sport sectorul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie .1.1. Imprejmuiri metalice				
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			5,70 1,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	37,49	0,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	37,49	0,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			124,47 124,47
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	37,49	112,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	37,49	12,00
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			365,75 43,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	37,49	43,11
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,00	314,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	30,00	4,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,50
4	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-60x60x3 0 ; h:2.5ml	kg			14,45 0,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0132	37,49	0,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0060	37,49	0,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	37,49	0,03
	2811106301333-6	Constructii metalice gata confectionate 60x60x3 0 ; h:2.5ml	kg	1,0000	13,30	13,30
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0012	33,40	0,04
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	0,70	0,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0003	30,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00045	15,30	0,01
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	16,00	0,11
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0060	16,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0012	10,00	0,01
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	200,00	0,12
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			746,51 148,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	37,49	133,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,49	15,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,30	244,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	150,00	118,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	240,00	175,41
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	10,00	0,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
6	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model	kg			18,50

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuit cu montarea panoului gata confectionat -l=100 ml; h=1.8 ml				3,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2710703518200-600x2	Panou gata confectionat l=100 ml;h=1.8 ml	kg	1,0500	14,60	15,33
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	33,40	0,03
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	28,10	0,14
7	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, porti 1 buc. portita 1buc	kg			19,55
						3,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	37,49	1,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,49	1,87
	2710703518200-P	Panou gata confectionat porti 1 buc. portita 1buc	kg	1,0500	15,60	16,38
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	33,40	0,03
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	28,10	0,14
8	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			138,60
						93,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,49	3,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	37,49	90,73
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	42,50	42,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			49,88
						37,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	37,49	37,49
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	26,50	2,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	22,50	2,25
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	85,20	2,56
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	28,10	1,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,50
10	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,62
						20,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,49	20,62
11	Ts150C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			65,10
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	150,00	65,10

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. Olbi Com

Investitor
Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul
Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.