

Primaria comunei Ciutulesti raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 40**Lucrari de reparatie a drumurilor locale din comuna Ciutulesti**

Valoarea de deviz 349 085,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Satul Ciutulesti				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,000	92,40 0,00	2 217,60 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	4 157,09 284,84	99 770,17 6 836,17
		Total Satul Ciutulesti				101 987,77
		Inclusiv salariu				6 836,17
		1.2. Satul Ion Voda				
3	DA04Ak=3	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de 15 cm, in impietuiri fara adunarea materialului	100 m3	5,500	2 215,50 0,00	12 185,25 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,500	4 157,09 284,84	22 863,99 1 566,62
		Total Satul Ipon Voda				35 049,24
		Inclusiv salariu				1 566,62
		1.3. Satul Serbesti				