

**Футбольная площадка ТЛ им.
Карачобан мун. Комрат (шк.
№1)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 855 884,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	3,0000	1 013,80 0,00	3 041,40 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3	3,0000	595,70 0,00	1 787,10 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,0000	103,95 0,00	1 039,50 0,00
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,2800	314,40 314,40	402,43 402,43
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	3,0000	2 575,80	7 727,40

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)			0,00	0,00
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	495,0000	13,41 0,00	6 635,48 0,00
7	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 м3	0,9600	1 785,42 397,60	1 714,00 381,70
		<i>Total</i>	Lei			22 347,31
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				22 347,31 784,13
		2. Дренаж				
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	м3	18,9000	215,20 215,20	4 067,28 4 067,28
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 м3	0,1900	2 575,79 0,00	489,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	31,2000	13,41 0,00	418,25 0,00
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) / Труба дренажная 110мм SN4 с фильтром из геотекстиля	m	228,0000	111,69 24,00	25 465,33 5 472,00
12	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	16,9000	580,50 68,00	9 810,45 1 149,20
		<i>Total</i>	Lei			40 250,71
		Total Дренаж Inclusiv salariu				40 250,71 10 688,48
		3. Футбольная площадка				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 25x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	128,0000	222,79 47,20	28 517,76 6 041,60
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	144,0000	866,25 48,00	124 740,00 6 912,00

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм				
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) / Гранитный отсев М1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3	48,0000	1 257,75 24,00	60 372,00 1 152,00
16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 45 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: высота ворса покрытия 45 мм, с сертификатом FIFA, Dtex=мин 12000/6, Стежков/м2=мин 8000 Нитей/м2=мин 98000. Срок носки при игровой нагрузке мин 4 часа/день. - 8 лет.) / Искусственный газон Бенефициара	m2	960,0000	105,86 10,96	101 627,47 10 521,60
17		Песок кварцевый (недостающий объем по норме)	t	20,8000	1 400,00 0,00	29 120,00 0,00
18		Каучуковая крошка (недостающий объем по норме)	kg	3 350,0000	5,00 0,00	16 750,00 0,00
19	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см)	m	200,0000	37,13 4,32	7 426,00 864,00
20	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: кривая линия шириной 12 см)	m	31,4000	47,01 5,92	1 476,03 185,89

1	2	3	4	5	6	7
21	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: зона штрафных очков, диаметр линии 22 см)	buc	3,0000	6,17 2,40	18,52 7,20
		<i>Total</i>	Lei			370 047,78
		Total Футбольная площадка Inclusiv salariu				370 047,78 25 684,29
		4. Беговая дорожка (170,0 x 2,0 м)				
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,4000	103,95 0,00	353,43 0,00
23	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Слой Геоткстиля)	m2	340,0000	52,65 26,40	17 901,00 8 976,00
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) / Гранитный отсев М1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3	10,2000	1 257,75 24,00	12 829,05 244,80
25	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2	340,0000	131,21 1,60	44 612,25 544,00
26	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40	m2	340,0000	73,11 9,88	24 858,40 3 359,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm, asoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315"				
		<i>Total</i>	Lei			100 554,13
		Total Беговая дорожка (170,0 x 2,0 м) Inclusiv salariu				100 554,13 13 124,00

		Total	Lei	533 199,93
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	12 067,42
		Cheltuieli de transport	10 %	42 387,97
		Cheltuieli directe		587 655,32
		Cheltuieli de regie	14,5 %	85 210,03
		Total		672 865,35
		Beneficiu de deviz	6 %	40 371,93
		Total		713 237,28
		TVA	20 %	142 647,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		855 884,74
				50 280,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Футбольная площадка ТЛ им.
Карачобан мун. Комрат (шк.
№1)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 855 884,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,1800	80,00	15 534,40
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,8000	80,00	544,00
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	68,4000	80,00	5 472,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,6716	80,00	2 773,73
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	78,2000	80,00	6 256,00
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	186,7236	80,00	14 937,89
7.	9312040019600	Sapator	h-om	59,5360	80,00	4 762,88
Total manopera						50 280,90

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29,2320	500,00	14 616,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	175,5360	500,00	87 768,00
3.	14111222016721	Гранитный отсев М1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3	73,9140	900,00	66 522,60
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	17,3225	500,00	8 661,25
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0240	350,00	358,40
6.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	50 229,400 0	1,40	70 321,16
7.	1711317323525	Geotextil	m2	340,0000	25,00	8 500,00
8.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	11 998,640 0	5,00	59 993,20
9.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	26,3511	15,00	395,27
10.	25212167005001	Труба дренажная 110мм SN4 с фильтром из геотекстиля	m	238,3056	82,00	19 541,06
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	373,7600	2,50	934,40
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,7600	2 000,00	11 520,00
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	128,6400	75,00	9 648,00
14.	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	367,2000	120,00	44 064,00
15.	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1 374,9380	0,00	0,00
16.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	624,4339	20,00	12 488,67
17.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	217,6307	35,00	7 617,08
18.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	17,0000	25,00	425,00

19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	24,5100	20,00	490,20
20.	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,7680	20,00	15,36
Total materiale de construcții						423 879,65

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1700	25,00	4,25
2.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	11,0250	550,00	6 063,75
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	4,4410	300,00	1 332,30
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	49,8396	300,00	14 951,88
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	15,2163	540,00	8 216,80
6.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	13,0500	370,00	4 828,50
7.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,2280	250,00	57,00
8.	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	9,3288	250,00	2 332,20
9.	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	3,0057	25,00	75,14
10.	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	48,4140	220,00	10 651,08
11.	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,3900	250,00	97,50
12.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	11,0500	250,00	2 762,50
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	20,1535	350,00	7 053,73
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4510	250,00	612,75
Total utilaje de construcții						59 039,38

Total	Lei	533 199,93
Asigurarea socială și medicale	24 %	12 067,42
Cheltuieli de transport	10 %	42 387,97
Cheltuieli directe		587 655,32
Cheltuieli de regie	14,5 %	85 210,03
Total		672 865,35
Beneficiu de deșez	6 %	40 371,93
Total		713 237,28
TVA	20 %	142 647,46

Total deșez:

855 884,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Футбольная площадка ТЛ им. Карачобан мун. Комрат (шк. №1)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3			1 013,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	370,00	1 013,80
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)	100 m3			595,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	370,00	595,70
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			314,40 314,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	80,00	314,40
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,80
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
7	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-	100 m3			1 785,42 397,60

1	2	3	4	5	6	7
		94%)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	80,00	397,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	300,00	1 387,81
		2. Дренаж				
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязаном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт)	m3			215,20 215,20
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	80,00	191,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,00
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,79 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,79
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
11	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) / Труба дренажная 110мм SN4 с фильтром из геотекстиля	m			111,69 24,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	80,00	24,00
	25212167005001	Труба дренажная 110мм SN4 с фильтром из геотекстиля	m	1,0400	82,00	85,71
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	15,00	1,73
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	250,00	0,25
12	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			580,50 68,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	500,00	512,50
		3. Футбольная площадка				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 25x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 25x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			222,79 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 150	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм	m3			866,25 48,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) / Гранитный отсев М1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3			1 257,75 24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	14111222016721	Гранитный отсев М1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3	1,2700	900,00	1 143,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
16	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 45 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: высота ворса покрытия 45 мм, с сертификатом FIFA, Dtex=мин 12000/6, Стежков/м2=мин 8000 Нитей/м2=мин 98000. Срок носки при игровой нагрузке мин 4 часа/день. - 8 лет.) / Искусственный газон Бенефициара	m2			105,86 10,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	80,00	10,96
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	1,40	28,03
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	5,00	45,05
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	220,00	8,36
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07
17		Песок кварцевый (недостающий объем по норме)	t			1 400,00 0,00
	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	1 000,0000	1,40	1 400,00
18		Каучуковая крошка (недостающий объем по норме)	kg			5,00 0,00
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см)	m			37,13 4,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	80,00	4,32
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	20,00	21,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	35,00	11,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	25,00	0,11
20	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: кривая линия шириной 12 см)	m			47,01 5,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	80,00	5,92
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1800	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	20,00	26,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	35,00	14,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	25,00	0,14
21	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: зона штрафных очков, диаметр линии 22 см)	buc			6,17 2,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	0,0490	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,0300	20,00	0,60
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	35,00	3,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		4. Беговая дорожка (170,0 x 2,0 м)				
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
23	RpDD27B	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) (Слой Геотекстиля)	m2			52,65 26,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2300	80,00	18,40
	1711317323525	Geotextil	m2	1,0000	25,00	25,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0500	25,00	1,25
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			1 257,75 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) / Гранитный отсев M1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	14111222016721	Гранитный отсев M1000 ГОСТ8267-93, фракция 1-5 мм	m3	1,2700	900,00	1 143,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	300,00	65,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
25	IzF04J1 apl.	Strat de amortizare shock pad (Амортизирующий слой Shock Pad 8 мм)	m2			131,21
						1,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	80,00	1,60
	26821326016261	Shock Pad 8 мм	m2	1,0800	120,00	129,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
26	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы (искусственный газон Бенефициара) для футбольных полей: высотой ворса 40 мм, засыпанное песком, с нормой 30 кг/м2) / удалить ресурс "Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315"	m2			73,11
						9,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	80,00	9,88
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	20,00	5,67
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	1,40	42,04
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	220,00	7,72
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.