

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de demolare si demontare (SP pl.-6.7.8) Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Hol		
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	34,5000
2	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuila discuita)	m2	34,5000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	47,3000
4	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50 mm)	m	17,0000
		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Cabinetul secretarului		
5	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	4,8000
6	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuila discuita)	m2	4,8000
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	20,6000
8	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	8,3000
9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	4,8000
10	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din fonta 10 sectii /1 buc si remontarea lor)	m2	2,5400

1	2	3	4	5
11	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	2,5400
12	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,5400
		Capitolul 1.3. Capitolul 1.3. Coridorul personalului		
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	44,4000
14	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuila discuita)	m2	57,5000
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	98,4000
16	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50 mm)	m	43,7000
17	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d 100mm / 15,5 m si remontarea lor)	m2	4,8700
18	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	4,8700
19	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4,8700
		Capitolul 1.4. Capitolul 1.4. Sora superioara		
20	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuila discuita)	m2	13,0000
21	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	14,0000
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	11,4000
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	13,0000
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2	30,4000

1	2	3	4	5
		semilavabila		
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	2,5000
26	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,0000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	10,0000
28	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resursilor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortar nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100 -T(pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	2,0000
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,0000
30	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
31	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
32	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
		Capitolul 1.5. Capitolul 1.5. Cabinetul medicului		
33	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	10,5000
34	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	13,2000
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	10,5000

1	2	3	4	5
		sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)		
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	12,3000
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,1000
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchiilor de vopsea uleioasa)	m2	2,5000
39	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,0000
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	7,0000
41	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resursilor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100 -T(pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	2,0000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,0000
43	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
44	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
45	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
		Capitolul 1.6. Capitolul 1.6. Cabinetul medicului sef si incaperea auxiliara		
46	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori	m2	17,0000

1	2	3	4	5
		netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)		
47	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	21,6000
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	15,3000
49	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	22,2000
50	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	48,5000
51	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchilor de vopsea uleioasa)	m2	5,0000
52	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,0000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	5,0000
54	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resursilor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortar nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100 -T(pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	1,0000
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	1,0000
56	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
57	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in	m2	1,0200

1	2	3	4	5
		vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 4 sectii / 1 buc si remontarea lor)		
58	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	2,8000
59	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,8000
		Capitolul 1.7. Capitolul 1.7. WC personal		
60	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	5,1000
61	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,9000
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	33,9000
63	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	5,8000
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2	2,0000
65	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	6,5000
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	3,0000
		Capitolul 1.8. Capitolul 1.8. Cabinetul proceduri 1		
67	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	10,0000
68	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de tencuila discuita)	m2	10,0000
69	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,6000
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	34,1000
71	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)		
72	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resursilor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortar nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100 -T(pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	2,0000
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,0000
74	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
75	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
76	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2	1,0600
		Capitolul 1.9. Capitolul 1.9. Cabinetul proceduri 2		
78	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	12,0000
79	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,2000
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	33,7000
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	10,4000
82	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800

1	2	3	4	5
83	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
84	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea glafurilor interioare din PVC)	m2	1,0200
		Capitolul 1.10. Capitolul 1.10. Cabinetul psihologului		
86	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	13,8000
87	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	14,1000
88	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	12,1000
89	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	13,2000
90	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,7000
91	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchilor de vopsea uleioasa)	m2	2,5000
92	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,0000
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	10,0000
94	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane Indicatii de utilizare a normei:- Excluderea resursilor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100 -T(pt. informatie) in Mortar	m2	2,0000

1	2	3	4	5
		din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum		
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,0000
96	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
97	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
98	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
		Capitolul 1.11. Capitolul 1.11. Vestiar		
99	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	13,2000
100	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	13,6000
101	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	11,4000
102	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	12,8000
103	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	31,4000
104	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchilor de vopsea uleioasa)	m2	2,5000
105	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,0000
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	2,0000
107	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,7800

1	2	3	4	5
		(Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)		
108	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,7800
109	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7800
		Capitolul 1.12. Capitolul 1.12. Palata 1,,17		
110	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatarea tavanului de panuri din polistiren)	m2	274,2000
111	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	56,3000
112	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	247,3000
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Curatarea podelelor de lenoleum)	m2	327,6000
114	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea plintelor din lemn)	m	304,5000
115	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	423,4000
116	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2	347,0000
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor de tencuila decorativa prin sleuire)	m2	46,0000
118	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea muchilor de vopsea uleioasa)	m2	40,4000
119	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,2000
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de	m2	82,2000

1	2	3	4	5
		montare rapida)		
121	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara a caloriferului din tava d100mm / 15,6 m si remontarea lor)	m2	4,9000
122	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 4 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,0200
123	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 6 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,5200
124	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 secti / 8 buc si remontarea lor)	m2	14,2400
125	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 8 sectii / 2 buc si remontarea lor)	m2	4,0600
126	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 14 sectii / 2 buc si remontarea lor)	m2	7,1200
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 15 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	3,8100
128	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	36,6700
129	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	36,6700
		Capitolul 1.13. Capitolul 1.13. Coridor dus, dus		
130	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea baghetelor din polistiren)	m	21,2000
131	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	13,1000

1	2	3	4	5
132	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,7600
		Capitolul 1.14. Capitolul 1.14. WC pacienti		
133	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Curatarea podelelor de gresie si adeziv)	m2	15,5000
134	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	3,1400
		Capitolul 1.15. Capitolul 1.15. Coridor pacienti		
135	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului de var)	m2	247,5000
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	45,8000
137	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	115,7000
138	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2	89,2000
139	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintelor din gresie h=50 mm)	m	87,1000
140	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 12 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	3,0500
141	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 15 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	3,8100
142	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 7 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,7800
143	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	8,6400
144	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,6400

1	2	3	4	5
145	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	66,5000
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	66,5000
147	RpCK42E aplic	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Demontarea elementelor decorative din polistiren L=100 mm)	m	9,6000
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea pervazului interior din PVC L=650 mm)	m2	9,2000
		Capitolul 1.16. Capitolul 1.16. Coridor si receptie		
149	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitor din caramida)	m3	0,7800
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn 1,8 m x 2,0 m.)	m2	3,6000
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn 0,6 m x 2,0 m.)	m2	2,4000
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pereti)	m2	28,0000
153	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment (Curatirea tavanului de panuri din polistiren)	m2	8,2000
154	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Demontarea temporara caloriferului din fonta 4 sectii / 1 buc si remontarea lor)	m2	1,0200
155	RpIF02A	Curatarea de rugina sau de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior	m2	1,0200
156	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,0200
		Capitolul 1.17. Capitolul 1.17 . Casa scarii evacuare		
157	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	55,8000

1	2	3	4	5
		(Curatarea tavanului de var)		
158	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea peretilor de vopsea lavabila)	m2	113,0000
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea peretilor de vopsea uleioasa)	m2	71,8000
160	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,1790
		Capitolul 1.18. Capitolul 1.18. Evacuarea deseurilor		
161	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari)	t	45,0000
162	TsI50B4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 14 km	t	45,0000
		Capitolul 2. Capitolul 2. Pardoseli (SP pl.-10)		
		Capitolul 2.1. Capitolul 2.1. 65,5 m2		
163	CG36B	Pardoseli din placi laminat cl .33 6=12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic Folie PEE 6=3 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	65,5000
164	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	65,5000
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20 mm	m2	65,5000
166	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-65,5000
		Capitolul 2.2. Capitolul 2.2. 49,3 m2		
167	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	49,3000
168	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime	m2	49,3000

1	2	3	4	5
		10mm		
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20 mm	m2	49,3000
170	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-49,3000
		Capitolul 2.3. Capitolul 2.3. 1,0 m2		
171	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuiele gletuite cu ipsos	m2	1,0000
172	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	1,0000
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20 mm	m2	1,0000
174	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-1,0000
		Capitolul 2.4. Capitolul 2.4. 327.6 m2		
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical $\delta=2,5$ mm), la pardoseli	m2	327,6000
176	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	327,6000
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=20 mm	m2	327,6000
178	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se exclude 10 mm	m2	-327,6000
		Capitolul 2.5. Capitolul 2.5. Podele		
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinta din gresie pe adeziv, h=100 mm)	m	158,0000

1	2	3	4	5
180	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 2500 x 40 mm = 1 buc)	m	2,5000
181	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 1000 x 40 mm = 15 buc)	m	15,0000
182	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Profil de trecere din aluminiu 900 x 40 mm = 8 buc)	m	7,2000
		Capitolul 3. Finisarea incaperilor (SP-pl.11) Capitolul 3.1. Capitolul 3.1. Hol, coridorul personalului, cabinet secretar Capitolul 3.1.1. Capitolul 3.1.1. Tavanul		
183	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	96,8000
184	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortar nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumiri resursei Mortar ciment 100T (pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	96,8000
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	96,8000
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,8000
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,8000
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,8000
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	96,8000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2. Capitolul 3.1.2. Peretii		
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interioare	m2	166,3000
191	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30 mm)	m2	166,3000
192	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10 mm k=2)	m2	166,3000
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	166,3000
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	166,3000
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	166,3000
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	166,3000
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	166,3000
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	166,3000
		Capitolul 3.2. Capitolul 3.2. Sora superioara , cabinetul medicului, cabinetul medicului sef, incapere auxiliara, cabinetul Psihologului, vestiar Capitolul 3.2.1. Capitolul 3.2.1. Tavanului		
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	67,5000
200	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortar nespalat de riu si lacuri	m2	67,5000

1	2	3	4	5
		0,0-3,0 mm) , Modificarea denumiri resursei Mortar ciment 100T (pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum		
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	67,5000
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,5000
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,5000
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,5000
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	67,5000
		Capitolul 3.2.2. Capitolul 3.2.2. Peretii		
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,4000
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,4000
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,4000
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,4000
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	141,4000
		Capitolul 3.3. Capitolul 3.3. Tambur wc personal, WC personal, cabinetul proceduri 1, cabinetul proceduri 2 Capitolul 3.3.1. Capitolul 3.3.1. Tavanul		
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	27,1000
212	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate	m2	27,1000

1	2	3	4	5
		manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumiri resursei Mortar ciment 100T (pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum		
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,1000
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,1000
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,1000
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,1000
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	27,1000
		Capitolul 3.3.2. Capitolul 3.2.2. Peretii		
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	96,7000
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.30 mm)	m2	96,7000
220	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 10 mm k=2)	m2	96,7000
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata zincata cu fixata cu diblu de montare rapida)	m2	96,7000
222	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi	m2	96,7000

1	2	3	4	5
		cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		Capitolul 3.4. Capitolul 3.4. Coridor iesire de rezerva, salon 1,...8,10,12,...,17 Capitolul 3.4.1. Capitolul 3.4.1. Tavanul		
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	282,5000
224	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizare a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) , Modificarea denumiri resursei Mortar ciment 100T (pt. informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	282,5000
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,5000
226	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	282,5000
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,5000
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,5000
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	282,5000
		Capitolul 3.4.2. Capitolul 3.4.2. Peretii		
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	451,6000
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	451,6000
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	451,6000

1	2	3	4	5
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	451,6000
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	451,6000
		Capitolul 3.4.3. Capitolul 3.4.3. Peretii		
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	371,2000
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	371,2000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	371,2000
238	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	371,2000
		Capitolul 3.5. Capitolul 3.5. Coridor pacienti, salonul 9 si salonul 11, casa scarii iesirea de rezerva Capitolul 3.5.1. Capitolul 3.5.1. Tavanul		
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	359,6000
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	359,6000
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	359,6000
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	359,6000
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	359,6000
		Capitolul 3.5.2. Capitolul 3.5.2. Peretii		
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti	m2	305,5000

1	2	3	4	5
		si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	305,5000
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	305,5000
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	305,5000
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	305,5000
		Capitolul 3.5.3. Capitolul 3.5.3. Peretii		
249	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	238,0000
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	238,0000
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	238,0000
252	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	238,0000
		Capitolul 3.6. Capitolul 3.6. Coridor dus, dus Capitolul 3.6.1. Capitolul 3.6.1. Tavanul		
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,1000
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,1000
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,1000
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,1000

1	2	3	4	5
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	13,1000
		Capitolul 4. Capitolul 4. Material de finisare (SP-pl.11) Capitolul 4.1. Capitolul 4.1. Tavan		
258	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagheta decorativa polistiren, 30x80 (h) mm)	m	746,1000
259	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (Grunduirea si vopsirea cu vopsea emailata a canalului de ventilare in 2 straturi)	m2	3,2000
		Capitolul 4.2. Capitolul 4.2. Pereti Capitolul 4.2.1. Capitolul 4.2.1. Muchii finisate		
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	6,8800
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,8800
262	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,8800
		Capitolul 4.2.2. Capitolul 4.2.2. Pervaz		
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	8,4900
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,4900
265	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv	m2	8,4900

1	2	3	4	5
		pentu montarea placajelor		
		Capitolul 4.2.3. Capitolul 4.2.3. Profil exterior din PVC		
266	CK18C	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta (Profil exterior din PVC pentru gresie si faianta)	m	34,4000
		Capitolul 4.2.4. Capitolul 4.2.4. Inlocuirea faiantei detiriorate de pe pereti:		
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	1,0000
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,0000
		Capitolul 4.2.5. Capitolul 4.2.5. Muchii finisate		
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6200
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,6200
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,6200
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,6200
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6200
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	57,6200
		Capitolul 4.2.6. Capitolul 4.2.6. Muchii finisate		
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,5800
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,5800

1	2	3	4	5
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,5800
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,5800
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,5800
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior antibacteriana)	m2	23,5800
		Capitolul 4.2.7. Capitolul 4.2.7. Colturi de nivelare		
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar de nivelare din aluminiu la colturile peretilor)	m	766,0000
		Capitolul 4.2.8. Capitolul 4.2.8. Arca finisata:		
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	2,9000
283	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,9000
284	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,9000
		Capitolul 4.2.9. Capitolul 4.2.9. Incastrarea golului de usa		
285	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,0160
		Capitolul 4.2.10. Capitolul 4.2.10. Sort lavuar		
286	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor		

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.