

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 12 835 067,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см) | buc | 3,000 | 734,40 734,40 | 2 203,20 2 203,20 |
| 2 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется вручную, диаметр пней или корней 10...30 см) | buc | 3,000 | 67,20 67,20 | 201,60 201,60 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) | m | 1 205,000 | 31,20 31,20 | 37 596,00 37 596,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|---|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 4 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.=0,35 m (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 735,000 | 174,34 96,00 | 128 143,34 70 560,00 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Decapare piatra sparta (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,472 | 1 215,00 0,00 | 573,48 0,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 8,365 | 1 214,98 0,00 | 10 163,34 0,00 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 1 844,450 | 63,70 0,00 | 117 491,50 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 296 372,46 |
| | | Total Demontari Inclusiv salariu | | | | 296 372,46 110 560,80 |
| | | 2. Camine canalizatie | | | | |
| 8 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire φ1,5m, se modifica: Tifor 1.5 tf in Masara (Подъем из траншеи на бровку) | t | 2,610 | 143,04 58,21 | 373,33 151,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|---|--------|-----------------|--------------------|
| | | демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | | | | |
| 9 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire ф2,5m, se modifica: Tifor 1.5 tf in Masara (Подъем из траншеи на бровку демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | t | 16,000 | 142,20 58,20 | 2 275,20 931,20 |
| 10 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire КЦО-1, se modifica: Tifor 1.5 tf in Masara (Подъем из траншеи на бровку демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | t | 0,836 | 142,27 58,21 | 118,94 48,66 |
| 11 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (incarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т) | t | 3,446 | 162,43 34,20 | 559,74 117,84 |
| 12 | TrB22E6B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (incarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровнясь 0,5-1 т) | t | 16,000 | 119,70 25,20 | 1 915,20 403,20 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка | t | 43,000 | 63,70 0,00 | 2 739,10 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | | | | |
| 14 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (descarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровняясь 0-0,5 т) | t | 3,446 | 162,43 34,20 | 559,74 117,84 |
| 15 | TrB22E6B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (descarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровняясь 0,5-1 т) | t | 16,000 | 119,70 25,20 | 1 915,20 403,20 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (umplerea fintinilor vechi) (Слой основания из песка) | m3 | 141,750 | 481,95 54,00 | 68 316,38 7 654,50 |
| 17 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata / Montare inel КЦО-1 (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на сборной плите из железобетона) | buc | 9,000 | 562,02 102,00 | 5 058,18 918,00 |
| 18 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и | buc | 9,000 | 2 311,51 132,00 | 20 803,58 1 188,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | B) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 104 634,59 |
| | | Total Camine canalizatie Inclusiv salariu | | | | 104 634,59 11 934,36 |
| | | 3. Sistematizarea pe verticala 3.1. Partea 1 | | | | |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 31,810 | 1 214,99 0,00 | 38 648,88 0,00 |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 5 407,700 | 63,70 0,00 | 344 470,35 0,00 |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 7,960 | 1 107,00 0,00 | 8 811,72 0,00 |
| 22 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 м3 | 7,960 | 2 066,98 0,00 | 16 453,20 0,00 |
| 23 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in | 100 м3 | 7,960 | 2 914,80 304,20 | 23 201,82 2 421,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----------|-------|------------------|--------------------------------|
| | | straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 431 585,97 |
| | | Total Partea 1 Inclusiv salariu | | | | 431 585,97 2 421,42 |
| | | 3.2. Partea 2 | | | | |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol vegetal) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,600 | 1 107,00 0,00 | 664,20 0,00 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol mineral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,850 | 1 106,68 0,00 | 940,68 0,00 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in | 100 m3 | 0,790 | 1 215,34 0,00 | 960,12 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|--------------------|--------------------|
| | | autovehicule teren catg. II (sol mineral) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | | | | |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 134,300 | 63,70 0,00 | 8 555,05 0,00 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,790 | 163,47 21,57 | 129,14 17,04 |
| 29 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | 1,640 | 2 067,07 0,00 | 3 390,00 0,00 |
| 30 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 | 1,640 | 2 914,76 304,21 | 4 780,20 498,90 |
| | | <i>Total</i> | | Lei | | 19 419,39 |
| | | Total Partea 2 | | | | 19 419,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 515,94 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 451 005,36 |
| | | Total Sistemizarea pe verticala Inclusiv salariu | | | | 451 005,36 2 937,36 |
| | | 4. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 3 200 m2 | | | | |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | 800,000 | $\frac{677,35}{59,40}$ | $\frac{541\ 880,00}{47\ 520,00}$ |
| 32 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 3 200,000 | $\frac{337,74}{62,64}$ | $\frac{1\ 080\ 780,80}{200\ 448,00}$ |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 622 660,80 |
| | | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 3 200 m2 Inclusiv salariu | | | | 1 622 660,80 247 968,00 |
| | | 5. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5 500 m2 | | | | |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | 1 375,000 | $\frac{677,35}{59,40}$ | $\frac{931\ 356,25}{81\ 675,00}$ |
| 34 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR | m2 | 5 500,000 | $\frac{383,42}{62,64}$ | $\frac{2\ 108\ 804,50}{344\ 520,00}$ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|--------|-----------------|------------------------------------|
| | | EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 3 040 160,75 |
| | | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5 500 m2 Inclusiv salariu | | | | 3 040 160,75 426 195,00 |
| | | 6. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) - 35 m2 | | | | |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | 8,750 | 677,32 59,40 | 5 926,51 519,72 |
| 36 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (attentionare) gr.=60 mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 35,000 | 540,74 62,64 | 18 925,86 2 192,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 24 852,37 |
| | | Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) - 35 m2 Inclusiv salariu | | | | 24 852,37 2 712,12 |
| | | 7. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350 m2 | | | | |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | 87,500 | 677,35 59,40 | 59 268,13 5 197,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 38 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (ghidare) gr.=60 mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 350,000 | 540,74 62,64 | 189 260,40 21 924,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 248 528,53 |
| | | Total Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350 m2 Inklusiv salariu | | | | 248 528,53 27 121,50 |
| | | 8. Paviment cu piatra - 15 m2 | | | | |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | 1,500 | 481,95 54,00 | 722,93 81,00 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra bruta sau bolovani gr.=100mm (Слой основания из бута) | m3 | 1,500 | 619,85 59,40 | 929,78 89,10 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 652,71 |
| | | Total Paviment cu piatra - 15 m2 Inklusiv salariu | | | | 1 652,71 170,10 |
| | | 9. Imbracaminte terenuri de joaca - 65 m2 | | | | |
| 41 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок щебеночным покрытием толщиной 10 см) | m2 | 65,000 | 75,40 19,80 | 4 901,00 1 287,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 901,00 |
| | | Total Imbracaminte terenuri de joaca - 65 m2 Inklusiv salariu | | | | 4 901,00 1 287,00 |
| | | 10. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | 38,500 | 481,95 54,00 | 18 555,08 2 079,00 |
| 43 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta fractie 8-63 mm conform SM SR EN 13242+ A1:2008 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 3,850 | 12 762,66 296,40 | 49 136,25 1 141,14 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 67 691,33 |
| | | Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2 Inclusiv salariu | | | | 67 691,33 3 220,14 |
| | | 11. Imbracaminte din procauciuc - 493 m2 | | | | |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | 49,300 | 481,95 54,00 | 23 760,13 2 662,20 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm gr.=150mm (Слой основания из бута) | m3 | 74,000 | 677,35 59,40 | 50 123,90 4 395,60 |
| 46 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilen (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) | m2 | 493,000 | 9,85 1,20 | 4 857,27 591,60 |
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Вр-I 150x150 (2.125 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 1 047,630 | 28,05 1,80 | 29 380,96 1 885,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|-----|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 48 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | 39,440 | 2 465,01 270,00 | 97 219,86 10 648,80 |
| 49 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm" (Полы из ковролина в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитуса) | m2 | 493,000 | 483,89 51,00 | 238 558,83 25 143,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 443 900,95 |
| | | Total Imbracaminte din procauciuc - 493 m2 Inclusiv salariu | | | | 443 900,95 45 326,94 |
| | | 12. Borduri | | | | |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | 2 100,000 | 187,81 18,00 | 394 392,60 37 800,00 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15 (Бордюры бетонные | m | 1 200,000 | 285,79 35,40 | 342 943,20 42 480,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 737 335,80 |
| | | Total Borduri Inclusiv salariu | | | | 737 335,80 80 280,00 |
| | | 13. Canale de scurgeri 13.1. Canal de scuargere tip 1 | | | | |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fr.20-40 STST 8267-82 gr.=100 mm (Слой основания из бута) | m3 | 11,600 | 677,35 59,40 | 7 857,26 689,04 |
| 53 | AcD22A1 | Prepararea si turnarea betonului C15 in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м. Для приобретенного бетона на РБЗ) | m3 | 5,800 | 2 465,26 358,80 | 14 298,51 2 081,04 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22 155,77 |
| | | Total Canal de scuargere tip 1 Inclusiv salariu | | | | 22 155,77 2 770,08 |
| | | 13.2. Canal de scuargere tip 2 | | | | |
| 54 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc pe beton C15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | 34,000 | 667,69 35,40 | 22 701,32 1 203,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 22 701,32 |
| | | Total Canal de scuargere tip 2 Inclusiv salariu | | | | 22 701,32 1 203,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 44 857,09 |
| | | Total Canale de scurgeri Inclusiv salariu | | | | 44 857,09 3 973,68 |
| | | 14. Spatii verzi 14.1. Partea 1 | | | | |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | 14,100 | 1 215,00 0,00 | 17 131,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|-----------|------------------|------------------------|
| | | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | | | | |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 1 974,000 | 63,70 0,00 | 125 743,80 0,00 |
| 57 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 м3 | 14,100 | 163,59 21,60 | 2 306,56 304,56 |
| 58 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см) | м2 | 4 500,000 | 7,80 7,80 | 35 100,00 35 100,00 |
| 59 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100м2 | 45,000 | 764,40 289,20 | 34 398,00 13 014,00 |
| 60 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100м2 | 45,000 | 156,10 39,60 | 7 024,50 1 782,00 |
| 61 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт) | buc | 99,000 | 37,20 37,20 | 3 682,80 3 682,80 |
| 62 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad varsta 3-5 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | 48,000 | 569,72 47,40 | 27 346,56 2 275,20 |
| 63 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома) | buc | 10,000 | 465,72 47,40 | 4 657,20 474,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| | | земи) | | | | |
| 64 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | 26,000 | 1 973,72 47,40 | 51 316,72 1 232,40 |
| 65 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani (Посадки без кома земли) | buc | 15,000 | 438,27 21,60 | 6 574,05 324,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 315 281,69 |
| | | Total Partea 1 Inclusiv salariu | | | | 315 281,69 58 188,96 |
| | | 14.2. Partea 2 | | | | |
| 66 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 м3 | 0,600 | 2 067,00 0,00 | 1 240,20 0,00 |
| 67 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см) | m2 | 200,000 | 7,80 7,80 | 1 560,00 1 560,00 |
| 68 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | 2,000 | 764,40 289,20 | 1 528,80 578,40 |
| 69 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | 2,000 | 156,10 39,60 | 312,20 79,20 |
| 70 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину | buc | 40,000 | 37,20 37,20 | 1 488,00 1 488,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | до 0,4 м, - средний грунт) | | | | |
| 71 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad varsta 3-5 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | 6,000 | 569,72 47,40 | 3 418,32 284,40 |
| 72 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | 14,000 | 465,72 47,40 | 6 520,08 663,60 |
| 73 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | 20,000 | 1 973,72 47,40 | 39 474,40 948,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 55 542,00 |
| | | Total Partea 2 Inclusiv salariu | | | | 55 542,00 5 601,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 370 823,69 |
| | | Total Spatii verzi Inclusiv salariu | | | | 370 823,69 63 790,56 |
| | | 15. Mobilier urban | | | | |
| 74 | TsH91A | Instalarea Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m, pe beton C15 (Установка скамеек на 2 ножках) | buc | 45,000 | 2 007,00 432,00 | 90 315,00 19 440,00 |
| 75 | TsH91B | Instalarea Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=16l, pe beton C15 (Установка урн) | buc | 35,000 | 1 025,00 354,00 | 35 875,00 12 390,00 |
| 76 | | Tomberoane de gunoi, V=1100 litre (culoare verde, galben, rosu, albastru) | buc | 8,000 | 5 000,00 0,00 | 40 000,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 166 190,00 |
| | | Total Mobilier urban Inclusiv salariu | | | | 166 190,00 31 830,00 |
| | | 16. Imprejmuiri 16.1. Gard de protectie | | | | |
| 77 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici /Consum: Panou gard zincat ECO | m | 187,000 | 459,61 78,00 | 85 947,11 14 586,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,8200m ² /ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4000 buc/ml Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) | | | | |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | 87,552 | 28,45 12,60 | 2 490,42 1 103,22 |
| 79 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | 0,088 | 1 548,98 437,05 | 136,31 38,46 |
| 80 | CO05A3 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata / Se exclude lemn, lignolineum si suportii; Sarma ghimpata φ2,8 - 4,0 m/m (Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы деревянные круглые, | m | 187,000 | 63,51 51,00 | 11 876,42 9 537,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | лиственные, необработанные Д = 15 см, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки. При наличии защитного карниза с 3 рядами колючей проволоки) | | | | |
| 81 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,9800m2/ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4600 buc/ml Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) | m | 28,000 | 484,88 78,00 | 13 576,55 2 184,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 114 026,81 |
| | | Total Gard de protectie Inklusiv salariu | | | | 114 026,81 27 448,68 |
| | | 16.2. Gard teren de mini-fotbal | | | | |
| 82 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы) | 100 m3 | 0,160 | 9 356,56 364,88 | 1 497,05 58,38 |
| 83 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) | t | 27,200 | 13,41 0,00 | 364,70 0,00 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 (Слой основания из бута) | m3 | 3,680 | 677,36 59,40 | 2 492,68 218,58 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri re folosibile, | m2 | 116,240 | 112,24 | 13 047,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|---------------|--------------------|
| | | cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | | | 60,00 | 6 974,40 |
| 86 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg | 6,680 | 20,62 4,74 | 137,74 31,68 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 85,560 | 22,40 5,94 | 1 916,30 508,20 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей | kg | 227,050 | 20,71 4,26 | 4 703,29 967,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|--|----|---------|-----------------------|------------------------|
| | | опалубке) | | | | |
| 89 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | 3,344 | 2 474,27 264,01 | 8 273,97 882,84 |
| 90 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x6 L=5000m (Монтаж готовых стальных колонн на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно) | t | 3,226 | 19 465,87 960,02 | 62 796,91 3 097,02 |
| 91 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x40x4 L=2450 (2420)mm (Монтаж сплошных стальных готовых балок на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом до 1 т включительно) | t | 1,940 | 21 193,30 2 274,00 | 41 115,00 4 411,56 |
| 92 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | 5,166 | 1 548,77 436,79 | 8 000,95 2 256,48 |
| 93 | CC09C | Montare Plasa rabita zincata φ2,4mm ochi 55x55mm; Se | m2 | 368,000 | 79,88 33,00 | 29 394,00 12 144,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--|----------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| | | modifica: Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel φ2,4mm - 1,0500 m ² /m ² ; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata φ3mm - 1,0000 m ² /m ² (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 30 и 35мм включительно) | | | | |
| 94 | | Element de fixare pentru capron (homut plastic) | buc | 152,000 | 0,20 0,00 | 30,40 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 173 770,22 |
| | | Total Gard teren de mini-fotbal Inklusiv salariu | | | | 173 770,22 31 550,34 |
| | | 16.3. Portita Pr-2 | | | | |
| 95 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m ³ | 0,140 | 2 479,21 264,00 | 347,09 36,96 |
| 96 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 10,360 | 35,59 12,60 | 368,74 130,56 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 50x50x5mm; Plasa metalica 50x6 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для | kg | 20,860 | 28,44 12,60 | 593,36 262,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|--|-----|-------|--------------------|----------------------------|
| | | опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | | | | |
| 98 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | 0,021 | 1 549,05 437,14 | 32,53 9,18 |
| 99 | СК14А | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata Pr-2 900x2100(h) - 1 buc (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | 1,890 | 1 638,45 102,57 | 3 096,67 193,86 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 438,39 |
| | | Total Portita Pr-2 Inclusiv salariu | | | | 4 438,39 633,42 |
| | | 16.4. Portita, Poarta | | | | |
| 100 | СК14А | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m (1 buc) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | 1,480 | 1 638,45 102,57 | 2 424,90 151,80 |
| 101 | СК14А | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din gard | m2 | 7,400 | 1 638,37 102,60 | 12 123,96 759,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| | | bordurat L=4,0m; H=1,85m (1 buc) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | | | | |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 14 548,86 |
| | | Total Portita, Poarta Inklusiv salariu | | | | 14 548,86 911,04 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 306 784,28 |
| | | Total Imprejmuiiri Inklusiv salariu | | | | 306 784,28 60 543,48 |
| | | 17. Alte lucrari | | | | |
| 102 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere φ83 m L=3.5 m pe beton C12/15 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) | buc | 4,000 | 1 265,40 65,40 | 5 061,60 261,60 |
| 103 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic) (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) | buc | 4,000 | 2 540,00 26,40 | 10 160,00 105,60 |
| 104 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj transversal 1.14.1 (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) | m2 | 45,000 | 99,34 28,20 | 4 470,30 1 269,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 19 691,90 |
| | | Total Alte lucrari Inklusiv salariu | | | | 19 691,90 1 636,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|--------|---|---|----------------------|
| | | Total | Lei | | | 7 952 043,61 |
| | | Asigurarea sociale si medicale | 24 % | | | 269 156,94 |
| | | Cheltuieli de transport | 10 % | | | 591 429,61 |
| | | Cheltuieli directe | | | | 8 812 630,16 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | | | 1 277 831,37 |
| | | Total | | | | 10 090 461,5 3 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | | | 605 427,70 |
| | | Total | | | | 10 695 889,2 3 |
| | | TVA | 20 % | | | 2 139 177,84 |
| | | | | | | 12 835 067,07 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 1 121 487,24 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 12 835 067,07 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,65 | 60,00 | 459,00 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 167,10 | 60,00 | 10 026,00 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 388,00 | 60,00 | 23 280,00 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 252,205 | 60,00 | 15 132,30 |
| 5. | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 197,80 | 60,00 | 11 868,00 |
| 6. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 99,684 | 60,00 | 5 981,04 |
| 7. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 112,20 | 60,00 | 6 732,00 |
| 8. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10 448,164 | 60,00 | 626 889,84 |
| 9. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 966,66 | 60,00 | 57 999,60 |
| 10. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,65 | 60,00 | 459,00 |
| 11. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 73,347 | 60,00 | 4 400,82 |
| 12. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 369,75 | 60,00 | 22 185,00 |
| 13. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,86 | 60,00 | 591,60 |
| 14. | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,176 | 60,00 | 130,56 |
| 15. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,988 | 60,00 | 359,28 |
| 16. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 38,402 | 60,00 | 2 304,12 |
| 17. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 46,417 | 60,00 | 2 785,02 |
| 18. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 23,261 | 60,00 | 1 395,66 |
| 19. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 62,668 | 60,00 | 3 760,08 |
| 20. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,598 | 60,00 | 1 235,88 |
| 21. | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,75 | 60,00 | 45,00 |
| 22. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3 318,344 | 60,00 | 199 100,64 |
| 23. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 240,402 | 60,00 | 14 424,12 |
| 24. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 636,386 | 60,00 | 38 183,16 |
| 25. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 195,992 | 60,00 | 71 759,52 |
| | | Total manopera | | | | 1 121 487,24 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|---------------|---|----|--------|--------|-----------|
| 1. | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 51,40 | 3,00 | 154,20 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 186,12 | 120,00 | 22 334,40 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,626 | 12,00 | 19,52 |
| 4. | 111100010000134 | Brad varsta 3-5 ani | buc | 56,16 | 500,00 | 28 080,00 |
| 5. | 111100010000239 | Ienupar cazacesc virsta 3 ani | buc | 15,60 | 400,00 | 6 240,00 |
| 6. | 1111000100037 | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc | 24,96 | 400,00 | 9 984,00 |
| 7. | 111100010038 | Sophora japoneza, virsta 2-3 ani | buc | 47,84 | 1 850,00 | 88 504,00 |
| 8. | 11202062010361 | Savura | m3 | 3,85 | 300,00 | 1 155,00 |
| 9. | 1212121212121 | apa | m3 | 12,00 | 20,00 | 240,00 |
| 10. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 3,85 | 500,00 | 1 925,00 |
| 11. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 72,765 | 500,00 | 36 382,50 |
| 12. | 1411122201718 | Piatra bruta sau bolovani | m3 | 1,725 | 450,00 | 776,25 |
| 13. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 11,045 | 500,00 | 5 522,50 |
| 14. | 14111222017513 | Piatra sparta fractie 20-40 mm | m3 | 85,10 | 500,00 | 42 550,00 |
| 15. | 14111222017514 | Piatra sparta fractie 0-63 mm | m3 | 1 581,25 | 500,00 | 790 625,00 |
| 16. | 14111222017516 | Piatra sparta fractie 5-20 mm | m3 | 1 030,687 | 500,00 | 515 343,50 |
| 17. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,059 | 500,00 | 29,50 |
| 18. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 5,775 | 500,00 | 2 887,50 |
| 19. | 141112220175220-40 | Piatra sparta fr. 20-40 | m3 | 4,232 | 500,00 | 2 116,00 |
| 20. | 14111222017524 | Piatra sparta fr.20-40 | m3 | 13,34 | 500,00 | 6 670,00 |
| 21. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 6,565 | 500,00 | 3 282,50 |
| 22. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,001 | 500,00 | 0,50 |
| 23. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,34 | 350,00 | 119,00 |
| 24. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 16,172 | 350,00 | 5 660,20 |
| 25. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 255,337 | 350,00 | 89 367,95 |
| 26. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 45,425 | 350,00 | 15 898,75 |
| 27. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 778,584 | 350,00 | 272 504,40 |
| 28. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,913 | 1,00 | 7,91 |
| 29. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 5,11 | 15,00 | 76,65 |
| 30. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,116 | 6 400,00 | 742,40 |
| 31. | 2010102904054 | Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm | m3 | 0,117 | 6 400,00 | 748,80 |
| 32. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,116 | 6 400,00 | 742,40 |
| 33. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 402,822 | 1,00 | 402,82 |
| 34. | 203011293015028 | Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m | m2 | 1,48 | 1 500,00 | 2 220,00 |
| 35. | 20301129301502830 | Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m | m2 | 7,40 | 1 500,00 | 11 100,00 |
| 36. | 2030112930164 | Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata | m2 | 1,89 | 1 500,00 | 2 835,00 |
| 37. | 2030112931102 | Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=16l | buc | 35,00 | 500,00 | 17 500,00 |
| 38. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 15,111 | 200,00 | 3 022,20 |
| 39. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 5,11 | 12,00 | 61,32 |
| 40. | 2320166200676 | White spirit | kg | 15,825 | 38,00 | 601,34 |
| 41. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 13,949 | 20,00 | 278,98 |
| 42. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,743 | 12,00 | 20,91 |
| 43. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,209 | 22,00 | 4,60 |
| 44. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 1,162 | 22,00 | 25,57 |
| 45. | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 63,30 | 52,00 | 3 291,59 |
| 46. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 32,85 | 65,00 | 2 135,25 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|-----|------------|----------|--------------|
| 47. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,077 | 23,00 | 24,77 |
| 48. | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 31,65 | 59,00 | 1 867,34 |
| 49. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 17,255 | 25,00 | 431,38 |
| 50. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 39,44 | 22,00 | 867,68 |
| 51. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 15,75 | 22,00 | 346,50 |
| 52. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 4,431 | 22,00 | 97,49 |
| 53. | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 345,10 | 10,00 | 3 451,00 |
| 54. | 251320662140 | Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m | buc | 45,00 | 1 500,00 | 67 500,00 |
| 55. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 5,13 | 35,00 | 179,55 |
| 56. | 26151073261058 | Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic) | buc | 4,00 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 57. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 201,96 | 8,00 | 1 615,68 |
| 58. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5 745,28 | 2,30 | 13 214,14 |
| 59. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 14 536,00 | 2,30 | 33 432,80 |
| 60. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 587,202 | 2,30 | 1 350,55 |
| 61. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 142 907,05 | 2,30 | 328 686,21 |
| 62. | 26611128006515 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=80mm | m2 | 5 582,50 | 245,00 | 1 367 712,50 |
| 63. | 26611128006517 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm | m2 | 3 248,00 | 200,00 | 649 600,00 |
| 64. | 26611128006519 | Placi din beton tactil (attentionare) gr.=60 mm | m2 | 35,525 | 400,00 | 14 210,00 |
| 65. | 26611128006521 | Placi din beton tactil (ghidare) gr.=60 mm | m2 | 355,25 | 400,00 | 142 100,00 |
| 66. | 26611234207720 | Montare inel КЩО-1 | buc | 9,18 | 250,00 | 2 295,00 |
| 67. | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 9,181 | 520,00 | 4 774,12 |
| 68. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 108,46 | 5,60 | 607,38 |
| 69. | 26621061100020 | Placi din cauciuc gr.40 mm | m2 | 517,65 | 400,00 | 207 060,00 |
| 70. | 266310210000012 | Beton C12/15 (M200) | m3 | 0,40 | 2 000,00 | 800,00 |
| 71. | 2663102100000b15 | Beton B15 | m3 | 40,83 | 2 000,00 | 81 660,00 |
| 72. | 26631021000050 | Beton B10 | m3 | 3,625 | 2 000,00 | 7 250,00 |
| 73. | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 166,924 | 2 000,00 | 333 848,00 |
| 74. | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 14,359 | 2 000,00 | 28 718,00 |
| 75. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,138 | 1 500,00 | 207,00 |
| 76. | 26661228002835 | Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc | m | 34,17 | 530,00 | 18 110,10 |
| 77. | 266612280028552 | Piatra de bordura BP 100.30.15 | m | 1 206,00 | 150,00 | 180 900,00 |
| 78. | 266612280032514 | Bordura PB 50.20.10 | m | 2 110,50 | 70,00 | 147 735,00 |
| 79. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 12,325 | 5,00 | 61,62 |
| 80. | 2682132601626 | Folie din polietilen | m2 | 532,44 | 8,00 | 4 259,52 |
| 81. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 99,784 | 15,00 | 1 496,76 |
| 82. | 27106021000055 | Sirma zincata φ3mm | m | 368,00 | 3,00 | 1 104,00 |
| 83. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 232,726 | 15,00 | 3 490,89 |
| 84. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 106,038 | 15,00 | 1 590,57 |
| 85. | 27321036462540 | Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm | m2 | 406,664 | 60,00 | 24 399,84 |
| 86. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,085 | 35,00 | 37,97 |
| 87. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 19,19 | 35,00 | 671,65 |
| 88. | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 12,88 | 35,00 | 450,80 |

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 89. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 130,994 | 15,00 | 1 964,91 |
| 90. | 2811106301100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae | kg | 1 940,00 | 18,00 | 34 920,00 |
| 91. | 28111063017948 2 | Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ϕ 83 m L=3.5 m | buc | 4,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 92. | 28111063020053 60 | Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m | buc | 90,091 | 250,00 | 22 522,75 |
| 93. | 2811106303000 | Stilp din otel livrati in tronsoane | kg | 3 226,00 | 18,00 | 58 068,00 |
| 94. | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,882 | 18,00 | 195,88 |
| 95. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,194 | 60,00 | 11,64 |
| 96. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 058,106 | 25,00 | 26 452,65 |
| 97. | 28731220053555 | Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel ϕ 2,4mm | m2 | 386,40 | 40,00 | 15 456,00 |
| 98. | 28731238080061 | Sarma ghimpata ϕ 2,8 | m | 779,806 | 3,00 | 2 339,42 |
| 99. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,487 | 25,00 | 87,17 |
| 100. | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,105 | 58,00 | 6,09 |
| 101. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,78 | 58,00 | 103,24 |
| 102. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 6,781 | 58,00 | 393,30 |
| 103. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 18,408 | 1,00 | 18,41 |
| 104. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| 105. | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 43,08 | 1,80 | 77,55 |
| 106. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,00 | 0,80 | 12,80 |
| 107. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 34,872 | 0,80 | 27,90 |
| 108. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 34,872 | 0,80 | 27,90 |
| 109. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 51,08 | 0,80 | 40,87 |
| 110. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 18,408 | 0,80 | 14,72 |
| 111. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,16 | 60,00 | 9,60 |
| 112. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 18,408 | 0,60 | 11,05 |
| 113. | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 43,08 | 0,60 | 25,85 |
| 114. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,08 | 60,00 | 4,80 |
| 115. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,581 | 60,00 | 34,86 |
| 116. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,00 | 0,80 | 12,80 |
| 117. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 9,09 | 1 500,00 | 13 635,00 |
| 118. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,487 | 18,00 | 62,77 |
| 119. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 181,70 | 25,00 | 4 542,50 |
| 120. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,344 | 3,00 | 10,03 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari | m3 | 58,828 | 20,00 | 1 176,56 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|---------|----------|---------------------|
| 121. | | drumuri-terasam. | | | | |
| 122. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 19,94 | 20,00 | 398,80 |
| 123. | 4100126202818 | Apa | m3 | 259,308 | 20,00 | 5 186,16 |
| 124. | 60050 | Element de fixare pentru capron (homut plastic) | buc | 152,00 | 0,20 | 30,40 |
| 125. | 60063 | Tomberoane de gunoi, V=1100 litre | buc | 8,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 5 914 296,10 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|------------|
| 1. | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 569,625 | 65,00 | 37 025,62 |
| 2. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,216 | 450,00 | 97,20 |
| 3. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1 089,094 | 65,00 | 70 791,11 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 544,546 | 65,00 | 35 395,52 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,104 | 25,00 | 2,60 |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,246 | 25,00 | 6,15 |
| 7. | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 8,684 | 450,00 | 3 907,80 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,802 | 450,00 | 4 860,90 |
| 9. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 2,16 | 250,00 | 540,00 |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,70 | 25,00 | 292,50 |
| 11. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 14,20 | 450,00 | 6 390,00 |
| 12. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 84,644 | 300,00 | 25 393,20 |
| 13. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 10,434 | 300,00 | 3 130,20 |
| 14. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,312 | 300,00 | 1 293,60 |
| 15. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 144,248 | 540,00 | 77 893,92 |
| 16. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,288 | 540,00 | 1 235,52 |
| 17. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,993 | 350,00 | 347,55 |
| 18. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,956 | 350,00 | 2 084,60 |
| 19. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,579 | 350,00 | 202,65 |
| 20. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 15,776 | 25,00 | 394,40 |
| 21. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,09 | 25,00 | 52,25 |
| 22. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 569,625 | 25,00 | 14 240,62 |
| 23. | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 3,48 | 25,00 | 87,00 |
| 24. | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 70,278 | 300,00 | 21 083,40 |
| 25. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4,28 | 25,00 | 107,00 |
| 26. | 29522700076024 | Macara | h-ut | 1,945 | 450,00 | 875,25 |
| 27. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,408 | 420,00 | 171,36 |
| 28. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,829 | 35,00 | 29,01 |
| 29. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 6,781 | 35,00 | 237,34 |
| 30. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 3,298 | 450,00 | 1 484,10 |
| 31. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 1,936 | 450,00 | 871,20 |
| 32. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,196 | 450,00 | 1 438,20 |
| 33. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1 711,428 | 350,00 | 598 999,80 |
| 34. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,042 | 350,00 | 364,70 |
| 35. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de | h-ut | 19,736 | 250,00 | 4 934,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | stropire | | | | |
| | Total utilaje de construcții | | | | 916 260,27 |

| | | |
|--------------------------------|--------|---------------|
| Total | Lei | 7 952 043,61 |
| Asigurarea sociale si medicale | 24 % | 269 156,94 |
| Cheltuieli de transport | 10 % | 591 429,61 |
| Cheltuieli directe | | 8 812 630,16 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 1 277 831,37 |
| Total | | 10 090 461,53 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 605 427,70 |
| Total | | 10 695 889,23 |
| TVA | 20 % | 2 139 177,84 |

Total deviz:

12 835 067,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia
capitala, montarea noua retelele
ingineresti,(canalizarea, iluminarea si
canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Demontari | | | | |
| 1 | TsH02B | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см) | buc | | | 734,40 734,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,2400 | 60,00 | 734,40 |
| 2 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка хвойных (исключая еловые) или лиственных мягких пней ручными средствами с перемещением древесных материалов в хранилище, за пределы или внутри рабочей зоны, перемещение выполняется вручную, диаметр пней или корней 10...30 см) | buc | | | 67,20 67,20 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 60,00 | 52,20 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) | m | | | 31,20 31,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 | 60,00 | 15,60 |
| 4 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic gr.=0,35 m (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | | | 174,34 96,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | 60,00 | 96,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 450,00 | 8,59 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 25,00 | 19,37 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 65,00 | 50,37 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Decapare piatra sparta (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 215,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 215,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с | 100 m3 | | | 1 214,98 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
| | | двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 214,98 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| | | 2. Camine canalizatie | | | | |
| 8 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire ф1,5m, se modifica: Tifor 1.5 tf in Macara (Подъем из траншеи на бровку демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | t | | | 143,04 58,21 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,9700 | 60,00 | 58,21 |
| | 2010102904054 | Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm | m3 | 0,0060 | 6 400,00 | 39,23 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 29522700076024 | Macara | h-ut | 0,1000 | 450,00 | 45,00 |
| 9 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire ф2,5m, se modifica: Tifor 1.5 tf in Macara (Подъем из траншеи на бровку демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | t | | | 142,20 58,20 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,9700 | 60,00 | 58,20 |
| | 2010102904054 | Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm | m3 | 0,0060 | 6 400,00 | 38,40 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 29522700076024 | Macara | h-ut | 0,1000 | 450,00 | 45,00 |
| 10 | RpAcD16B | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 2-4m / Demontaj placa de acoperire КЦО-1, se modifica: Tifor 1.5 tf in Macara (Подъем из траншеи на бровку демонтированных и разбитых базальтовых, каменно-керамических или бетонных труб, глубина траншеи 2-4 м) | t | | | 142,27 58,21 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,9700 | 60,00 | 58,21 |
| | 2010102904054 | Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm | m3 | 0,0060 | 6 400,00 | 38,28 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,57 |
| | 29522700076024 | Macara | h-ut | 0,1000 | 450,00 | 45,22 |
| 11 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (incarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, загруженность каждой транспортировки ровняясь 0-0,5 т) | t | | | 162,43 34,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 60,00 | 34,20 |
| | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,2850 | 450,00 | 128,24 |
| 12 | TrB22E6B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (incarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, | t | | | 119,70 25,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | затруженность каждой транспортировки ровнясь 0,5-1 т) | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,2100 | 450,00 | 94,50 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| 14 | TrB22E6A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0-0,5 t (descarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, затруженность каждой транспортировки ровнясь 0-0,5 т) | t | | | 162,43 34,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 60,00 | 34,20 |
| | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,2850 | 450,00 | 128,24 |
| 15 | TrB22E6B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua-turn, sarcina la fiecare transport fiind de 0,5-1 t (descarcare) (Перевалка материалов и сборных элементов, с помощью башенного крана, затруженность каждой транспортировки ровнясь 0,5-1 т) | t | | | 119,70 25,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4200 | 60,00 | 25,20 |
| | 2922140006706 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 0,2100 | 450,00 | 94,50 |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (umplerea fintinilor vechi) (Слой основания из песка) | m3 | | | 481,95 54,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 17 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata / Montare inel КЦО-1 (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на сборной плите из железобетона) | buc | | | 562,02 102,00 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 22,0000 | 8,00 | 179,52 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0150 | 1 500,00 | 23,00 |
| | 26611234207720 | Montare inel КЦО-1 | buc | 1,0000 | 250,00 | 255,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| 18 | AcE08C | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа III A и B) | buc | | | 2 311,51 132,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 | 60,00 | 132,00 |
| | 2875274200000 | Saras cu rama | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 515,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 | 2,30 | 83,63 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 | 350,00 | 45,97 |
| | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 | 520,00 | 530,46 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 | 20,00 | 0,71 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | | 3. Sistematizarea pe verticala | | | | |
| | | 3.1. Partea 1 | | | | |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 214,99 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 214,99 |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 107,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 540,00 | 1 107,00 |
| 22 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | | | 2 066,98 0,00 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 300,00 | 2 066,98 |
| 23 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 | | | 2 914,80 304,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 60,00 | 304,20 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 300,00 | 2 610,60 |
| | | 3.2. Partea 2 | | | | |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (sol vegetal) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 107,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 540,00 | 1 107,00 |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | | | 1 106,68 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | | (sol mineral) (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 540,00 | 1 106,68 |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol mineral) (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 215,34 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 215,34 |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | | | 163,47 21,57 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,57 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 500,00 | 1,90 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 350,00 | 140,00 |
| 29 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | | | 2 067,07 0,00 |
| | 2952270007403 | Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 300,00 | 2 067,07 |
| 30 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) | 100 m3 | | | 2 914,76 304,21 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 60,00 | 304,21 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 300,00 | 2 610,55 |
| | | 4. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 3 200 m2 | | | | |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | | | 677,35 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017516 | Piatra sparta fractie 5-20 mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 32 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie | m2 | | | 337,74 62,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 60,00 | 60,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 60,00 | 1,90 |
| | 26611128006517 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm | m2 | 1,0150 | 200,00 | 203,00 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,30 | 36,18 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 350,00 | 30,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 5. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 5 500 m2 | | | | |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | | | 677,35 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017514 | Piatra sparta fractie 0-63 mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 34 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | | | 383,42 62,64 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 60,00 | 60,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 60,00 | 1,90 |
| | 26611128006515 | Placi din beton, pentru trotuare gr.=80mm | m2 | 1,0150 | 245,00 | 248,68 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,30 | 36,18 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 350,00 | 30,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 6. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) - 35 m2 | | | | |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | | | 677,32 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017516 | Piatra sparta fractie 5-20 mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 574,97 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 36 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (attentionare) gr.=60 mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- | m2 | | | 540,74 62,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| | | песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 60,00 | 60,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 60,00 | 1,90 |
| | 26611128006519 | Placi din beton tactil (attentionare) gr.=60 mm | m2 | 1,0150 | 400,00 | 406,00 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,30 | 36,18 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 350,00 | 29,99 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 7. Imbracaminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) - 350 m2 | | | | |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/C91:2022 gr.=250mm | m3 | | | 677,35 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017516 | Piatra sparta fractie 5-20 mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 38 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tactil (ghidare) gr.=60 mm conform SM SR EN 1339:2010 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm conform SM SR EN 12620+A1, SM SR EN 14227-10:2011 (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | | | 540,74 62,64 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 60,00 | 60,74 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 60,00 | 1,90 |
| | 26611128006521 | Placi din beton tactil (ghidare) gr.=60 mm | m2 | 1,0150 | 400,00 | 406,00 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,30 | 3,68 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 2,30 | 36,18 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 350,00 | 30,00 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 8. Paviment cu piatra - 15 m2 | | | | |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulat mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | | | 481,95 54,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra bruta sau bolovani gr.=100mm (Слой основания из бута) | m3 | | | 619,85 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 1411122201718 | Piatra bruta sau bolovani | m3 | 1,1500 | 450,00 | 517,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| | | 9. Imbracaminte terenuri de joaca - 65 m2 | | | | |
| 41 | TsH32C1 | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок щебеночным покрытием толщиной 10 см) | m2 | | | 75,40 19,80 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 | 60,00 | 4,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|--------|---------------------|
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,1010 | 500,00 | 50,50 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0170 | 300,00 | 5,10 |
| | | 10. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese - 385 m2 | | | | |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | | | 481,95 54,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 43 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta fractie 8-63 mm conform SM SR EN 13242+ A1:2008 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | | | 12 762,66 296,40 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 60,00 | 296,40 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 500,00 | 9 450,00 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 500,00 | 750,00 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 450,00 | 18,94 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 350,00 | 90,27 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 300,00 | 336,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 300,00 | 813,04 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 250,00 | 103,51 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 420,00 | 44,51 |
| | | 11. Imbracaminte din procauciuc - 493 m2 | | | | |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip cu granulatie mijlocie gr.=100 mm (Слой основания из песка) | m3 | | | 481,95 54,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 60,00 | 54,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 350,00 | 385,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm gr.=150mm (Слой основания из бута) | m3 | | | 677,35 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017513 | Piatra sparta fractie 20-40 mm | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 46 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilen (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) | m2 | | | 9,85 1,20 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2682132601626 | Folie din polietilen | m2 | 1,0800 | 8,00 | 8,64 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 | 25,00 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 47 | CC03C | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Вр-1 150x150 (2.125 kg/m2) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | | | 28,05 1,80 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 60,00 | 1,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 25,00 | 25,25 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 15,00 | 0,07 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 1,00 | 0,30 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 450,00 | 0,27 |
| 48 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) | m3 | | | 2 465,01 270,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 60,00 | 231,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 60,00 | 39,00 |
| | 2663102100000b15 | Beton B15 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,49 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 25,00 | 10,00 |
| 49 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm" (Полы из коврового материала в помещениях площадью более 16 м2, на существующий подстилающий слой, включая очищенные и покрытые воском плитки) | m2 | | | 483,89 51,00 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 266210611000020 | Placi din cauciuc gr.40 mm | m2 | 1,0500 | 400,00 | 420,00 |
| | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,7000 | 10,00 | 7,00 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 22,00 | 1,76 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0350 | 25,00 | 0,88 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2200 | 5,60 | 1,23 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,30 | 1,15 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0250 | 5,00 | 0,12 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | 12. Borduri | | | | |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15 (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) | m | | | 187,81 18,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 60,00 | 7,20 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0480 | 2 000,00 | 96,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | 2,30 | 2,35 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | 350,00 | 1,05 |
| | 266612280032514 | Bordura PB 50.20.10 | m | 1,0050 | 70,00 | 70,35 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
| 51 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton | m | | | 285,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| | | 30x15 cm / Piatra de bordura BP 100.30.15 pe beton C15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | | | | 35,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 60,00 | 26,40 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 2 000,00 | 90,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,30 | 6,72 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 266612280028552 | Piatra de bordura BP 100.30.15 | m | 1,0050 | 150,00 | 150,75 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 13. Canale de scurgeri | | | | |
| | | 13.1. Canal de scuargere tip 1 | | | | |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fr.20-40 STST 8267-82 gr.=100 mm (Слой основания из бута) | m3 | | | 677,35 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 14111222017524 | Piatra sparta fr.20-40 | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,30 |
| 53 | AcD22A1 | Prepararea si turnarea betonului C15 in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Pentru beton procurat din statii centralizate (Приготовление и укладка бетона в основание каналов, внутри, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м. Для приобретенного бетона на РБЗ) | m3 | | | 2 465,26 358,80 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 5,9800 | 60,00 | 358,80 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 1,0300 | 2 000,00 | 2 080,69 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,02 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 25,00 | 8,75 |
| | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | | 13.2. Canal de scuargere tip 2 | | | | |
| 54 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc pe beton C15 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | | | 667,69 35,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 60,00 | 26,40 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0450 | 2 000,00 | 90,00 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 2,30 | 6,72 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 350,00 | 2,80 |
| | 26661228002835 | Rigola R-2 50x40x47 100kg/buc | m | 1,0050 | 530,00 | 532,65 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | | 14. Spatii verzi | | | | |
| | | 14.1. Partea 1 | | | | |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | | | 1 215,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 540,00 | 1 215,00 |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (sol mineral) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | | | 63,70 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 350,00 | 63,70 |
| 57 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | | | 163,59 21,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 60,00 | 21,60 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 500,00 | 1,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|-------------------|
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 350,00 | 140,00 |
| 58 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см) | m2 | | | 7,80 7,80 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| 59 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | | | 764,40 289,20 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 60,00 | 289,20 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 120,00 | 475,20 |
| 60 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | | | 156,10 39,60 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 250,00 | 96,50 |
| 61 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручнае вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт) | buc | | | 37,20 37,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | 60,00 | 37,20 |
| 62 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad varsta 3-5 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 569,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 111100010000134 | Brad varsta 3-5 ani | buc | 1,0400 | 500,00 | 520,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 63 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 465,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 11110001000037 | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc | 1,0400 | 400,00 | 416,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 64 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 1 973,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 1111000100038 | Sophora japoneza, virsta 2-3 ani | buc | 1,0400 | 1 850,00 | 1 924,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 65 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Ienupar cazacesc virsta 3 ani (Посадки без кома земли) | buc | | | 438,27 21,60 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 | 60,00 | 20,40 |
| | 111100010000239 | Ienupar cazacesc virsta 3 ani | buc | 1,0400 | 400,00 | 416,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 | 3,00 | 0,36 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 | 12,00 | 0,12 |
| | | 14.2. Partea 2 | | | | |
| 66 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (imprastiere pamant) Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 2 категории) | 100 m3 | | | 2 067,00 0,00 |
| | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,8900 | 300,00 | 2 067,00 |
| 67 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см) | m2 | | | 7,80 7,80 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 | 60,00 | 7,80 |
| 68 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) | 100m2 | | | 764,40 289,20 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 60,00 | 289,20 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 120,00 | 475,20 |
| 69 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн) | 100m2 | | | 156,10 39,60 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 60,00 | 39,60 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 250,00 | 96,50 |
| 70 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (Ручное вскапывание ям для посадки деревьев и кустарников, в немерзлом грунте, на глубину до 0,4 м, - средний грунт) | buc | | | 37,20 37,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6200 | 60,00 | 37,20 |
| 71 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad varsta 3-5 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 569,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 111100010000134 | Brad varsta 3-5 ani | buc | 1,0400 | 500,00 | 520,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 72 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 465,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |
| | 11110001000037 | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani | buc | 1,0400 | 400,00 | 416,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| 73 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Sophora japoneza, virsta 2-3 ani (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) | buc | | | 1 973,72 47,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 | 60,00 | 45,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 111100010038 | Sophora japoneza, virsta 2-3 ani | buc | 1,0400 | 1 850,00 | 1 924,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
| | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 | 15,00 | 0,60 |
| | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 | 12,00 | 0,48 |
| | | 15. Mobilier urban | | | | |
| 74 | TsH91A | Instalarea Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m, pe beton C15 (Установка скамеек на 2 ножках) | buc | | | 2 007,00 432,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 | 60,00 | 114,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 251320662140 | Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1,95m | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0360 | 2 000,00 | 72,00 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| 75 | TsH91B | Instalarea Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=16l, pe beton C15 (Установка урн) | buc | | | 1 025,00 354,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 60,00 | 27,00 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 60,00 | 291,00 |
| | 2030112931102 | Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470x320x1120mm) V=16l | buc | 1,0000 | 500,00 | 500,00 |
| | 2663102100037 | Beton clasa C15 | m3 | 0,0840 | 2 000,00 | 168,00 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| 76 | | Tomberoane de gunoi, V=1100 litre (culoare verde, galben, rosu, albastru) | buc | | | 5 000,00 0,00 |
| | 60063 | Tomberoane de gunoi, V=1100 litre | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 16. Imprejmuiri | | | | |
| | | 16.1. Gard de protectie | | | | |
| 77 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici /Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,8200m2/ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4000 buc/ml Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) | m | | | 459,61 78,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 60,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 27321036462540 | Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm | m2 | 1,8200 | 60,00 | 112,20 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 15,00 | 7,40 |
| | 2811106302005360 | Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m | buc | 0,4000 | 250,00 | 102,75 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0650 | 2 000,00 | 133,57 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 0,0500 | 500,00 | 25,69 |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | kg | | | 28,45 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 58,00 | 0,29 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 79 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | | | 1 548,98 437,05 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 437,05 |
| | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 52,00 | 623,98 |
| | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 59,00 | 353,98 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al | kg | 0,8400 | 22,00 | 18,52 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 113,98 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 1,00 | 1,48 |
| 80 | CO05A3 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata / Se exclude lemn, lignolineum si suport; Sarma ghimpata ф2,8 - 4,0 m/m (Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы деревянные круглые, листовые, необработанные Д = 15 см, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки. При наличии защитного карниза с 3 рядами колючей проволоки) | m | | | 63,51 51,00 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 60,00 | 36,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 60,00 | 15,00 |
| | 28731238080061 | Sarma ghimpata ф2,8 | m | 4,0000 | 3,00 | 12,51 |
| 81 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm - 1,9800m ² /ml; Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m - 0,4600 buc/ml Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) | m | | | 484,88 78,00 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | 60,00 | 55,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 27321036462540 | Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-4,5mm | m ² | 1,9800 | 60,00 | 122,07 |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | 15,00 | 7,40 |
| | 2811106302005360 | Stilp zincat 60x40x1,2mm L-2,4m | buc | 0,4600 | 250,00 | 118,16 |
| | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m ³ | 0,0650 | 2 000,00 | 133,57 |
| | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm | m ³ | 0,0500 | 500,00 | 25,68 |
| | | 16.2. Gard teren de mini-fotbal | | | | |
| 82 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintelui cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,15 м ³ , грунт 2 группы) | 100 m ³ | | | 9 356,56 364,88 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 60,00 | 364,88 |
| | 1421102200227 | Pietris | m ³ | 0,0040 | 500,00 | 3,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|-----------------|
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 540,00 | 7 722,00 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 350,00 | 1 266,56 |
| 83 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) | t | | | 13,41 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 350,00 | 13,41 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 (Слой основания из бута) | m3 | | | 677,36 59,40 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,00 | 59,40 |
| | 141112220175220-40 | Piatra sparta fr. 20-40 | m3 | 1,1500 | 500,00 | 575,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 65,00 | 27,31 |
| 85 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) | m2 | | | 112,24 60,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 60,00 | 9,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 | 60,00 | 51,00 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,80 | 0,24 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,80 | 0,24 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 18,00 | 0,54 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 | 200,00 | 26,00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 400,00 | 6,39 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 6 400,00 | 6,39 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
| 86 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg | | | 20,62 4,74 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 | 60,00 | 4,50 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,38 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,00 | 0,15 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| 87 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | | | 22,40 5,94 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 | 60,00 | 5,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 60,00 | 0,24 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,37 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 88 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv | kg | | | 20,71 4,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|------------|----------|-----------------------|
| | | constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 | 60,00 | 3,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 60,00 | 0,30 |
| | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 15,00 | 15,37 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 | 1,00 | 0,28 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45 |
| 89 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | | | 2 474,27 264,01 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,01 |
| | 26631021000050 | Beton B10 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 080,74 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,03 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| 90 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv / Stilp din teava patrata 100x100x6 L=5000m (Монтаж готовых стальных колонн на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом 6-12 т включительно) | t | | | 19 465,87 960,02 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,0000 | 60,00 | 480,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,6000 | 60,00 | 96,01 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,6000 | 60,00 | 336,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 2811106303000 | Stilp din otel livrati in tronsoane | kg | 1 000,0000 | 18,00 | 18 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,2000 | 58,00 | 69,60 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 | 0,80 | 2,40 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,0000 | 1,00 | 3,00 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 | 12,00 | 5,40 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,0000 | 15,00 | 105,00 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,2000 | 35,00 | 42,00 |
| | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 | 450,00 | 270,06 |
| 91 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Teava patrata 40x40x4 L=2450 (2420)mm (Монтаж сплошных стальных готовых балок на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом до 1 т включительно) | t | | | 21 193,30 2 274,00 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,0000 | 60,00 | 1 140,00 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,0000 | 60,00 | 780,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9000 | 60,00 | 114,00 |
| | 2811106301100 | Grinda cu inima plina livrate in tronsoane | kg | 1 000,0000 | 18,00 | 18 000,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,5000 | 58,00 | 87,00 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,5000 | 0,80 | 3,60 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,5000 | 1,00 | 4,50 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,5000 | 0,60 | 2,70 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 22,00 | 2,20 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,5000 | 35,00 | 52,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,7000 | 450,00 | 765,00 |
| 92 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | | | 1 548,77 436,79 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 436,79 |
| | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 52,00 | 624,00 |
| | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 59,00 | 354,00 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 22,00 | 18,48 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 114,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 1,00 | 1,50 |
| 93 | CC09C | Montare Plasa rabita zincata φ2,4mm ochi 55x55mm; Se modifica: Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 in Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel φ2,4mm - 1,0500 m2/m2; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm in Sirma zincata φ3mm - 1,0000 m/m2 (Укладка сетки-рабицы для крепления штукатурки стен, по сетке из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками 30 и 35мм включительно) | m2 | | | 79,88 33,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 60,00 | 33,00 |
| | 28731220053555 | Plasa din rabita zincata cu celula 55x55mm, sirma de otel φ2,4mm | m2 | 1,0500 | 40,00 | 42,00 |
| | 27106021000055 | Sirma zincata φ3mm | m | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 35,00 | 1,23 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 25,00 | 0,12 |
| 94 | | Element de fixare pentru capron (homut plastic) | buc | | | 0,20 0,00 |
| | 60050 | Element de fixare pentru capron (homut plastic) | buc | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
| | | 16.3. Portita Pr-2 | | | | |
| 95 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 | | | 2 479,21 264,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 60,00 | 240,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 60,00 | 24,00 |
| | 26631021000050 | Beton B10 | m3 | 1,0250 | 2 000,00 | 2 085,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 25,00 | 15,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 450,00 | 112,50 |
| 96 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | | | 35,59 12,60 |
| | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 | 60,00 | 12,60 |
| | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 18,00 | 18,91 |
| | 2412126100010 | Mini de plumb | kg | 0,0200 | 22,00 | 0,44 |
| | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 58,00 | 0,59 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 35,00 | 2,80 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 97 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | | | 28,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 50x50x5mm; Plasa metalica 50x6 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) | | | | 12,60 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 58,00 | 0,29 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,00 | 0,02 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 12,00 | 0,18 |
| 98 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog (Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали) | t | | | 1 549,05 437,14 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 | 60,00 | 437,14 |
| | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 12,0000 | 52,00 | 623,81 |
| | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 6,0000 | 59,00 | 353,81 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | 22,00 | 19,05 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | 38,00 | 113,81 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | 1,00 | 1,43 |
| 99 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata Pr-2 900x2100(h) - 1 buc (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 1 638,45 102,57 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 60,00 | 57,59 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,79 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,79 |
| | 2030112930164 | Poarta cu rama din metal si plasa rabita zincata | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 58,00 | 6,66 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,30 | 2,87 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 350,00 | 1,48 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,05 |
| | | 16.4. Portita,Poarta | | | | |
| 100 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m (1 buc) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 1 638,45 102,57 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,39 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 60,00 | 57,61 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,78 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,78 |
| | 203011293015028 | Portita din gard bordurat L=0,8m; H=1,85m | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 58,00 | 6,66 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,30 | 2,87 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 350,00 | 1,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,01 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,12 |
| 101 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m (1 buc) (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) | m2 | | | 1 638,37 102,60 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 60,00 | 11,40 |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 60,00 | 57,60 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 60,00 | 10,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 20301129301502830 | Poarta din gard bordurat L=4,0m; H=1,85m | m2 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 1,80 | 7,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 58,00 | 6,67 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 3,00 | 0,69 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 2,30 | 2,87 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 350,00 | 1,42 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 450,00 | 9,00 |
| | | 17. Alte lucrari | | | | |
| 102 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere φ83 m L=3.5 m pe beton C12/15 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских) | buc | | | 1 265,40 65,40 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 60,00 | 19,80 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 60,00 | 45,60 |
| | 266310210000012 | Beton C12/15 (M200) | m3 | 0,1000 | 2 000,00 | 200,00 |
| | 281110630179482 | Stilp metalic pentru indicatoare rutiere φ83 m L=3.5 m | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 103 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic) (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб) | buc | | | 2 540,00 26,40 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | 26151073261058 | Indicator rutier 4.5.1 pista pentru pietoni (cu LED tri-flash si panou fotovoltaic) | buc | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,60 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 60,00 | 1,20 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 60,00 | 2,40 |
| 104 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj transversal l.14.1 (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) | m2 | | | 99,34 28,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 60,00 | 5,40 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 65,00 | 47,45 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 22,00 | 7,70 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 35,00 | 3,99 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 250,00 | 12,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.