

Amenajarea curții din RM , mun.Chisinau , bd.Mircea cel Batrin 38

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Plan general (10/25-7 PG)

Valoarea de deviz 3 960 020,92 lei

Intocmit in prețuri curente 26.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc/Demontarea piloni de intins haine	kg	120,000	3,176 2,800	381,120 336,000
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton/Demontarea bordura 100x30x15	m	1 100,000	36,400 36,400	40 040,000 40 040,000
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate/Demontare pavaj pietonal	m2	450,000	25,200 25,200	11 340,000 11 340,000
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Decapare pietris	100 m3	0,150	2 107,000 0,000	316,050 0,000
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/Demontare pereu din beton	m3	68,400	284,050 239,400	19 429,020 16 374,960
6	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3	1,604	2 106,983 0,000	3 379,600 0,000
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	282,000	72,240 0,000	20 371,680 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				95 257,470 68 090,960
		2. Carosabil asfaltat				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 352,000	18,435 2,443	43 358,798 5 745,950
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3	1,176	2 107,143 0,000	2 478,000 0,000
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	264,600	72,240 0,000	19 114,760 0,000
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 352,000	6,000 3,500	14 112,000 8 232,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,646	16 536,330 0,000	27 218,800 0,000
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	2 352,000	254,072 10,500	597 578,520 24 696,000
		Total Carosabil asfaltat Inclusiv salariu				703 860,878 38 673,950
		3. Pavaj pietonal				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,200	1 214,100 632,100	8 741,520 4 551,120
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	108,000	594,500 69,300	64 206,000 7 484,400

1	2	3	4	5	6	7
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5 /16,5x16,5cm gr=6cm	m2	720,000	319,785 41,720	230 245,524 30 038,400
		Total Pavaj pietonal Inclusiv salariu				303 193,044 42 073,920
		4. Pereu din beton				
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,670	1 214,098 632,098	4 455,740 2 319,800
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	36,700	594,500 69,300	21 818,150 2 543,310
19	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	367,000	304,228 98,000	111 651,610 35 966,000
		Total Pereu din beton Inclusiv salariu				137 925,500 40 829,110
		5. Tartan tip 1				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,850	1 214,059 632,059	1 031,950 537,250
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	8,500	594,500 69,300	5 053,250 589,050
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	16 529,412 0,000	562,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	85,000	240,235 8,400	20 419,942 714,000
24	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	85,000	19,900 8,400	1 691,500 714,000
25	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exclud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursa "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2	85,000	1 528,200 52,500	129 897,000 4 462,500
		Total Tartan tip 1 Inclusiv salariu				158 655,642 7 016,800
		6. Tartan tip 2				
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,730	1 214,110 632,110	886,300 461,440
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	7,300	594,500 69,300	4 339,850 505,890
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	16 593,333 0,000	497,800 0,000
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la	m2	73,000	240,237 8,400	17 537,272 613,200

1	2	3	4	5	6	7
		materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm				
30	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	73,000	19,900 8,400	1 452,700 613,200
31	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzin a, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2	73,000	1 528,200 52,500	111 558,600 3 832,500
		Total Tartan tip 2 Inclusiv salariu				136 272,522 6 026,230
		7. Tartan tip 3				
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,110	1 214,090 632,090	2 561,730 1 333,710
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	21,100	594,500 69,300	12 543,950 1 462,230
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	16 630,952 0,000	1 397,000 0,000
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	211,000	240,227 8,400	50 687,818 1 772,400
36	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25	m2	211,000	19,900 8,400	4 198,900 1 772,400

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2				
37	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzin a, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2	211,000	1 528,200 52,500	322 450,200 11 077,500
		Total Tartan tip 3 Inclusiv salariu				393 839,598 17 418,240
		8. Borduri				
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	415,000	240,823 41,300	99 941,690 17 139,500
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m	630,000	172,653 21,000	108 771,484 13 230,000
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	215,000	160,091 21,000	34 419,490 4 515,000
		Total Borduri Inclusiv salariu				243 132,664 34 884,500
		9. Mobilier urban				
41	TsH91A	Instalarea banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc	20,000	3 564,900 504,000	71 298,000 10 080,000
42	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	20,000	3 050,700	61 014,000

1	2	3	4	5	6	7
					413,000	8 260,000
43	TsH91A	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc	12,000	4 364,900	52 378,800
					504,000	6 048,000
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				184 690,800 24 388,000
		10. Ingradire				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	25,600	83,300 83,300	2 132,480 2 132,480
45	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	43,520	77,700 77,700	3 381,490 3 381,490
46	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,520	72,239 0,000	3 143,840 0,000
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C25/30 cu adaos hidrofof F75.	m3	36,200	2 108,890 269,500	76 341,828 9 755,900
48	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	1,310	22 639,763 1 120,000	29 658,090 1 467,200
49	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,120	24 334,500 2 653,000	51 589,140 5 624,360
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	203,500	36,662 14,700	7 460,756 2 991,450
51	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane,	m2	240,000	76,815 38,500	18 435,600 9 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv/Plasa metalica zincata d1,7mm ochi 50x50--1,05 m2/m2				
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de emailPF115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,631	1 920,505 509,606	6 973,355 1 850,380
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat /Poarta pe balamale cu aceleas cadru metalic cu plasa analog ingradirii P1 1200x3400(h) 2 buc	m2	8,160	1 650,590 119,703	13 468,817 976,780
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	128,000	16,325 2,800	2 089,596 358,400
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 pentru 2 straturi	m2	128,000	92,931 5,600	11 895,184 716,800
		Total Ingradire Inclusiv salariu				226 570,176 38 495,240
		11. Intrare in blocuri				
		11.1. Scari/Rampe				
56	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placate cu placi prefabricate tip treapta	m	70,400	892,919 98,000	62 861,524 6 899,200

1	2	3	4	5	6	7
		330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente				
57	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi pavaj l gr 20mm	m2	40,000	473,798 269,850	18 951,912 10 794,000
		Total Scari/Rampe Inclusiv salariu				81 813,436 17 693,200
		11.2. Balustrada				
58	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	17,500 17,500	490,000 490,000
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Bulon M16x250	buc	28,000	29,000 14,000	812,000 392,000
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	28,000	32,342 30,100	905,582 842,800
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	60,760	37,376 14,700	2 270,984 893,200
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de email PF115 sau analog	t	0,061	1 920,246 509,508	117,135 31,080
		Total Balustrada Inclusiv salariu				4 595,701 2 649,080
		11.3. Timplarii				
63	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa metalica dubla cu geam , U1 1200x2100(h)-	m2	12,600	2 175,047 325,500	27 405,594 4 101,300

1	2	3	4	5	6	7
		5 buc				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				27 405,594 4 101,300
		Total Intrare in blocuri Inclusiv salariu				113 814,731 24 443,580

		Total	lei	2 697 213,02
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	82 161,73
		Cheltuieli transportare	6,00 %	133 262,00
		Total	100,00 +	2 912 636,75
		Cheltuieli de regie	10,00 %	291 263,67
		Total	100,00 +	3 203 900,42
		Beneficiu de deviz	3,00 %	96 117,01
		Total	100,00 +	3 300 017,43
		TVA	20,00 %	660 003,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 960 020,92
				342 340,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții din RM ,
mun.Chisinau , bd.Mircea cel
Batrin 38**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Plan general (10/25-7 PG)**

Valoarea de deviz 3 960 020,92 lei

Intocmit in prețuri curente 26.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,080	70,00	705,600
2.	7123010010200	Betonist	h-om	751,920	70,00	52 634,400
3.	7123011000200	Betonist	h-om	252,200	70,00	17 654,000
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	132,000	70,00	9 240,000
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,402	70,00	238,140
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 119,444	70,00	78 361,080
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	644,310	70,00	45 101,700
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	63,360	70,00	4 435,200
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,360	70,00	1 075,200
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,469	70,00	102,830
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	44,280	70,00	3 099,600
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,878	70,00	1 881,460
13.	7212030022700	Sudor	h-om	41,483	70,00	2 903,810
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18,410	70,00	1 288,700
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	97,884	70,00	6 851,880
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	70,00	168,000
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,209	70,00	3 514,630
18.	7422010060100	Timplar	h-om	5,600	70,00	392,000
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	626,481	70,00	43 853,670
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	225,348	70,00	15 774,360
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	404,176	70,00	28 292,320
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	353,885	70,00	24 771,950
		Total manopera				342 340,53

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,267	12,00	51,204
2.	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	276,360	2 000,00	552 720,000
3.	11110001000131167	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	43,359	1 900,00	82 382,100
4.	1212121212121	apa	m3	7,800	22,00	171,600
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,204	700,00	7 142,800
6.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	208,840	400,00	83 536,000
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,083	300,00	24,900
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,291	300,00	2 187,300
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,600	300,00	1 080,000

10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,816	300,00	9 244,800
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,537	3,00	16,611
12.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	367,000	25,00	9 175,000
13.	2010232958990	Lemn de foc	kg	367,000	1,00	367,000
14.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,160	1 500,00	12 240,000
15.	2030112931102	Urne	buc	20,000	2 500,00	50 000,000
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	289,280	1,00	289,280
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,154	1 000,00	154,000
18.	2320166200676	White spirit	kg	11,076	35,00	387,660
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	435,200	24,00	10 444,800
20.	23203226000401	Bitum	t	1,848	16 000,00	29 568,000
21.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	367,000	16,00	5 872,000
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,028	35,00	35,980
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	38,400	45,00	1 728,000
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,701	45,00	31,545
25.	2430116100000	Email PF115	kg	44,304	90,00	3 987,360
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,608	90,00	54,720
27.	24302261000001	Fuga	kg	8,000	45,00	360,000
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,266	32,00	328,512
29.	2430226100814	Grund GF21	kg	22,152	32,00	708,864
30.	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	92,250	45,00	4 151,250
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,101	35,00	108,535
32.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	232,000	4,00	928,000
33.	25132066214601	Banca Parc PBA 135	buc	20,000	3 000,00	60 000,000
34.	251320662146022	Uscator rufe	buc	12,000	3 800,00	45 600,000
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 073,700	2,65	5 495,305
36.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 152,000	2,65	3 052,800
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	442,591	2,65	1 172,866
38.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 666,400	2,65	15 015,960
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	5 000,00	15,000
40.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,000	32,00	192,000
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	87,040	3,00	261,120
42.	26611128006577	Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr=6cm	m2	730,800	233,33	170 517,564
43.	26631021000001215	Beton cl C12/15	m3	2,832	1 600,00	4 531,200
44.	26631021000002	Beton C25/30 cu adaos hidrofof F75	m3	37,662	1 700,00	64 025,400
45.	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	96,852	1 600,00	154 963,200
46.	26661228002853015	Bordura 100x30x15	m	417,075	116,67	48 660,140
47.	26661228003252010	Bordura 100x20x10	m	633,150	70,83	44 846,014
48.	266612280032520108	Bordura 100x20x8	m	216,075	58,33	12 603,655
49.	267011220205212	Placi pavaj gr20mm	m2	40,800	150,00	6 120,000
50.	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	72,512	400,00	29 004,800
51.	2670112203550	Contratrepte prefabricate H=150mm (modelul treptei)	m	72,512	350,00	25 379,200
52.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	8,800	6,00	52,800
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,300	5,00	31,500
54.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,414	18,00	673,452
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,035	30,00	61,050
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,600	31,00	111,600
57.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	8,400	30,00	252,000
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	212,670	21,00	4 466,070

59.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	2 120,000	21,00	44 520,000
60.	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 310,000	21,00	27 510,000
61.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	60,760	21,00	1 275,960
62.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	12,600	1 800,00	22 680,000
63.	287312200532227	Plasa met alica zincata d1,7 ochi 50x50	m2	252,000	35,00	8 820,000
64.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,701	90,00	153,090
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,260	90,00	203,400
66.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,752	90,00	427,680
67.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,470	3,00	40,410
68.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	32,640	0,80	26,112
69.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,640	0,80	26,112
70.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,470	3,00	40,410
71.	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,470	0,50	6,735
72.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	32,640	0,12	3,917
73.	28741363133001	Bulon M16x250	buc	28,000	15,00	420,000
74.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,800	65,00	52,000
75.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,400	90,00	1 296,000
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,393	4,00	29,572
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	89,824	22,00	1 976,128
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,858	22,00	282,876
79.	4100126202818	Apa	m3	18,360	22,00	403,920
80.	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	2 952,000	160,00	472 320,000
81.	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	2 066,400	15,00	30 996,000
82.	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	907,740	45,00	40 848,300
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,450	5,00	92,250
		Total materiale de constructii				2 221 033,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,415	250,00	103,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	76,272	100,00	7 627,200
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	117,600	50,00	5 880,000
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	38,136	100,00	3 813,600
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,836	100,00	1 983,600
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,060	10,00	120,600
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,714	10,00	7,140
8.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	42,806	380,00	16 266,280
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,312	10,00	33,120
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,538	200,00	107,600
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	20,384	400,00	8 153,600
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,774	400,00	15 509,600
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,720	10,00	217,200
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	13,720	35,00	480,200
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,836	45,00	892,620
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,202	25,00	55,050
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,280	25,00	7,000
18.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	14,760	25,00	369,000
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,998	8,00	55,984
20.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	17,639	350,00	6 173,650
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,288	24,00	6,912
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600	55,00	33,000
23.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,752	55,00	261,360
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,604	250,00	901,000

25.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,786	250,00	196,500
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,050	250,00	2 262,500
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	42,806	280,00	11 985,680
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	152,251	280,00	42 630,280
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	42,806	180,00	7 705,080
		Total utilaje de construcții				133 839,10

Total	lei	2 697 213,02
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	82 161,73
Cheltuieli transportare	6,00 %	133 262,00
Total	100,00 +	2 912 636,75
Cheltuieli de regie	10,00 %	291 263,67
Total	100,00 +	3 203 900,42
Beneficiu de deviz	3,00 %	96 117,01
Total	100,00 +	3 300 017,43
TVA	20,00 %	660 003,49

Total deviz: **3 960 020,92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea curții din RM ,
mun.Chisinau , bd.Mircea cel Batrin 38

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc/Demontarea piloni de întins haine	kg			3,176 2,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	70,00	1,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0008	45,00	0,036
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,0010	35,00	0,035
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,275
2	RpCS19G	Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton/Demontarea bordura 100x30x15	m			36,400 36,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	70,00	18,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	70,00	18,200
3	RpCS19B	Demontări: dale din plăci prefabricate/Demontare pavaj pietonal	m2			25,200 25,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	70,00	12,600
4	TsC35B11	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. II la distanță 11-20 m/Decapare pietris	100 m3			2 107,000 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 107,000
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/Demontare perete din beton	m3			284,050 239,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,00	92,400
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	22,00	1,100
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	100,00	29,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	45,00	13,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
6	TsC35B11	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. II la distanță 11-20 m/Încărcare deșeurilor	100 m3			2 106,983 0,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 106,983
7	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240
		2. Carosabil asfaltat				
8	DI155A	Tăierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			18,435 2,443
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,443
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,00	0,704
	2940420007200	Freză cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	380,00	6,916

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	180,00	3,276
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	280,00	5,096
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m/Incarcare deseuri	100 m3			2 107,143 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	350,00	2 107,143
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			6,000 3,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	70,00	3,500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	50,00	2,500
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 536,330 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 476,306
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,024
13	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			254,072 10,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	10,500
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	2 000,00	235,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,625
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
		3. Pavaj pietonal				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm m gr=6cm	m2			319,785 41,720
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,106
	26611128006577	Placi prefabricate din betol (stil loft beton) dim.24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr=6cm	m2	1,0150	233,33	236,830
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,65	4,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,65	20,855
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,840
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800

1	2	3	4	5	6	7
		4. Pereu din beton				
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,098 632,098
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,098
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
19	CG22C	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat în plăci de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			304,228 98,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2500	70,00	87,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	266310210000116 20	Beton clasa.C16/20	m3	0,1025	1 600,00	163,998
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	1,00	1,000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	25,00	25,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	8,00	0,080
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		5. Tartan tip 1				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,059 632,059
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,059
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 529,412 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 470,588
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	58,824
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,235 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	111100010001311 67	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,261
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,627
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,248
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,699
24	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru	m2			19,900

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi cauciucate 0,25 kg/m2				8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
25	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			1 528,200 52,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		6. Tartan tip 2				
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,110 632,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 593,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 533,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,000
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,237 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	111100010001311 67	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,263
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,627
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,248
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,699
30	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			19,900 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
31	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc	m2			1 528,200 52,500

1	2	3	4	5	6	7
		EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		7. Tartan tip 3				
32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 214,090 632,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,090
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,000
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3			594,500 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,300
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 630,952 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 000,00	16 571,429
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	59,524
35	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala /Acoperire din asfalt SMAG2 ; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			240,227 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,400
	111100010001311 67	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAG2	t	0,0940	1 900,00	223,255
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	700,00	2,624
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,247
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	5,700
36	CN54B	Aplicarea manuala a praimerului penru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			19,900 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,400
	243022610101220	Praimer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	45,00	11,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
37	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucat tip SBR calibru 0,5-2,5 mm gr.8mm si EPDM calibru 1,0-3,5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi:granule de cauciuc SBR calibru 0,5-2,5mm=5,6 kg/m2 , granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm=8,0 kg/m2, adeziv pentru granule -2,46 kg/m2 (aplicativ se exkud resursele:margaritar(nisip),benzina, nisip sortat, lemn de foc , bitum pentru drumuri, filer de calcar) se modifica resursul "Topitor de bitum" in Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	m2			1 528,200 52,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	70,00	46,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,600
	543577888	Granule de cauciuc EPDM calibru 1,0-3,5mm	kg	8,0000	160,00	1 280,000

1	2	3	4	5	6	7
	6543456777	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	45,00	110,700
	5446776665	Granule din cauciuc SBR calibru 0,5-2,5 mm	kg	5,6000	15,00	84,000
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		8. Borduri				
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			240,823 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,800
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	1 600,00	72,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,65	7,738
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	300,00	2,400
	26661228002853015	Bordura 100x30x15	m	1,0050	116,67	117,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m			172,653 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	26661228003252010	Bordura 100x20x10	m	1,0050	70,83	71,184
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,066
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			160,091 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	26631021000011620	Beton clasa.C16/20	m3	0,0480	1 600,00	76,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,65	2,703
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	266612280032520108	Bordura 100x20x8	m	1,0050	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,00	0,066
		9. Mobilier urban				
41	TsH91A	Instalarea banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc			3 564,900 504,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	133,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	25132066214601	Banca Parc PBA 135	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
	26631021000001215	Beton cl C12/15	m3	0,0360	1 600,00	57,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,300
42	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			3 050,700 413,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	26631021000001215	Beton cl C12/15	m3	0,0840	1 600,00	134,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,300
43	TsH91A	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15	buc			4 364,900 504,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	133,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	251320662146022	Uscator rufe	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
	266310210000012 15	Beton cl C12/15	m3	0,0360	1 600,00	57,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	22,00	3,300
		10. Ingradire				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,300
45	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			77,700 77,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,700
46	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,239 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,239
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C25/30 cu adaos hidrofob F75.	m3			2 108,890 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,000
	26631021000002	Beton C25/30 cu adaos hidrofob F75	m3	1,0250	1 700,00	1 768,657
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,233
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
48	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltime pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			22 639,763 1 120,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000	70,00	560,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000	70,00	112,000
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	70,00	392,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	70,00	56,000
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000	21,00	21 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000	90,00	108,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000	3,00	9,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000	3,00	9,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000	0,50	1,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	45,00	13,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	35,00	15,763
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000	21,00	147,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000	55,00	66,000
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	150,000
49	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			24 334,500 2 653,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	70,00	1 330,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	70,00	280,000
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	70,00	910,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	70,00	133,000
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	21,00	21 000,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	90,00	135,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	3,00	13,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	45,00	4,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	35,00	5,250
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	55,00	82,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	250,00	425,000
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,662 14,700

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,180
51	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv/Plasa metalica zincata d1,7mm ochi 50x50--1,05 m2/m2	m2			76,815 38,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	70,00	38,500
	287312200532227	Plasa met alica zincata d1,7 ochi 50x50	m2	1,0500	35,00	36,750
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	30,00	1,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	31,00	0,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	10,00	0,050
52	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de emailPF115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 920,505 509,606
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,606
	2430116100000	Email PF115	kg	12,0000	90,00	1 080,000
	2430226100814	Grund GF21	kg	6,0000	32,00	192,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,400
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,500
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat /Poarta pe balamale cu aceleas cadru metalic cu plasa analog ingradirii P1 1200x3400(h) 2 buc	m2			1 650,590 119,703
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,297
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,203
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,602
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,602
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,12	0,480
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	32,00	3,200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	90,00	10,346
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,920
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,65	3,313
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,213
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,022
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	4,994
54	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,325 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	45,00	13,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,022
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,003
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k=2 pentru	m2			92,931 5,600

1	2	3	4	5	6	7
		2 straturi				
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	70,00	5,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	24,00	81,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,040
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	1,203
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,260
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	8,00	0,208
		11. Intrare in blocuri				
		11.1. Scari/Rampe				
56	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit ,placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9 , abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m			892,919 98,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2670112203550	Contratrepte prefabricate H=150mm (modelul treptei)	m	1,0300	350,00	360,500
	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	1,0300	400,00	412,000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1250	6,00	0,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7500	2,65	15,237
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	300,00	6,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
57	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi pavaj l gr 20mm	m2			473,798 269,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	70,00	269,850
	267011220205212	Placi pavaj gr20mm	m2	1,0200	150,00	153,000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,200
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	32,00	4,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,110
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	24,00	0,173
		11.2. Balustrada				
58	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,400
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/Bulon M16x250	buc			29,000 14,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,000
	28741363133001	Bulon M16x250	buc	1,0000	15,00	15,000
60	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			32,342 30,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,65	0,875
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 000,00	0,536
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			37,376 14,700

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,450
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	90,00	0,901
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,65	0,053
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,240
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF21 si doua straturi de email PF115 sau analog	t			1 920,246 509,508
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,508
	2430116100000	Email PF115	kg	12,0000	90,00	1 080,000
	2430226100814	Grund GF21	kg	6,0000	32,00	192,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	35,00	29,262
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	35,00	105,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,475
		11.3. Timplarii				
63	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa metalica dubla cu geam , U1 1200x2100(h)- 5 buc	m2			2 175,047 325,500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	70,00	261,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,900
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 800,00	1 800,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	4,00	1,080
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	90,00	12,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,65	3,604
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	32,00	24,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,023
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea curții interioare din
RM , mun..Chisinau , bd. Mircea
cel Batrin 38**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 667 809,80 lei

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu plasa de sah; pe beton C12/15 k=4	buc	3,000	2 261,400 2 016,000	6 784,200 6 048,000
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane" ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
7	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe beton C12/15 k=2	buc	2,000	1 130,700 1 008,000	2 261,400 2 016,000
8	TsH91A	Instalarea Complex de sport ; pe beton C12/15 k=4	buc	2,000	2 671,000 2 016,000	5 342,000 4 032,000
9	TsH91A	Instalarea Complex de sport calistenic ; pe beton C12/15 k=10	buc	1,000	9 717,500 5 040,000	9 717,500 5 040,000

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
12	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE"; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
13	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
14	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ ; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
15	TsH91A	Instalarea Topgane ; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
16	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe beton C12/15 k=2	buc	1,000	1 130,700 1 008,000	1 130,700 1 008,000
17	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe beton C12/15 k=4	buc	4,000	2 261,400 2 016,000	9 045,600 8 064,000
		<i>Total</i>	lei			52 372,600
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			10 160,640
		<i>Cheltuieli transportare</i>	7,00 %			702,562
		<i>Total</i>	100,00 +			63 235,802
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			6 323,580
		<i>Total</i>	100,00 +			69 559,382
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 391,188
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				70 950,570 42 336,000
		2. Utilaj				
18		Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc	3,000	25 000,000 0,000	75 000,000 0,000
19		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	2,000	8 000,000 0,000	16 000,000 0,000
20		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	2,000	14 000,000 0,000	28 000,000 0,000
21		Aparat fitness exterior "Valoane"	buc	2,000	11 000,000 0,000	22 000,000 0,000
22		Aparat fitness exterior de vaslit	buc	2,000	11 400,000	22 800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
23		Aparat fitness exterior "Superman+Extensia picioarelor"	buc	2,000	14 200,000 0,000	28 400,000 0,000
24		Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc	2,000	10 200,000 0,000	20 400,000 0,000
25		Complex de sport /Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	2,000	8 600,000 0,000	17 200,000 0,000
26		Complex de sport calistenic	buc	1,000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
27		Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
28		Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
29		Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
30		Balansoar din lemn KBT	buc	1,000	10 000,000 0,000	10 000,000 0,000
31		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,000	12 000,000 0,000	12 000,000 0,000
32		Carusel rotativ	buc	1,000	23 000,000 0,000	23 000,000 0,000
33		Topogane	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
34		Scranciob	buc	1,000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
35		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	4,000	20 000,000 0,000	80 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			479 800,000
		<i>Cheltuieli aprovizionare,depozitare</i>	1,20 %			5 757,600
		Total Utilaj Inclusiv salariu				485 557,600

		Total	lei	556 508,17
		TVA	20,00 %	111 301,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		667 809,80 42 336,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții interioare din
RM , mun..Chisinau , bd. Mircea
cel Batrin 38**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport**

Valoarea de deviz 667 809,80 lei

Intocmit in prețuri curente 01.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	407,400	70,00	28 518,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,600	70,00	11 172,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,800	70,00	2 646,000
		Total manopera				42 336,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	12,600	25,00	315,000
2.	23456654423	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
3.	2345665443	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
4.	23456654453	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
5.	2355433334	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	2,000	8 000,00	16 000,000
6.	23554333342	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	2,000	14 000,00	28 000,000
7.	23554333342233	Aparat fitness exterior de vaslit	buc	2,000	11 400,00	22 800,000
8.	235543333424557	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia Picoarelor"	buc	2,000	14 200,00	28 400,000
9.	235543333433	Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc	2,000	10 200,00	20 400,000
10.	23554333347	Aparat fitness exterior "Valoane"	buc	2,000	11 000,00	22 000,000
11.	23554433	Carusel rotativ	buc	1,000	23 000,00	23 000,000
12.	23565433	Balansoar din lemn KBT	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
13.	26631021000001215	Beton C12/15	m3	6,076	1 600,00	9 721,600
14.	3456544	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	3,000	25 000,00	75 000,000
15.	434576544	Scranciob	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
16.	45764444	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	4,000	20 000,00	80 000,000
17.	654456778	Topogane	buc	1,000	20 000,00	20 000,000
18.	6643555	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
19.	7743566	Complex de sport /Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	2,000	8 600,00	17 200,000
20.	77435669	Complex de sport calistenic	buc	1,000	25 000,00	25 000,000
		Total materiale de construcții				489 836,60
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	556 508,17
TVA	20,00 %	111 301,63

Total deviz:

**667 809,8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea curții interioare din RM , Investitor
mun..Chisinau , bd. Mircea cel Batrin 38

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu plasa de sah; pe beton C12/15 k=4	buc			2 261,400 2 016,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	532,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	126,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	1 358,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	230,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	15,000
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Valoane" ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700 1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
7	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior	buc			1 130,700

1	2	3	4	5	6	7
		"Abdomen+Sparte" ; pe beton C12/15 k=2				1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
8	TsH91A	Instalarea Complex de sport ; pe beton C12/15 k=4	buc			2 671,000
						2 016,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	532,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	126,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	1 358,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,1000	1 600,00	640,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	15,000
9	TsH91A	Instalarea Complex de sport calistenic ; pe beton C12/15 k=10	buc			9 717,500
						5 040,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	1 330,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	315,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	3 395,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,2900	1 600,00	4 640,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	37,500
10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
12	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE"; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
13	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
14	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	26631021000001215	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
15	TsH91A	Instalarea Topgane ; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700

1	2	3	4	5	6	7
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	266310210000012 15	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
16	TsH91A	Instalarea Scranciob; pe beton C12/15 k=2	buc			1 130,700
						1 008,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	266,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	63,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	679,000
	266310210000012 15	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	7,500
17	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe beton C12/15 k=4	buc			2 261,400
						2 016,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	532,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	70,00	126,000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	1 358,000
	266310210000012 15	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	230,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	25,00	15,000
		2. Utilaj				
18		Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc			25 000,000
						0,000
	3456544	Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
19		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc			8 000,000
						0,000
	2355433334	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
20		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc			14 000,000
						0,000
	23554333342	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1,0000	14 000,00	14 000,000
21		Aparat fitness exterior "Valoane"	buc			11 000,000
						0,000
	23554333347	Aparat fitness exterior "Valoane"	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
22		Aparat fitness exterior de vaslit	buc			11 400,000
						0,000
	23554333342233	Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1,0000	11 400,00	11 400,000
23		Aparat fitness exterior "Superman+Extensia picoarelor"	buc			14 200,000
						0,000
	235543333424557	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia Picoarelor"	buc	1,0000	14 200,00	14 200,000
24		Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc			10 200,000
						0,000
	235543333433	Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc	1,0000	10 200,00	10 200,000
25		Complex de sport /Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc			8 600,000
						0,000
	7743566	Complex de sport /Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,0000	8 600,00	8 600,000
26		Complex de sport calistenic	buc			25 000,000
						0,000
	77435669	Complex de sport calistenic	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
27		Figurina pe arc "RODEO"	buc			20 000,000
						0,000
	2345665443	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
28		Figurina pe arc "CERB"	buc			20 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	23456654423	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
29		Figurina pe arc "BIKE"	buc			20 000,000
						0,000
	23456654453	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
30		Balansoar din lemn KBT	buc			10 000,000
						0,000
	23565433	Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
31		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc			12 000,000
						0,000
	6643555	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
32		Carusel rotativ	buc			23 000,000
						0,000
	23554433	Carusel rotativ	buc	1,0000	23 000,00	23 000,000
33		Topogane	buc			20 000,000
						0,000
	654456778	Topogane	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
34		Scranciob	buc			20 000,000
						0,000
	434576544	Scranciob	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000
35		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc			20 000,000
						0,000
	45764444	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	1,0000	20 000,00	20 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.