

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU ACHIZIȚIA PRIN CEREREA OFERTEI DE PREȚURI**

1. Denumirea beneficiarului de stat  ***Direcția situații excepționale mun.Bălți***
2. Organiatorul procedurii de achiziție  ***Direcția situații excepționale mun.Bălți***
3. Obiectul achiziției  ***Lucrări de reparații curente a blocului sanitar (etajul 2) în clădirea administrativă din str.Păcii, 38, mun.Bălți***

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum  |
|----------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1        | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|          |                             | <b>1. 1. Bloc sanitar 1.1. Lucrari de montare la instalatii electrice</b>  |                    |        |
| 1        | RpEB01A                     | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3x1.5 mm2   | m                  | 12,000 |
| 2        | RpEB01A                     | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3x2.5 mm2   | m                  | 35,000 |
| 3        | RpEF02A                     | Montarea corpuri de iluminat, panou LED 400x400 mm, 32w, orice tip de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate   | buc                | 1,000  |
| 4        | RpEE14A                     | Montarea intreruptoarelor electrice unitare  | buc                | 1,000  |
| 5        | RpEE03A                     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala   | buc                | 4,000  |
| 6        | SC11B                       | Convectoelectrice de perete Tesy 500w, montat pe perete din zidarie de caramida sau bca, avind 2 puncte de sprijin   | buc                | 2,000  |
| 7        | SE59A                       | Uscator de mini Roco 600w montat pe perete din caramida sau bca  | buc                | 1,000  |
| 8        | SD03A                       | Robinet electric inox Aquatic 3kw pentru apa calda   | buc                | 1,000  |
|          |                             | <b>2. 1.2 Lucrari de reparatii, Pereti si timplarie interioara</b>   |                    |        |
| 9        | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, gr.12 com, 2.9 m2, exclusiv schela si curatirea caramizilor   | m3                 | 0,350  |
| 10       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi - 3 buc)  | m2                 | 4,410  |
| 11       | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 1,460  |
| 12       | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere) miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2                 | 1,680  |
| 13       | RpCJ06B                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si   | m                  | 5,700  |

|    |         |  |     |        |
|----|---------|--|-----|--------|
|    |         | pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime   |     |        |
| 14 | CK27C   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 2 buc (pereti despartitori, h=1,5m)   | m2  | 8,330  |
|    |         | <b>3. 1.2.2. finisare interioara-pereti</b>  |     |        |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti inclusiv stratul suport dinmortar, spalarea suprafetelor cu apa  | m2  | 26,400 |
| 16 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 26,400 |
| 17 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar  | m2  | 26,400 |
| 18 | CI06C4  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 26,400 |
|    |         | <b>4. 1.2.3 Tavan</b>  |     |        |
| 19 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 5,800  |
|    |         | <b>5. 1.2.4 pardoseala</b>   |     |        |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 5,800  |
| 21 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 5,800  |
| 22 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade   | m2  | 5,800  |
| 23 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm  | m2  | 5,800  |
|    |         | <b>6. 1.2.5 Apeduct</b>  |     |        |
| 24 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2" (15mm)  | m   | 9,000  |
| 25 | SA20A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (diametrul conventional 15mm) inclusiv coturile, teurile, mufele (10 buc.) si trecerile PPRxFe d=20mmx1/2 (15mm) - 4 buc   | m   | 20,000 |
| 26 | SA38B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele   | buc | 20,000 |

|    |         |   |      |        |
|----|---------|---|------|--------|
|    |         | avind diametrul de 3/4" (20mm)  |      |        |
| 27 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de - 1/2" (15mm)  | buc  | 6,000  |
| 28 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (20mm)  | buc  | 1,000  |
| 29 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"  | buc  | 1,000  |
| 30 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm   | m    | 20,000 |
|    |         | <b>7. 1.2.6 canalizare</b>  |      |        |
| 31 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm  | m    | 9,000  |
| 32 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm   | m    | 4,000  |
| 33 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  | m    | 9,000  |
| 34 | SA37I   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110mm)   | buc  | 9,000  |
| 35 | SA37F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50mm)  | buc  | 4,000  |
| 36 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  | buc  | 2,000  |
| 37 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm   | buc  | 3,000  |
| 38 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,130  |
| 39 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal  | buc  | 1,000  |
| 40 | SC07A1  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S   | buc  | 2,000  |