

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale ?i
strazi din raionul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 91 818 592,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Nisporeni 1.1. str. Constantin Stamati , L= 0,459 km 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,092	1 271,74 0,00	117,00 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,092	1 095,65 0,00	100,80 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,092	635,87 0,00	58,50 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,770	10,78 0,00	148,40 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	22,950	59,41 0,00	1 363,50 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	413,100	723,49 34,60	298 873,76 14 291,61
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,377	7 292,08	10 041,20

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 295,000	178,47 3,46	409 592,68 7 939,78
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,689	7 289,84 0,00	5 022,70 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 295,000	135,37 2,88	310 664,48 6 616,48
		<i>Total</i>	Lei			1 035 983,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 035 983,02 28 847,87
		1.1.2. Consolidarea acostamentelor				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	732,14 0,00	666,25 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,000	10,72 0,00	1 705,20 0,00
13	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 508,86 0,00	1 252,35 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,590	85,29 0,00	391,50 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	459,000	56,02 1,83	25 712,80 838,95
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,150	6 157,31 2 191,08	13 238,22 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			42 966,32
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 966,32 5 549,77



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			1 078 949,34
		Total str. Constantin Stamati , L= 0,459 km Inclusiv salariu				1 078 949,34 34 397,64
		1.2. str. G. Cosbuc , L= 0,494 km				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 260,00 0,00	126,00 0,00
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,100	1 134,00 0,00	113,40 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovhicule teren catg. I	100 m3	0,100	650,00 0,00	65,00 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,800	10,78 0,00	159,60 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,700	59,39 0,00	1 467,00 0,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	444,600	723,48 34,60	321 661,28 15 381,38
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,482	7 299,80 0,00	10 818,30 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 470,000	178,47 3,46	440 827,91 8 545,21
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,741	7 252,90 0,00	5 374,40 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	2 470,000	135,37 2,88	334 357,51 7 121,01



1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 114 970,40
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 114 970,40 31 047,60
		1.2.2. Consolidarea acostamentelor				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,980	732,91 0,00	718,25 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,200	10,73 0,00	1 836,80 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,890	1 509,78 0,00	1 343,70 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,940	84,72 0,00	418,50 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	494,000	56,01 1,83	27 668,36 902,96
32	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,310	6 155,62 2 191,08	14 219,49 5 061,39
		<i>Total</i>	Lei			46 205,10
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				46 205,10 5 964,35
		<i>Total</i>	Lei			1 161 175,50
		Total str. G. Cosbuc , L= 0,494 km Inclusiv salariu				1 161 175,50 37 011,95
		1.3. str. Constantin Stamati - str. Toma Ciorba; L = 0.516 km				
		1.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
33	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,600	6,25 0,00	210,00 0,00
34	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,000	78,42	78,42



1	2	3	4	5	6	7
					78,42	78,42
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,000	25,30 0,00	25,30 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	336,000	253,59 33,62	85 205,47 11 295,02
37	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,600	10,75 0,00	361,20 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,170	193,29 20,35	32,86 3,46
39	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 024,000	6,13 2,88	18 546,19 8 718,19
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	7 295,63 0,00	7 354,00 0,00
41	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	322,560	1 401,86 12,11	452 182,59 3 905,89
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 360,000	135,37 2,88	454 839,38 9 686,88
		<i>Total</i>	Lei			1 018 835,41
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 018 835,41 33 687,86
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 120,000	56,02 1,83	62 739,33 2 046,93
44	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,620	6 156,42 2 191,08	16 129,83 5 740,63
		<i>Total</i>	Lei			78 869,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				78 869,16 7 787,56
		<i>Total</i>	Lei			1 097 704,57
		Total str. Constantin Stamati - str.				1 097 704,57



1	2	3	4	5	6	7
		Toma Ciorba; L = 0.516 km Inclusiv salariu				41 475,42
		1.4. str. Pacii; L = 0.6 km				
		1.4.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
45	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	6,25 0,00	225,00 0,00
46	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,100	78,63 78,63	86,49 86,49
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	25,09 0,00	27,60 0,00
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	253,72 33,62	91 339,48 12 101,68
49	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	10,73 0,00	386,40 0,00
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	182,56 19,22	32,86 3,46
51	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,000	6,13 2,88	19 870,92 9 340,92
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 267,50 0,00	7 848,90 0,00
53	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	345,600	1 401,85 12,11	484 478,16 4 184,96
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	135,37 2,88	487 324,80 10 378,80
		Total	Lei			1 091 620,61
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 091 620,61 36 096,31
		1.4.2. Consolidarea acostamentelor				
55	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000	56,02 1,83	33 612,29 1 096,69



1	2	3	4	5	6	7
56	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,810	6 155,81 2 191,08	17 297,83 6 156,93
		<i>Total</i>	Lei			50 910,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				50 910,12 7 253,62
		<i>Total</i>	Lei			1 142 530,73
		Total str. Pacii; L = 0.6 km Inclusiv salariu				1 142 530,73 43 349,93
		1.5. str. Tineretului , L= 1,1 km				
		1.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	55,000	59,40 0,00	3 267,00 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,000	10 490,80 284,84	576 994,02 15 666,22
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,000	85,09 0,00	2 808,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			583 069,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				583 069,02 15 666,22
		<i>Total</i>	Lei			583 069,02
		Total str. Tineretului , L= 1,1 km Inclusiv salariu				583 069,02 15 666,22
		<i>Total</i>	Lei			5 063 429,16
		Total or. Nisporeni Inclusiv salariu				5 063 429,16 171 901,16
		2. com. Balanesti, s. Balanesti				
		2.1. Drum de acces spre satul nou de la gimnaziul Balanesti , L= 0.97 km				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7	
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,155	1 248,39 0,00	193,50 0,00	
61	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,155	1 110,97 0,00	172,20 0,00	
62	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,155	629,03 0,00	97,50 0,00	
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,300	10,70 0,00	249,20 0,00	
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,800	59,38 0,00	2 304,00 0,00	
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	698,400	723,49 34,60	505 285,60 24 161,85	
66	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,330	7 284,98 0,00	16 974,00 0,00	
67	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 880,000	178,47 3,46	692 478,55 13 423,25	
68	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,164	7 291,24 0,00	8 487,00 0,00	
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 880,000	135,37 2,88	525 222,04 11 186,04	
		Total	Lei				751 463,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu					1 751 463,59
		2.1.2. Consolidarea acostamentelor					48 771,14
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100	1,920	731,25	1 404,00	



ceegh

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	m3		0,00	0,00
71	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	336,100	10,72 0,00	3 603,60 0,00
72	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,750	1 509,17 0,00	2 641,05 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	9,700	84,90 0,00	823,50 0,00
74	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	970,000	56,02 1,83	54 336,65 1 773,05
75	DI95	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	4,540	6 155,99 2 191,08	27 948,20 9 947,50
		<i>Total</i>	Lei			90 757,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				90 757,00 11 720,55
		<i>Total</i>	Lei			1 842 220,59
		Total Drum de acces spre satul nou de la gimnaziul Balanesti, L= 0.97 km Inclusiv salariu				1 842 220,59 60 491,69
		2.2. Satul Nou drum de acces Adam Andrei - cimitirul Drojdieni, L= 0,27 km				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
76	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,049	1 285,71 0,00	63,00 0,00
77	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,049	1 114,29 0,00	54,60 0,00
78	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în	100 m3	0,049	663,27 0,00	32,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
79	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,300	10,74 0,00	78,40 0,00
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,150	59,26 0,00	720,00 0,00
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	218,700	723,50 34,60	158 230,05 7 566,15
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,730	7 266,99 0,00	5 304,90 0,00
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,000	178,47 3,46	216 843,01 4 203,41
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,365	7 362,19 0,00	2 687,20 0,00
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 215,000	135,37 2,88	164 472,84 3 502,84
		<i>Total</i>	Lei			548 486,50
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				548 486,50 15 272,40
		2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,530	729,72 0,00	386,75 0,00
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,600	10,71 0,00	1 002,40 0,00
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,490	1 503,06 0,00	736,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	85,00 0,00	229,50 0,00
90	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,000	56,02 1,83	15 125,07 493,57
91	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,260	6 155,17 2 191,08	7 755,51 2 760,76
		<i>Total</i>	Lei			25 235,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				25 235,73 3 254,33
		<i>Total</i>	Lei			573 722,23
		Total Satul Nou drum de acces Adam Andrei - cimitirul Drojdieni , L= 0,27 km Inclusiv salariu				573 722,23 18 526,73
		<i>Total</i>	Lei			2 415 942,82
		Total com. Balanesti, s. Balanesti Inclusiv salariu				2 415 942,82 79 018,42
		3. com. Balanesti , s. Gaureni , Drum de acces spre satul Gaureni de la G89 Pirlita - Nisporeni - G91 , L= 0,208 km				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
92	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 207,32 0,00	49,50 0,00
93	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,041	1 126,83 0,00	46,20 0,00
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	634,15 0,00	26,00 0,00
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,100	10,56 0,00	64,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
96	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,200	59,56 0,00	607,50 0,00
97	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	183,600	723,48 34,60	132 831,23 6 351,83
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,612	7 277,94 0,00	4 454,10 0,00
99	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,000	178,48 3,46	182 046,99 3 528,79
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,306	7 391,50 0,00	2 261,80 0,00
101	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,000	135,37 2,88	138 081,16 2 940,66
		Total	Lei			460 468,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				460 468,88 12 821,28
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	731,25 0,00	292,50 0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,700	10,73 0,00	758,80 0,00
104	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,370	1 508,11 0,00	558,00 0,00
105	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,040	86,03 0,00	175,50 0,00
106	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un	m2	204,000	56,02	11 427,26

1	2	3	4	5	6	7
		strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	373,06
107	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,950	6 157,24 2 191,08	5 849,38 2 081,53
		<i>Total</i>	Lei			19 061,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				19 061,44 2 454,59
		<i>Total</i>	Lei			479 530,32
		Total com. Balanesti , s. Gaureni , Drum de acces spre satul Gaureni de la G89 Pirlita - Nisporeni - G91 , L= 0,208 km Inclusiv salariu				479 530,32 15 275,87
		4. s. Balauresti				
		4.1. Drum de acces spre casa sanatatii , L= 0,257 km				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 306,45 0,00	40,50 0,00
109	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,031	1 083,87 0,00	33,60 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	629,03 0,00	19,50 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,630	10,89 0,00	50,40 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,710	59,53 0,00	459,00 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	138,800	723,50 34,60	100 422,02 4 801,92
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,463	7 332,18 0,00	3 394,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	771,000	178,47 3,46	137 601,45 2 667,35
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	7 348,05 0,00	1 697,40 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	771,000	135,38 2,88	104 379,29 2 222,79
		Total	Lei			348 097,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				348 097,96 9 692,06
		4.1.2. Consolidarea acostamentelor				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,510	732,84 0,00	373,75 0,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,000	10,73 0,00	954,80 0,00
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,460	1 509,46 0,00	694,35 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,570	85,80 0,00	220,50 0,00
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	257,000	56,02 1,83	14 397,43 469,93
123	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	6 157,12 2 191,08	7 388,55 2 629,30
		Total	Lei			24 029,38
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 029,38 3 099,23
		Total	Lei			372 127,34



1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum de acces spre casa sanatatii , L= 0,257 km Inclusiv salariu				372 127,34 12 791,29
		4.2. Drum de acces de la Bustiuc spre Dolghi VI., L= 0,578 km				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
124	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,069	1 239,13 0,00	85,50 0,00
125	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,069	1 095,65 0,00	75,60 0,00
126	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovhicule teren catg. I	100 m3	0,069	612,32 0,00	42,25 0,00
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,400	10,77 0,00	112,00 0,00
128	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,340	59,43 0,00	1 030,50 0,00
129	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	312,100	723,49 34,60	225 801,46 10 797,41
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	7 275,67 0,00	7 566,70 0,00
131	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 734,000	178,47 3,46	309 472,35 5 998,95
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	7 346,54 0,00	3 820,20 0,00
133	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 734,000	135,36 2,88	234 722,62 4 999,12



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			782 729,18
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				782 729,18 21 795,48
		4.2.2. Consolidarea acostamentelor				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,140	729,82 0,00	832,00 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	200,300	10,72 0,00	2 147,60 0,00
136	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 506,92 0,00	1 567,20 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la: 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,780	84,86 0,00	490,50 0,00
138	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	578,000	56,02 1,83	32 380,08 1 056,33
139	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	2,700	6 156,88 2 191,08	16 623,57 5 915,92
		<i>Total</i>	Lei			54 040,95
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				54 040,95 6 972,25
		<i>Total</i>	Lei			836 770,13
		Total Drum de acces de la Bustiuc spre Dolghi VI., L= 0,578 km Inclusiv salariu				836 770,13 28 767,73
		4.3. Sector 2; L = 0.317 km				
		4.3.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
140	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,000	6,32 0,00	120,00 0,00
141	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,570	78,89 78,89	44,97 44,97




Ceef

1	2	3	4	5	6	7
142	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,570	24,21 0,00	13,80 0,00
143	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	190,000	253,45 33,62	48 154,70 6 387,00
144	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,000	10,76 0,00	204,40 0,00
145	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	191,10 23,10	19,11 2,31
146	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 710,000	6,13 2,88	10 487,43 4 929,93
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,570	7 319,12 0,00	4 171,90 0,00
148	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	182,400	1 401,82 12,11	255 691,48 2 208,38
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,000	135,37 2,88	257 199,20 5 477,70
		<i>Total</i>	Lei			576 106,99
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				576 106,99 19 050,29
		4.3.2. Consolidarea acostamentelor				
150	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	634,000	56,02 1,83	35 515,77 1 158,97
151	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,480	6 156,22 2 191,08	9 111,20 3 242,80
		<i>Total</i>	Lei			44 626,97
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				44 626,97 4 401,77
		<i>Total</i>	Lei			620 733,96
		Total Sector 2; L = 0.317 km Inclusiv salariu				620 733,96 23 452,06



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 829 631,43
		Total s. Balauresti Inclusiv salariu				1 829 631,43 65 011,08
		5. s. Barboieni				
		5.1. str. I. Gagarin , L= 0,76 km				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
152	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	1 248,18 0,00	171,00 0,00
153	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,137	1 103,65 0,00	151,20 0,00
154	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,137	640,51 0,00	87,75 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,500	10,79 0,00	221,20 0,00
156	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	34,200	59,34 0,00	2 029,50 0,00
157	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	615,600	723,49 34,60	445 380,15 21 297,30
158	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,052	7 273,34 0,00	14 924,90 0,00
159	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	178,48 3,46	610 386,03 11 831,83
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,026	7 307,21 0,00	7 497,20 0,00
161	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	3 420,000	135,37 2,88	462 964,36 9 859,86



1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 543 813,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 543 813,29 42 988,99
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	732,33 0,00	1 098,50 0,00
163	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,630	10,65 0,00	28,00 0,00
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,370	1 507,12 0,00	2 064,75 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	85,26 0,00	648,00 0,00
166	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	760,000	56,02 1,83	42 574,93 1 389,03
167	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,560	6 155,99 2 191,08	21 915,34 7 800,24
		<i>Total</i>	Lei			68 329,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				68 329,52 9 189,27
		<i>Total</i>	Lei			1 612 142,81
		Total str. I. Gagarin , L= 0,76 km Inclusiv salariu				1 612 142,81 52 178,26
		5.2. Acces spre Gradinita, L= 0,31 km				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	1 255,81 0,00	54,00 0,00
169	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21,	100 m3	0,043	1 074,42	46,20



1	2	3	4	5	6	7
		pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2			0,00	0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	604,65 0,00	26,00 0,00
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,500	10,77 0,00	70,00 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,850	59,31 0,00	643,50 0,00
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	195,300	723,49 34,60	141 298,30 6 756,60
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,650	7 293,08 0,00	4 740,50 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 085,000	178,47 3,46	193 636,97 3 753,67
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,326	7 377,30 0,00	2 405,00 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 085,000	135,37 2,88	146 873,55 3 128,05
		<i>Total</i>	Lei			489 794,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				489 794,02 13 638,32
		5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	729,92 0,00	445,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,400	10,72 0,00	1 150,80 0,00
180	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,560	1 510,98 0,00	846,15 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,100	85,65 0,00	265,50 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	310,000	56,02 1,83	17 366,70 566,80
183	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,450	6 157,05 2 191,08	8 927,72 3 177,07
		<i>Total</i>	Lei			29 002,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				29 002,12 3 743,87
		<i>Total</i>	Lei			518 796,14
		Total Acces spre Gradinita, L= 0,31 km Inklusiv salariu				518 796,14 17 382,19
		<i>Total</i>	Lei			2 130 938,95
		Total s. Barboieni Inklusiv salariu				2 130 938,95 69 560,45
		6. com. Bolduresti , s. Bolduresti, Drum de acces la cimitir , L= 0,9 km 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	1 250,00 0,00	180,00 0,00
185	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,144	1 108,33 0,00	159,60 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,144	631,94 0,00	91,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		I				
187	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	10,76 0,00	232,40 0,00
188	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	59,38 0,00	2 137,50 0,00
189	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	648,000	723,48 34,60	468 816,76 22 418,21
190	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,160	7 269,44 0,00	15 702,00 0,00
191	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	178,47 3,46	642 508,56 12 454,56
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 267,50 0,00	7 848,90 0,00
193	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	135,37 2,88	487 324,80 10 378,80
		Total	Lei			1 625 001,52
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 625 001,52 45 251,57
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
194	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	730,34 0,00	1 300,00 0,00
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,800	10,72 0,00	3 343,20 0,00
196	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 508,80 0,00	2 444,25 0,00
197	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural	100m2	9,000	85,00	765,00



1	2	3	4	5	6	7
		si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
198	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	56,02 1,83	50 414,54 1 645,04
199	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,200	6 156,81 2 191,08	25 858,59 9 202,54
		<i>Total</i>	Lei			84 125,58
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				84 125,58 10 847,58
		<i>Total</i>	Lei			1 709 127,10
		Total com. Bolduresti , s. Bolduresti, Drum de acces la cimitir , L= 0,9 km Inclusiv salariu				1 709 127,10 56 099,15
		7. com. Bolduresti, s. Bacseni, Drum de acces spre casa de cultura , L= 0.975 km 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
200	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,156	1 240,38 0,00	193,50 0,00
201	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,156	1 103,85 0,00	172,20 0,00
202	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,156	625,00 0,00	97,50 0,00
203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,400	10,77 0,00	252,00 0,00
204	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	39,000	59,42 0,00	2 317,50 0,00
205	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	39,000	10 490,78 284,84	409 140,48 11 108,78

Ceșu

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			412 173,18
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				412 173,18 11 108,78
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
206	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,220	731,75 0,00	2 356,25 0,00
207	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	563,100	10,73 0,00	6 039,60 0,00
208	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,560	6 156,14 2 191,08	28 072,02 9 991,32
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,930	1 507,73 0,00	4 417,65 0,00
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,500	85,15 0,00	1 660,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			42 546,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				42 546,02 9 991,32
		<i>Total</i>	Lei			454 719,20
		Total com. Bolduresti, s. Bacseni, Drum de acces spre casa de cultura , L= 0.975 km Inclusiv salariu				454 719,20 21 100,10
		8. com. Bolduresti, s. Chilisoaia, Drum central , L= 0.93 km				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
211	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,130	1 246,15 0,00	162,00 0,00
212	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,130	1 130,77 0,00	147,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2				
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,130	625,00 0,00	81,25 0,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,500	10,77 0,00	210,00 0,00
215	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	32,550	59,45 0,00	1 935,00 0,00
216	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,550	10 490,80 284,85	341 475,43 9 271,73
		Total	Lei			344 010,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				344 010,68 9 271,73
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,070	731,51 0,00	2 245,75 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,100	10,72 0,00	5 759,60 0,00
219	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,350	6 156,37 2 191,08	26 780,20 9 531,20
220	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,790	1 509,84 0,00	4 212,45 0,00
221	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,600	85,16 0,00	1 584,00 0,00
		Total	Lei			40 582,00
		Total Consolidarea acostamentelor				40 582,00

