

**Sistemul de apeduct si canalizare  
in s. Tarasova, r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 4-4-1**

**Alimentare cu energie electrica. Sonda arteziana (poz 1.) . Instalatiie de iluminat**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montaj</b>		
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (шкаф ПИУ "ASCON PLUS")	buc	1,00
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Станция управления насосом)	buc	1,00
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 датчик	buc	1,00
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (корпус пластик. 7 мод. IP54 КМПИ2/7)	buc	1,00
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00
6		Комплект шин РЕ и N	buc	1,00
7	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч.4x2,5мм2)	100 m	0,35
8		Cablu АКВВБ сеч.4x2,5мм2	m.l.	35,00
9	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (АВВГ сеч.3x4,0мм2)	100 m	0,03
10		Cablu ААВВГ сеч.3x4,0мм2	m.l.	3,00
11	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 заделка концевая АВВГ, АКВВБ	buc	4,00
12		Заделка концевая АВВГ, АКВВБ	buc	4,00
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	8,40

1	2	3	4	5
		multifir in impletire comuna, 1x10,0 mm <sup>2</sup> ВПВ		
14		Cablu ВПВ sec.1x10,0 mm <sup>2</sup>	buc	840,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , 1x1,5mm <sup>2</sup> ВПВ	100 m	4,20
16		Cablu ВПВ sec.1x1,5mm <sup>2</sup>	buc	420,00
17	08-02-407-16	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 40 mm	100 m	0,10
18		Teava din otel Dn40mm	m.l.	10,00
19	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10
		<b>Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>		
20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m <sup>3</sup>	0,25
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
22		Шкаф управления ASCON PLUS	buc	1,00
23		Станция управления погружным насосом мощн. 5,5 кВт б Поток -3-К2	buc	1,00
24		Корпус пластик 7 мод. IP54 КМПН2/7	buc	1,00
25		Выключатель автом. ВА47-29/1/4В	buc	1,00
26		Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.