



**Proiect: Reabilitarea si extinderea
sistemelor de aprovizionare cu apa si
canalizare in localitate Calarasi. Nr.
12/CA2/18**

(denumirea obiectivului)

Lista cantități lucrări №1

Lucrari suplimentare de reabilitare a canalelor de apeduct si canalizare în asfalt

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reabilitarea strazilor din or. Calarasi 2210.0 m2		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II h=48 cm	100 m3	10,6080
2	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km Y=1.85	t	1 962,4800
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m3	331,5000
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=25 cm	m3	552,5000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,3260
6	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 210,0000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,6630
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 210,0000

Intocmit

Primaria or. Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Proiect: Reabilitarea si extinderea sistemelor de aprovizionare cu apa si canalizare in localitatea Calarasi. Nr. 12/CA2/18

(denumirea obiectivului)

Lista cantitati de lucrari

Lucrari suplimentare de reabilitare a canalelor de apeduct si canalizare în pietris

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reabilitarea strazilor din or. Calarasi 2700.0 m2		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II h=35 cm	100 m3	9,4500
2	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km Y=1.85	t	1 748,2500
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	270,0000
4	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h=25 cm	m3	675,0000

Intocmit
Primaria or. Calarasi
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
R. Vlad
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.