

# Reparatia acoperisului la Judecatoria din mun.Balti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL Deviz-oferta

Valoarea de deviz 390 834 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	581,13	30,468 30,218	17 706,123 17 560,836
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	581,13	7,930 7,555	4 608,155 4 390,230
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,60	4 844,705 944,325	7 751,528 1 510,920
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	597,87	20,075 10,493	12 002,241 6 273,172
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din schinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	614,61	39,618 12,381	24 349,877 7 609,580
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	614,61	168,370 50,364	103 482,068 30 954,218
7	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	68,81	597,758 170,398	41 131,738 11 725,117
8	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	68,81	37,933 20,985	2 610,193 1 443,978

1	2	3	4	5	6	7
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100m2	6,83	654,880 132,627	4 472,832 905,839
10	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	6,83	1 748,697 436,488	11 943,599 2 981,213
11	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	68,81	61,815 46,167	4 253,507 3 176,751
12	CE06A'	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(FRONTOANE)	m2	57,16	168,371 50,364	9 624,082 2 878,807
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	2,00	1 110,107 46,167	2 220,214 92,334
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	59,70	155,610 12,591	9 289,946 751,683
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	79,20	136,243 14,689	10 790,413 1 163,408
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,80	21,204 0,000	229,000 0,000

Cheltuieli directe	lei	266 464
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 019
Transportarea materialelor	8,00 %	13 668
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 057
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 487
TVA	20,00 %	65 139

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**390 834  
93 418**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)