

**Modernizarea rețelelor
ingineresti si renovarea
grupurilor sanitare din caminul
Universitatii de Stat din Comrat
ATO Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Modernizarea rețelelor ingineresti si renovarea grupurilor sanitare

Valoarea de deviz 2 000 000,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Наружный водопровод 1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpAcA58A	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 20-90 mm (Извлечение из земли полиэтиленовых труб "PE" высокой плотности (независимо от метода сварки), диам. 20-90 мм)	buc	15,00	43,350 43,350	650,250 650,250
2	AcE14Амо д	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) коэф. зш=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3	1,47	1 207,118 656,871	1 774,464 965,600
3	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры с ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения, диаметр 50-250 мм) Ф80мм	buc	3,00	38,340 35,700	115,020 107,100
4	RpAcA44G	Desfacerea in spatii inguste sau	buc	15,00	26,575	398,625

1	2	3	4	5	6	7
		largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii largi (Разборка фланцевых соединений чугунных напорных труб и деталей, диам. 50-100 мм, в широком пространстве)			20,400	306,000
		<i>Total</i>	?			2 938,359
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				2 938,359 2 028,950
		1.1.2. Земляные работы				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,34	1 851,800 0,000	629,612 0,000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	2,40	175,100 175,100	420,240 420,240
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-10см	m3	1,20	443,400 51,850	532,080 62,220
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	7,00	26,350	184,450

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка			26,350	184,450
9	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 м3	0,27	507,000 0,000	136,890 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 м3	0,34	1 900,138 749,750	646,047 254,915
		<i>Total</i>	?			2 549,319
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				2 549,319 921,825
		1.1.3. Трубопроводы и арматура				
11	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм.	m	15,00	156,566 15,470	2 348,490 232,050

1	2	3	4	5	6	7
		Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) -Teava din polietilena pentru apeduct PE 100 SDR 17 PN 10 atm d=90x5,4mm + лента "Вода"				
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 80 мм) - задвижка DN 80 PN 10	buc	3,00	1 894,830 46,750	5 684,490 140,250
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)-тройник стальной Ф80мм	buc	1,00	340,110 89,250	340,110 89,250
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм)--патрубки с фланцами Ф80мм	buc	3,00	376,950 75,650	1 130,850 226,950
15	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 80 мм)	piesa	1,00	493,610 267,750	493,610 267,750
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m	15,00	1,017 0,351	15,260 5,270
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta,	m	15,00	22,450	336,750

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)			5,950	89,250
		<i>Total</i>	?			10 349,560
		Total Трубопроводы и арматура Inklusiv salariu				10 349,560 1 050,770
		1.1.4. Колодцы				
18	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1,47	2 639,655 819,354	3 880,293 1 204,450
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.-КЦ 15-9 (0,4м3*3шт) :КЦП1-15-1 (0,27*1шт):: Сarcacul cu rama din fonta - (тяжелый=1шт): Scara cu vanguri din otel=24кг*1шт)	buc	1,00	7 814,000 0,000	7 814,000 0,000
		<i>Total</i>	?			11 694,293
		Total Колодцы Inklusiv salariu				11 694,293 1 204,450
		<i>Total</i>	?			27 531,531
		Total Наружный водопровод Inklusiv salariu				27 531,531 5 205,995
		1.2. Наружная канализация 1.2.1. Демонтажные работы				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,50	435,333 136,000	1 523,666 476,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)				
21	RpAcA48D	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 200-250 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 200мм)	m	92,00	262,910 120,700	24 187,720 11 104,400
22	AcE14Aмo д	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) коэф. зш=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3	1,47	1 207,118 656,871	1 774,464 965,600
23	AcE13Aмo д	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)-коэф. зш=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3	2,46	1 917,008 943,154	4 715,840 2 320,160
		<i>Total</i>	?			32 201,690
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				32 201,690 14 866,160
		1.2.2. Земляные работы				
24	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,45	2 040,044 0,000	918,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	68,00	25,308 0,000	1 720,944 0,000
26	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м3	0,97	1 852,206 0,000	1 796,640 0,000
27	TsA20B к=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) коэф.=1,2 к зарпл. грунт мокрый налипающий	м3	14,72	210,121 210,121	3 092,980 3 092,980
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-10см	м3	7,40	443,400 51,850	3 281,160 383,690
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м)	м3	36,80	26,350 26,350	969,680 969,680

1	2	3	4	5	6	7
		равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)- обратная засыпка				
30	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка с устройством валика	100 м3	1,01	506,050 0,000	511,110 0,000
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 м3	1,378	1 900,203 749,702	2 618,480 1 033,090
		<i>Total</i>	?			14 909,014
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				14 909,014 5 479,440
		1.2.3. Трубопроводы и арматура				
32	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 220мм)-до входа в здание (повышенной плотности)Teava PVC SN2 d=200x3,9mm	m	92,00	358,336 33,150	32 966,930 3 049,800
33	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое	m	92,00	1,830 0,632	168,363 58,140

1	2	3	4	5	6	7
		испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей канализации, диаметром до 200 мм)				
		<i>Total</i>	?			33 135,293
		Total Трубопроводы и арматура Inklusiv salariu				33 135,293 3 107,940
		1.2.4. Колодцы				
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,46	3 658,847 1 178,978	9 000,763 2 900,285
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. КЦ 10-9 (0,24м3*9шт) :КЦП1-15-1 (0,27*3шт):: Сarcacul cu rama din fonta - (тяжелый=3шт): Scara cu vanguri din otel=20кг*3шт)	buc	3,00	6 080,000 0,000	18 240,000 0,000
36	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1,47	3 054,797 821,088	4 490,551 1 207,000
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы	buc	1,00	7 814,000 0,000	7 814,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.-КЦ 15-9 (0,4м3*3шт):КЦП1-15-1 (0,27*1шт):: Сарасул cu rama din fonta - (тяжелый=1шт): Scara cu vanguri din otel=24кг*1шт)				
		<i>Total</i>	?			39 545,314
		Total Колодцы Inclusiv salariu				39 545,314 4 107,285
		<i>Total</i>	?			119 791,311
		Total Наружная канализация Inclusiv salariu				119 791,311 27 560,825
		1.3. Санузел -2-й этаж 1.3.1. Потолки				
38	СК50Апри М	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2	18,40	365,724 170,000	6 729,322 3 128,000
39	СК50Апри М	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Короб (для ригеля), выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2	2,80	365,724 170,000	1 024,027 476,000
		<i>Total</i>	?			7 753,349
		Total Потолки Inclusiv salariu				7 753,349 3 604,000
		1.3.2. Стены				
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых	m3	1,20	338,150 335,750	405,780 402,900

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) -кирпичная перегородка				
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка душевых поддонов из кирпича)	m3	2,70	338,150 335,750	913,005 906,525
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	44,00	136,255 136,000	5 995,220 5 984,000
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	76,50	23,600 22,950	1 805,400 1 755,675
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтакт	m2	76,50	8,850 2,550	677,025 195,075
45	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) по сетке	m2	76,50	330,488 195,500	25 282,360 14 955,750
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм	m2	76,50	90,020 44,200	6 886,530 3 381,300

1	2	3	4	5	6	7
		намета на стени из раствора) - добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор М100				
47	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	76,50	377,210 191,250	28 856,565 14 630,625
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)- влагостойкий т.12,5мм	m2	3,00	268,618 155,975	805,853 467,925
49	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами)-заливка бетонного основания под подоконник	m3	0,67	3 028,018 382,627	2 028,772 256,360
		Total	?			73 656,510

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				73 656,510 42 936,135
		1.3.3. Откосы				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Бетоноконттакт")	m2	4,50	9,840 2,550	44,280 11,475
51	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m	14,80	103,111 88,400	1 526,043 1 308,320
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) - добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор M100	m2	4,50	90,020 44,200	405,090 198,900
53	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более	m2	4,50	377,210 191,250	1 697,445 860,625

1	2	3	4	5	6	7
		10 m2, приклеенные облицовочным клеем)-на откосы				
54	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на откосы из пластмассы с сеткой)	m	14,80	20,000 7,650	296,000 113,220
		<i>Total</i>	?			3 968,858
		Total Откосы Inclusiv salariu				3 968,858 2 492,540
		1.3.4. Полы				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) с плитками)	m2	18,40	67,550 66,300	1 242,920 1 219,920
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	18,40	26,600 25,500	489,440 469,200
57	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ. 7см	m3	1,30	3 038,508 382,500	3 950,060 497,250
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg	55,20	33,263 2,550	1 836,118 140,760
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2	18,40	112,960 59,500	2 078,461 1 094,800

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для полов из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) с заходом на стены 30см, образуя "корыто" и наклейкой ленты по периметру	m2	26,10	79,752 3,400	2 081,533 88,740
61		Самоклеящиеся ленты - Nicoband.	m	18,00	68,340 0,000	1 230,120 0,000
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	18,40	303,270 100,300	5 580,175 1 845,520
		<i>Total</i>	?			18 488,827
		Total Палы Inclusiv salariu				18 488,827 5 356,190
		1.3.5. Двери, окна				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,40	35,700 35,700	49,980 49,980
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и	m2	1,40	2 710,725 68,850	3 795,015 96,390

1	2	3	4	5	6	7
		необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1шт				
65	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон и дверей) шириной 45см	m	1,60	385,906 30,600	617,450 48,960
66	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из ПВХ на усиленных стойках с дверьми)	m2	45,70	1 918,019 59,500	87 653,470 2 719,150
		<i>Total</i>	?			92 115,915
		Total Двери, окна Inclusiv salariu				92 115,915 2 914,480
		1.3.6. Внутренняя канализация				
67	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	10,00	54,400 54,400	544,000 544,000
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	5,00	67,150 67,150	335,750 335,750
69	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 25-100 мм)	buc	4,00	121,485 40,800	485,940 163,200
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	10,00	58,136 21,250	581,360 212,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
71	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc	1,00	50,572 24,650	50,572 24,650
72	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc	1,00	34,198 21,250	34,198 21,250
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)- повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	5,00	175,765 27,200	878,825 136,000
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник	buc	1,00	83,535 23,800	83,535 23,800

1	2	3	4	5	6	7
		размеры 100*100*100мм				
75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc	1,00	70,505 32,300	70,505 32,300
76	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90*Φ100мм	buc	1,00	54,670 27,200	54,670 27,200
77	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	5,00	203,765 21,250	1 018,826 106,250
78	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m	1,50	6,800 6,800	10,200 10,200
79	CL20Апри м	Grile de ventilatie gata confectionate 35*25мм (Вентиляционная готовая решетка 35*25мм)	buc	2,00	124,550 42,500	249,100 85,000
		<i>Total</i>	Lei			4 397,481
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				4 397,481 1 722,100
		1.3.7. Внутренний водопровод				

1	2	3	4	5	6	7
80	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф20-25мм	m	50,00	5,100 5,100	255,000 255,000
81	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	20,00	86,271 53,550	1 725,420 1 071,000
82	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	30,00	80,559 53,550	2 416,770 1 606,500
83		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	3,00	14,000 0,000	42,000 0,000
84		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	6,00	11,000 0,000	66,000 0,000
85		Cot din material plastic ППР 90*	buc	2,00	5,000	10,000

1	2	3	4	5	6	7
		Φ25мм			0,000	0,000
86		Cot din material plastic ППР 90* Φ20мм	buc	4,00	6,000	24,000
					0,000	0,000
87		Американка с резьбой на металл для подключения Φ15мм	buc	7,00	26,000	182,000
					0,000	0,000
88		Фитинги ППР Φ15-25мм	buc	8,00	8,000	64,000
					0,000	0,000
89	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc	45,00	31,704	1 426,698
					28,050	1 262,250
90	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")-кран аварийный	buc	2,00	116,850	233,700
					25,500	51,000
91	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	4,00	550,000	2 200,000
					97,750	391,000
92	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	50,00	13,600	680,000
					13,600	680,000
93	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece	m	50,00	5,950	297,500

1	2	3	4	5	6	7
		sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)			5,950	297,500
		<i>Total</i>	Lei			9 623,088
		Total Внутренний водопровод Inklusiv salariu				9 623,088 5 614,250
		1.3.8. Система отопления				
94	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф32мм	m	9,60	5,100 5,100	48,960 48,960
95	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc	1,00	10,200 10,200	10,200 10,200
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) -500*1100mm без стоимости	buc	1,00	53,908 42,500	53,908 42,500
97	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	7,00	73,064 38,250	511,448 267,750
98	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	2,00	39,890	79,780

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-отвод, муфта, тройник			25,500	51,000
99	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)-американка	buc	2,00	72,500 42,500	145,000 85,000
100	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	4,00	27,050 17,000	108,200 68,000
101	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	7,00	10,410 7,650	72,870 53,550
		<i>Total</i>	Lei			1 030,366
		Total Система отопления				1 030,366

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				626,960
		1.3.9. Прочие работы				
102	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	8,80	158,950 158,950	1 398,760 1 398,760
103	TrI1AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t	8,80	46,750 46,750	411,400 411,400
104	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,80	35,306 0,000	310,689 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 120,849
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				2 120,849 1 810,160
		<i>Total</i>	Lei			213 155,243
		Total Санузел -2-й этаж Inclusiv salariu				213 155,243 67 076,815
		1.4. Санузел 3-й этаж 1.4.1. Потолки				
105	СК50Апри м	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2	18,40	365,724 170,000	6 729,322 3 128,000
106	СК50Апри м	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Короб (для ригеля), выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по	m2	2,80	365,724 170,000	1 024,027 476,000

1	2	3	4	5	6	7
		ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2				
		<i>Total</i>	Lei			7 753,349
		Total Потолки Inclusiv salariu				7 753,349 3 604,000
		1.4.2. Стены				
107	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) -кирпичная перегородка	m3	1,20	338,150 335,750	405,780 402,900
108	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка душевых поддонов из кирпича)	m3	2,70	338,150 335,750	913,005 906,525
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	44,00	136,255 136,000	5 995,220 5 984,000
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	76,50	23,600 22,950	1 805,400 1 755,675
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтант	m2	76,50	8,850 2,550	677,025 195,075
112	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной	m2	76,50	330,488 195,500	25 282,360 14 955,750

1	2	3	4	5	6	7
		сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) по сетке				
113	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) - добавлять до средней толщины 5см коэф. змщ=4 раствор М100	m2	76,50	90,020 44,200	6 886,530 3 381,300
114	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	76,50	377,210 191,250	28 856,565 14 630,625
115	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)- влагостойкий т.12,5мм	m2	3,00	268,618 155,975	805,853 467,925
116	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,67	3 028,018	2 028,772

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами)-залівка бетонного основания под подоконник			382,627	256,360
		<i>Total</i>	Lei			73 656,510
		Total Стены Inclusiv salariu				73 656,510 42 936,135
		1.4.3. Откосы				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Бетоноконттакт")	m2	4,50	9,840 2,550	44,280 11,475
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m	14,80	103,111 88,400	1 526,043 1 308,320
119	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) - добавлять до средней толщины 5см коэф. змщ=4 раствор M100	m2	4,50	90,020 44,200	405,090 198,900
120	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in	m2	4,50	377,210 191,250	1 697,445 860,625

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)-на откосы				
121	СК26С	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на откосы из пластмассы с сеткой)	m	14,80	20,000 7,650	296,000 113,220
		<i>Total</i>	Lei			3 968,858
		Total Откосы Inclusiv salariu				3 968,858 2 492,540
		1.4.4. Полы				
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) с плитусами	m2	18,40	67,550 66,300	1 242,920 1 219,920
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	18,40	26,600 25,500	489,440 469,200
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	1,30	3 038,508 382,500	3 950,060 497,250

1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 7см				
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg	55,20	33,263 2,550	1 836,118 140,760
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,40	112,960 59,500	2 078,461 1 094,800
127	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для полов из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) с заходом на стены 30см, образуя "корыто" и наклейкой ленты по периметру	m2	26,10	79,752 3,400	2 081,533 88,740
128		Самоклеящиеся ленты - Nicoband.	m	18,00	68,340 0,000	1 230,120 0,000
129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	18,40	303,270 100,300	5 580,175 1 845,520
		<i>Total</i>	Lei			18 488,827
		Total Полы Inclusiv salariu				18 488,827 5 356,190
		1.4.5. Двери, окна				
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся	m2	1,40	35,700 35,700	49,980 49,980

1	2	3	4	5	6	7
		коробки, облицовка)				
131	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1шт	m2	1,40	2 710,725 68,850	3 795,015 96,390
132	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон и дверей) шириной 45см	m	1,60	385,906 30,600	617,450 48,960
133	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из ПВХ на усиленных стойках с дверьми)	m2	45,70	1 918,019 59,500	87 653,470 2 719,150
		<i>Total</i>	Lei			92 115,915
		Total Двери, окна Inclusiv salariu				92 115,915 2 914,480
		1.4.6. Внутренняя канализация				
134	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	10,00	54,400 54,400	544,000 544,000
135	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	5,00	67,150 67,150	335,750 335,750
136	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in	buc	4,00	121,485	485,940

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 25-100 мм)			40,800	163,200
137	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	10,00	58,136 21,250	581,360 212,500
138	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc	1,00	50,572 24,650	50,572 24,650
139	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc	1,00	34,198 21,250	34,198 21,250
140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	5,00	175,765 27,200	878,825 136,000

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 110 мм)- повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм				
141	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc	1,00	83,535 23,800	83,535 23,800
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc	1,00	70,505 32,300	70,505 32,300
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Ф100мм	buc	1,00	54,670 27,200	54,670 27,200
144	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	5,00	203,765 21,250	1 018,826 106,250
145	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из	10 m	1,50	6,800 6,800	10,200 10,200

1	2	3	4	5	6	7
		чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)				
146	CL20Апри м	Grile de ventilatie gata confectionate 35*25мм (Вентиляционная готовая решетка 35*25мм)	buc	2,00	124,550 42,500	249,100 85,000
		<i>Total</i>	Lei			4 397,481
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				4 397,481 1 722,100
		1.4.7. Внутренний водопровод				
147	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф20-25мм	m	50,00	5,100 5,100	255,000 255,000
148	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	20,00	86,271 53,550	1 725,420 1 071,000
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих	m	30,00	80,559 53,550	2 416,770 1 606,500

1	2	3	4	5	6	7
		санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода				
150		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc	3,00	14,000 0,000	42,000 0,000
151		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	6,00	11,000 0,000	66,000 0,000
152		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc	2,00	5,000 0,000	10,000 0,000
153		Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	4,00	6,000 0,000	24,000 0,000
154		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	7,00	26,000 0,000	182,000 0,000
155		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	8,00	8,000 0,000	64,000 0,000
156	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc	45,00	31,704 28,050	1 426,698 1 262,250
157	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")-кран аварийный	buc	2,00	116,850 25,500	233,700 51,000
158	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	4,00	550,000 97,750	2 200,000 391,000
159	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m	50,00	13,600 13,600	680,000 680,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)				
160	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)	m	50,00	5,950 5,950	297,500 297,500
		<i>Total</i>	Lei			9 623,088
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				9 623,088 5 614,250
		1.4.8. Система отопления				
161	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф32мм	m	9,60	5,100 5,100	48,960 48,960
162	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc	1,00	10,200 10,200	10,200 10,200
163	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000 мм, включительно) -500*1100mm без стоимости	buc	1,00	53,908 42,500	53,908 42,500
164	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	7,00	73,064 38,250	511,448 267,750

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)				
165	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-отвод, муфта, тройник	buc	2,00	39,890 25,500	79,780 51,000
166	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)-американка	buc	2,00	72,500 42,500	145,000 85,000
167	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	4,00	27,050 17,000	108,200 68,000
168	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	7,00	10,410 7,650	72,870 53,550

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводных труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				
		<i>Total</i>	Lei			1 030,366
		Total Система отопления Inclusiv salariu				1 030,366 626,960
		1.4.9. Прочие работы				
169	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	8,80	158,950 158,950	1 398,760 1 398,760
170	Tr11AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t	8,80	46,750 46,750	411,400 411,400
171	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,80	35,306 0,000	310,689 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 120,849
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				2 120,849 1 810,160
		<i>Total</i>	Lei			213 155,243
		Total Санузел 3-й этаж Inclusiv salariu				213 155,243 67 076,815
		1.5. Канализация 1.5.1. Демонтажные работы				
172	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	69,00	93,500 93,500	6 451,500 6 451,500
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	63,00	80,750 80,750	5 087,250 5 087,250

1	2	3	4	5	6	7
174	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)- в комплексе с фасонными частями	m	111,00	5,100 5,100	566,100 566,100
175	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)- в комплексе с фасонными частями	m	292,00	7,650 7,650	2 233,800 2 233,800
176	RpAcA56B	Demontarea conductelor din PVC avind diametrul de 200 mm (Разборка трубопроводов ПВХ, диам. 200 мм) в комплексе с фасонными частями	m	78,00	76,100 65,450	5 935,800 5 105,100
		<i>Total</i>	Lei			20 274,450
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				20 274,450 19 443,750
		1.5.2. Трубопроводы и арматура				
177	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 220мм)-до входа в здание (повышенной плотности)Teava PVC SN2 d=200x3,9mm -для коллектора в	m	78,00	358,337 33,150	27 950,286 2 585,700

1	2	3	4	5	6	7
		подвале с созданием уклона согласно схеме				
178	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-тройник косої Ф200мм размеры 200*200*100мм	buc	10,00	363,406 30,600	3 634,060 306,000
179	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)Крестовина размеры 200*200*100*100мм косої	buc	6,00	393,406 30,600	2 360,436 183,600
180	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-тройник размеры 200*200*200мм	buc	1,00	313,406 30,600	313,406 30,600
181	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 200 mm (Заглушка из ПВХ наклеенная на трубы ПВХ, тяжелого типа, диаметром 200 мм)	buc	2,00	120,430 42,500	240,860 85,000
182	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc	2,00	353,406 30,600	706,812 61,200

1	2	3	4	5	6	7
		(колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-Ревизия размеры 200*200*200мм				
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	292,00	175,765 27,200	51 323,380 7 942,400
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)Крестовина размеры 100*100*100*100мм	buc	21,00	205,535 23,800	4 316,235 499,800
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc	96,00	83,535 23,800	8 019,360 2 284,800
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	111,00	58,136 21,250	6 453,096 2 358,750

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
187	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc	18,00	50,572 24,650	910,296 443,700
188	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc	69,00	70,505 32,300	4 864,845 2 228,700
189	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc	93,00	34,198 21,250	3 180,414 1 976,250
190	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	24,00	203,757 21,250	4 890,159 510,000
191	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) в комплекте с сифоном	buc	63,00	850,547 174,250	53 584,435 10 977,750
192	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	69,00	1 351,159 357,000	93 229,950 24 633,000

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)				
		<i>Total</i>	Lei			265 978,030
		Total Трубопроводы и арматура Inclusiv salariu				265 978,030 57 107,250
		<i>Total</i>	Lei			286 252,480
		Total Канализация Inclusiv salariu				286 252,480 76 551,000
		1.6. Водопровод 1.6.1. Демонтажные работы				
193	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15-20 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 15-20 мм)	m	48,00	5,100 5,100	244,800 244,800
194	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 25мм)	m	490,00	5,100 5,100	2 499,000 2 499,000
195	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	78,00	45,900	3 580,200

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка подающего трубопровода из стальных труб Ф80мм)			45,900	3 580,200
196	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие смесителей)	buc	87,00	51,000 51,000	4 437,000 4 437,000
		<i>Total</i>	Lei			10 761,000
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				10 761,000 10 761,000
		1.6.2. Трубопроводы и арматура				
197	SA11G	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 90 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаянными стыками, в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 90 мм)-подающий трубопровод в подвале	m	82,00	232,838 68,000	19 092,727 5 576,000
198	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)- фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	48,00	77,710 51,000	3 730,080 2 448,000
199	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) -фитинги в	m	30,00	82,599 53,550	2 477,970 1 606,500

1	2	3	4	5	6	7
		ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода				
200	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) -фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m	490,00	86,271 53,550	42 272,790 26 239,500
201		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15-20мм	buc	168,00	26,000 0,000	4 368,000 0,000
202		Американка с резьбой на металл для подключения в подвале-стояки Ф25мм	buc	42,00	42,000 0,000	1 764,000 0,000
203		Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc	63,00	14,000 0,000	882,000 0,000
204		Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc	6,00	5,000 0,000	30,000 0,000
205		Фитинги ППР разные Ф25-15мм	buc	340,00	4,800 0,000	1 632,000 0,000
206		Переход ПП 25*20мм	buc	12,00	7,000 0,000	84,000 0,000
207		Переход ПП 20*15мм	buc	98,00	5,000 0,000	490,000 0,000
208		Teu din PVC Ф90*90*25мм стояки(подвал)	buc	21,00	122,000 0,000	2 562,000 0,000
209	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc	280,00	31,704 28,050	8 877,232 7 854,000
210	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul	buc	1,00	1 720,699 187,000	1 720,699 187,000

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 80 mm (Вентильный кран с внутренней резьбой, из чугуна, фланцевый, прямой или угловой, диаметр 80 мм)-- подающий в подвале				
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1")	buc	63,00	157,146 15,300	9 900,198 963,900
212	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc	6,00	142,056 15,300	852,336 91,800
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	87,00	504,250 140,250	43 869,750 12 201,750
214	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)	m	690,00	5,950 5,950	4 105,500 4 105,500
215	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	650,00	13,600 13,600	8 840,000 8 840,000
		<i>Total</i>	Lei			157 551,282

1	2	3	4	5	6	7
		Total Трубопроводы и арматура Inclusiv salariu				157 551,282 70 113,950
		<i>Total</i>	Lei			168 312,282
		Total Водопровод Inclusiv salariu				168 312,282 80 874,950
		1.7. Восстановительные работы 1.7.1. Полы				
216	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) с плитусами	m2	126,00	67,550 66,300	8 511,300 8 353,800
217	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	126,00	26,600 25,500	3 351,600 3 213,000
218	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ. 10см	m3	12,60	3 039,082 382,500	38 292,430 4 819,500
219	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg	376,00	33,265 2,550	12 507,672 958,800
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	126,00	112,954 59,500	14 232,204 7 497,000
221	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	126,00	303,266 100,300	38 211,479 12 637,800

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			115 106,685
		Total Покрытия Inclusiv salariu				115 106,685 37 479,900
		1.7.2. Заделка отверстий				
222	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	134,00	52,427 49,300	7 025,218 6 606,200
		<i>Total</i>	Lei			7 025,218
		Total Заделка отверстий Inclusiv salariu				7 025,218 6 606,200
		1.7.3. Прочие работы				
223	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	39,20	158,950 158,950	6 230,840 6 230,840
224	Tr11AA01 D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t	39,20	46,750 46,750	1 832,600 1 832,600
225	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	39,20	35,296 0,000	1 383,615 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 447,055
		Total Прочие работы Inclusiv salariu				9 447,055 8 063,440
		<i>Total</i>	Lei			131 578,958
		Total Восстановительные работы Inclusiv salariu				131 578,958 52 149,540

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 159 777,04 8
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			90 359,026
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			73 966,727
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 324 102,80 1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			191 994,906
		<i>Total</i>				1 516 097,70 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			90 965,863
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 607 063,57 0 376 495,940
		2. Lucrari de instalatii electrice 2.1. Санузел 2-й этаж				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,00	18,700 18,700	37,400 37,400
227	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmр la 1-2-3-4-5x2,5 mmр (Демонтаж проводов и электрических жгутов. кабелей)	m	20,00	6,800 6,800	136,000 136,000
228	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 8групп)	buc	1,00	227,200 197,200	227,200 197,200
229	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	90,00	48,670 39,100	4 380,273 3 519,000

1	2	3	4	5	6	7
230	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминированных или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	50,00	26,777 5,950	1 338,870 297,500
231	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминированных или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	40,00	31,649 5,950	1 265,972 238,000
232	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки	buc	2,00	120,612 64,600	241,224 129,200
233	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминированными проводами) - автомат В10	buc	1,00	63,750 22,950	63,750 22,950

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат ВН25А	buc	1,00	114,250 22,950	114,250 22,950
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат АВДТ В25А	buc	3,00	316,250 22,950	948,750 68,850
236	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из	buc	2,00	79,220 22,950	158,440 45,900

1	2	3	4	5	6	7
		аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.				
237	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- ЛЭД 30*30мм, установленных в подвесных потолках)	buc	6,00	345,940 93,500	2 075,640 561,000
238	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	2,00	908,642 362,100	1 817,284 724,200
		<i>Total</i>	Lei			12 805,053
		Total Санузел 2-й этаж Inclusiv salariu				12 805,053 6 000,150
		2.2. Санузел 3-й этаж				
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,00	18,700 18,700	37,400 37,400
240	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmр la 1-2-3-4-5x2,5 mmр (Демонтаж проводов и электрических жгутов. кабелей)	m	20,00	6,800 6,800	136,000 136,000
241	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 8групп)	buc	1,00	227,200 197,200	227,200 197,200
242	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	90,00	48,670 39,100	4 380,273 3 519,000

1	2	3	4	5	6	7
243	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	50,00	26,777 5,950	1 338,870 297,500
244	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	40,00	31,649 5,950	1 265,972 238,000
245	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плитуса PVC) *Распред коробки	buc	2,00	120,612 64,600	241,224 129,200
246	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат В10	buc	1,00	63,750 22,950	63,750 22,950

1	2	3	4	5	6	7
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат ВН25А	buc	1,00	114,250 22,950	114,250 22,950
248	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) - автомат АВДТ В25А	buc	3,00	316,250 22,950	948,750 68,850
249	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из	buc	2,00	79,220 22,950	158,440 45,900

1	2	3	4	5	6	7
		аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.				
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- ЛЭД 30*30мм, установленных в подвесных потолках)	buc	6,00	345,940 93,500	2 075,640 561,000
251	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	2,00	908,642 362,100	1 817,284 724,200
		<i>Total</i>	Lei			12 805,053
		Total Санузел 3-й этаж Inclusiv salariu				12 805,053 6 000,150
		<i>Total</i>	Lei			25 610,106
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			2 880,072
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			1 354,981
		<i>Cheltuieli directe</i>				29 845,159
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 120,228
		<i>Total</i>				38 965,387
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 337,923
		Total Lucrari de instalatii electrice Inclusiv salariu				41 303,310 12 000,300
		3. Utilaj 3.1. Санузел 2-й этаж				
252	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc	1,00	750,000 0,000	750,000 0,000
253	Pret de piata	Бойлер на 100л	buc	2,00	4 200,000 0,000	8 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 150,000
		Total Санузел 2-й этаж Inclusiv salariu				9 150,000
		3.2. Санузел 3-й этаж				
254	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc	1,00	750,000	750,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
255	Pret de piata	Бойлер на 100л	buc	2,00	4 200,000	8 400,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 150,000
		Total Санузел 3-й этаж Inclusiv salariu				9 150,000
		<i>Total</i>	Lei			18 300,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 300,000

		Total	Lei	1 666 666,71
		TVA	20 %	333 333,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 000 000,05
				388 496,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea retelelor
ingineresti si renovarea
grupurilor sanitare din caminul
Universitatii de Stat din Comrat
ATO Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Modernizarea retelelor ingineresti si renovarea grupurilor sanitare

Valoarea de deviz 2 000 000,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	4,64	85,00	394,400
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,12	85,00	180,200
3.	7122050013400	Zidar	h-om	146,17	85,00	12 424,450
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	317,836	85,00	27 016,060
5.	7123010010200	Betonist	h-om	63,68	85,00	5 412,800
6.	7123011000200	Betonist	h-om	2,688	85,00	228,480
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,16	85,00	1 033,600
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	61,454	85,00	5 223,590
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	402,50	85,00	34 212,500
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	289,784	85,00	24 631,640
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	87,912	85,00	7 472,520
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,088	85,00	177,480
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 933,122	85,00	164 315,370
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,36	85,00	1 135,600
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24	85,00	20,400
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	356,435	85,00	30 296,975
17.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,561	85,00	217,685
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	128,38	85,00	10 912,300
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,86	85,00	413,100
20.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	4,20	85,00	357,000
21.	7422010060100	Timplar	h-om	80,172	85,00	6 814,620
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,519	85,00	17 639,115
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	387,555	85,00	32 942,175
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,252	85,00	3 166,420
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,61	85,00	1 411,850
26.	9312040019600	Sapator	h-om	5,246	85,00	445,910
		Total manopera				388 496,18

Materiale:

1.	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	4,08	50,00	204,000
2.	111100010002-4	Intrerupator manual B10	buc	2,02	35,00	70,700
3.	111100010002-5	Intrerupator manual BH25A	buc	2,02	85,00	171,700
4.	111100010002-6	Intrerupator manual -ABДТ B25A	buc	6,06	285,00	1 727,100
5.	11326500,3	Бойлер на 100л	buc	4,00	4 200,00	16 800,000
6.	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta	buc	2,00	750,00	1 500,000

		pentru 8module				
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,397	520,00	206,440
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,264	382,00	5 448,848
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,877	382,00	3 773,014
10.	170220261	Самоклеящиеся ленты -Nicoband.	m	36,72	67,00	2 460,240
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,116	10,00	1,160
12.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,17	10,00	11,700
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	266,00	10,108
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,006	5 050,00	30,300
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,738	175,00	129,150
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 528,56	0,06	391,714
17.	2010237318750	Distantieri	buc	145,92	2,00	291,840
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,80	2 550,00	7 140,000
19.	2051142950700	Dibluri	buc	24,00	2,00	48,000
20.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,95	1,80	17,910
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	58,986	4,60	271,336
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,032	4 600,00	147,200
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	28,403	62,00	1 760,986
24.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,85	100,00	185,000
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	8,415	23,00	193,545
26.	2320167317232	Diclorean	kg	0,05	160,00	8,000
27.	232032260003-6	Bitum pt. hidroizolatii -мастика	kg	88,74	39,00	3 460,860
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,406	66,00	158,796
29.	2411115904520	Acetilena	m3	0,028	260,00	7,280
30.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,90	12,00	118,800
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,78	45,00	170,100
32.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,05	90,00	4,500
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	33,39	90,00	3 005,100
34.	241658610530-1	Amorsa-grund-Бетоноконтакт	kg	1,35	43,60	58,860
35.	241658610530-3	Amorsa-grund	kg	22,95	37,00	849,150
36.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	100,00	4,000
37.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	60,00	0,720
38.	24302261000001	Fuga	kg	124,238	28,00	3 478,664
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,528	40,00	21,120
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,49	177,00	86,730
41.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	10,968	21,60	236,908
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,634	9,00	14,706
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	20,575	23,00	473,225
44.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	648,00	4,10	2 656,800
45.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	1,336	110,00	146,960
46.	2513206621500-1	Banda de avertizare-Предупреждающая лента "Ара"	m	16,20	1,20	19,440
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,40	0,60	1,440
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,568	0,50	2,284
49.	251330733620-4	Racord flexibil cu dn=1/2"-гибкие подключения	buc	174,00	72,00	12 528,000
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	71,07	61,00	4 335,270
51.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,03	30,00	90,900
52.	251373660170-0	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC	buc	19,818	50,00	990,900

		mufate D200				
53.	252110671839-3	Уголки из пластмассы	m	29,60	7,60	224,960
54.	2521106718392*	Подоконник шириной 45см	m	3,264	345,00	1 126,080
55.	252121670050-0	Teava PVC SN2 d=200x3,9mm	m	178,539	304,00	54 275,856
56.	252121670054-0	Teava din PVC Ф90мм	m	85,731	120,00	10 287,720
57.	252121670100-0	Teava din otel Ф80мм	m	0,416	200,00	83,200
58.	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	192,78	3,20	616,896
59.	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena ППР Ф32мм	m	14,42	33,80	487,396
60.	2521216710001-1	Teava din polietilena pentru apeduct PE 100 SDR 17 PN 10 atm Ф=90x5,4mm	m	15,075	120,00	1 809,000
61.	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	540,60	25,60	13 839,360
62.	252121671705-1	Teava din material plastic Ф15мм	m	110,16	20,00	2 203,200
63.	252121671705-3	Teava din material plastic Ф20мм	m	30,60	22,00	673,200
64.	2521216717050	Teava din material plastic	m	38,745	33,00	1 278,585
65.	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare -труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	311,06	143,00	44 481,580
66.	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	134,93	35,00	4 722,550
67.	25231267211-5	Sifon de pardoseala din polipropilena-трап Ф50мм	buc	34,34	180,00	6 181,200
68.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	91,40	1 820,00	166 348,000
69.	252315671243-0	Cot din PVC Ф90мм	buc	5,043	50,00	252,150
70.	252315671350-0	Mufa din PVC Ф90мм	buc	7,564	38,00	287,432
71.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	28,35	30,00	850,500
72.	252315671403-0	Reductie din PVC Ф90мм	buc	4,202	205,00	861,410
73.	252315671480-0	Teu din PVC Ф90мм	buc	12,607	145,00	1 828,015
74.	252315671480-1	Teu din PVC Ф90*90*25мм	buc	21,00	122,00	2 562,000
75.	252315671527-0	Сарас din PVC-заглушка Ф200мм	buc	2,00	68,00	136,000
76.	2523156719403-2	Фитинги ППР разные Ф25-15мм	buc	340,00	4,80	1 632,000
77.	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	182,00	26,00	4 732,000
78.	252315671943-01	Американка с резьбой на металл для подключения Ф25мм	buc	42,00	42,00	1 764,000
79.	252315671943-1*	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	16,00	8,00	128,000
80.	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc	10,00	5,00	50,000
81.	252315671943-3	Переход ПП 25*20мм	buc	12,00	7,00	84,000
82.	252315671943-4	Переход ПП 20*15мм	buc	98,00	5,00	490,000
83.	2523156719431-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	8,00	6,00	48,000
84.	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc	69,00	14,00	966,000
85.	2523156719451-4	Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	12,00	11,00	132,000
86.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	14,17	3,00	42,510
87.	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	2,00	24,00	48,000
88.	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	95,00	11,00	1 045,000
89.	252315672103-0	Тройник размеры 100*100*100мм	buc	98,00	58,00	5 684,000
90.	252315672103-3	Тройник размеры 50*50*50мм	buc	20,00	23,00	460,000
91.	252315672103-4	Ревизия размеры 200*200*200мм	buc	2,00	320,00	640,000
92.	252315672103-5	Тройник размеры 200*200*200мм	buc	1,00	280,00	280,000
93.	252315672103-6	Крестовина размеры 200*200*100*100мм косой	buc	6,00	360,00	2 160,000

94.	252315672103-8	Переход 100*50мм	buc	71,00	33,00	2 343,000
95.	2523156721030	Крестовина размеры 100*100*100*100мм	buc	21,00	180,00	3 780,000
96.	2523156721031-7	Тройник косой Ф200мм размеры 200*200*100мм	buc	10,00	330,00	3 300,000
97.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	8,00	2,00	16,000
98.	2622102438000	Lavoar	buc	65,221	400,00	26 088,400
99.	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	71,781	620,00	44 504,220
100.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	71,07	58,00	4 122,060
101.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 948,224	2,60	10 265,382
102.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,017	2,80	8,448
103.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	118,70	2,60	308,620
104.	2652102100713	Var pasta	m3	1,266	5 500,00	6 963,000
105.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,492	4,00	5,968
106.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	17,748	3,80	67,442
107.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	169,362	160,00	27 097,920
108.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,00	950,00	8 550,000
109.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	1 150,00	3 450,000
110.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,00	1 390,00	8 340,000
111.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,00	1 440,00	2 880,000
112.	266210270020-2	Вагонка пласт,	m2	44,52	100,00	4 452,000
113.	266210270100-0	Placi ghips-carton-ВГЛК	m2	6,332	50,00	316,600
114.	266310210000-0	Beton M150	m3	17,033	2 400,00	40 879,200
115.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,297	2 100,00	623,700
116.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,785	2 500,00	4 462,500
117.	266410210000-0	Mortar M100	m3	3,888	1 900,00	7 387,200
118.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,208	0,00	0,000
119.	2664102101126	Var	kg	0,164	10,20	1,673
120.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,327	1 850,00	604,950
121.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	7,972	0,00	0,000
122.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	772,812	4,00	3 091,248
123.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,766	0,00	0,000
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)-	m3	0,152	0,00	0,000

124.		справочно				
125.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	170,10	150,00	25 515,000
126.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,20	10,00	12,000
127.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,914	120,00	109,680
128.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,68	15,00	25,200
129.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,46	15,00	6,900
130.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	363,376	17,60	6 395,418
131.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	18,40	17,60	323,840
132.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,432	17,60	42,804
133.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,166	17,60	2,922
134.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,118	17,60	19,677
135.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,542	9,50	52,650
136.	2710703520285	Profil de suport	m	13,266	13,70	181,744
137.	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ ПГ-FR-LS- 3 x1,5	m	113,30	17,80	2 016,740
138.	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ ПГ-FR-LS- 3 x2,5	m	90,64	22,10	2 003,144
139.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	2,40	55,00	132,000
140.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,608	35,00	336,280
141.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,189	56,00	10,584
142.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,00	22,00	176,000
143.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	108,00	31,00	3 348,000
144.	281123630620-0	Grila ventilatie 35*25	buc	4,00	77,00	308,000
145.	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie-*Распред коробки	buc	4,00	12,00	48,000
146.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,00	5,20	72,800
147.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	28,35	3,80	107,730
148.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,50	25,00	12,500
149.	282211570000-0	Radiator-без стоимости	buc	2,00	0,00	0,000
150.	2822115708000	Element de sustinere	buc	50,88	3,90	198,432
151.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	36,464	55,00	2 005,520
152.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	11,448	33,00	377,784
	2873122004100	Plase sudate	kg	491,264	29,00	14 246,656

153.						
154.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	5,554	33,00	183,282
155.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,00	4,00	48,000
156.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	201,856	0,70	141,300
157.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 005,626	0,21	421,182
158.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	848,00	0,22	186,560
159.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,00	2,00	48,000
160.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	8,00	1,50	12,000
161.	287411730000-0	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica-зadвижка DN 80 PN 10	buc	3,12	1 777,00	5 544,240
162.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	8,00	1,60	12,800
163.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,119	25,00	2,975
164.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	25,00	15,000
165.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	64,575	77,00	4 972,275
166.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	64,575	111,00	7 167,825
167.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	129,15	24,00	3 099,600
168.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	71,07	60,00	4 264,200
169.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	37,80	3,90	147,420
170.	287527411000-1	Piesa de legatura -американка	buc	4,00	27,00	108,000
171.	287527411010-0	Piese de legatura--патрубки с фланцами Ф80мм	buc	3,00	255,00	765,000
172.	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)-отвод, муфта, тройник	buc	4,00	9,50	38,000
173.	287527411015-0	Piesa de legatura din otel pentru sudura-тройник стальной Ф80мм	buc	1,02	233,00	237,660
174.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	8,00	122,00	976,000
175.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	8,00	122,00	976,000
176.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	5,00	1 460,00	7 300,000
177.	2875274204000	Bratară fixare	buc	8,00	2,20	17,600
178.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	370,00	1,88	695,600
179.	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 30*30 ЛЭД	buc	12,00	244,00	2 928,000
180.	2875276305105	Conector	buc	188,256	3,60	677,722
181.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	2,00	12,000
	291312420135-0	Baterie de perete pt. baie cu dus -душ	buc	8,04	450,00	3 618,000

182.						
183.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"-смеситель	buc	87,00	220,00	19 140,000
184.	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Φ 15mm	buc	4,06	90,00	365,400
185.	291312420210-0	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Φ 25mm	buc	63,378	111,00	7 034,958
186.	291312420210-1	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord Φ 20mm	buc	6,036	96,00	579,456
187.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	69,414	30,00	2 082,420
188.	291312450300-0	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Φ 80mm	buc	1,035	1 460,00	1 511,100
189.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	71,07	80,00	5 685,600
190.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	71,07	80,00	5 685,600
191.	3220137315778	Decapant	kg	3,992	90,00	359,280
192.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,80	3,00	80,400
193.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,951	10,00	149,510
194.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,04	10,00	30,400
195.	4100126202818	Apa	m3	18,037	10,00	180,370
196.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,058	3 000,00	174,000
197.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,10	15,00	121,500
		Total materiale de constructii				771 517,04

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,712	333,00	903,096
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,458	644,00	294,952
3.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	9,20	644,00	5 924,800
4.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,361	333,00	120,213
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,128	15,00	16,920
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,564	15,00	293,460
7.	2922140007000	Macara	h-ut	4,428	644,00	2 851,632
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	28,928	110,00	3 182,080
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,12	77,00	9,240
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,412	55,00	517,660
11.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,60	75,00	45,000
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,067	822,00	55,074
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,944	20,00	38,880
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,256	48,00	492,288
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,244	788,00	3 344,272
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,60	405,00	648,000
17.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,84	255,00	469,200
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,616	55,00	363,880
19.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	84,64	77,00	6 517,280
20.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,56	69,00	38,640
21.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,34	44,00	14,960

22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,712	33,00	89,496
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,95	155,00	612,250
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,035	15,00	30,525
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,201	122,00	1 976,522
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,678	56,00	37,968
27.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,20	55,00	726,000
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,486	15,00	22,290
29.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	55,00	13,200
30.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,60	405,00	243,000
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,171	644,00	9 770,124
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,189	333,00	3 725,937
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,75	300,00	225,000
34.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,20	300,00	60,000
Total utilaje de constructii						43 673,81

Total	Lei	1 666 666,71
TVA	20 %	333 333,34

Total deviz:

2 000 000,05

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea retelelor ingineresti si
renovarea grupurilor sanitare din caminul
Universitatii de Stat din Comrat ATO Gagauzia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Наружный водопровод				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpAcA58A	Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, avind diametrul de 20-90 mm (Извлечение из земли полиэтиленовых труб "PE" высокой плотности (независимо от метода сварки), диам. 20-90 мм)	buc			43,350 43,350
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5100	85,00	43,35
2	AcE14Aмод	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) коэф. зщ=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3			1 207,118 656,871
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	85,00	459,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	85,00	197,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	644,00	550,25
3	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры с ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения, диаметр 50-250 мм) Ф80мм	buc			38,340 35,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	85,00	35,70
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	23,00	1,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	10,00	0,80
4	RpAcA44G	Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii largi (Разборка фланцевых соединений чугунных напорных труб и деталей, диам. 50-100 мм, в широком пространстве)	buc			26,575 20,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2400	85,00	20,40
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0250	23,00	0,57
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	55,00	5,50
		1.1.2. Земляные работы				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 851,800 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	788,00	1 851,80
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			175,100

1	2	3	4	5	6	7
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				175,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-10см	m3			443,400 51,850
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	382,00	391,55
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m3			26,350 26,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
9	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка	100 m3			507,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	405,00	507,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 900,138 749,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	122,00	1 150,39
		1.1.3. Трубопроводы и арматура				
11	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) -Teava din polietilena pentru apeduct PE 100 SDR 17 PN 10 atm d=90x5,4mm + лента "Вода"	m			156,566 15,470
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	85,00	10,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	85,00	5,18
	2521216710001-1	Teava din polietilena pentru apeduct PE 100 SDR 17 PN 10 atm	m	1,0050	120,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
		Φ=90x5,4mm				
	2513206621500-1	Banda de avertizare-Предупреждающая лента "Ара"	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	405,00	16,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,00
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 80 мм) - задвижка DN 80 PN 10	buc			1 894,830 46,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	85,00	46,75
	287411730000-0	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica- задвижка DN 80 PN 10	buc	1,0000	1 777,00	1 848,08
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)- тройник стальной Φ80мм	buc			340,110 89,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	85,00	89,25
	287527411015-0	Piesa de legatura din otel pentru sudura-тройник стальной Φ80мм	buc	1,0000	233,00	237,66
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	55,00	13,20
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм)--патрубки с фланцами Φ80мм	buc			376,950 75,650
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	85,00	75,65
	287527411010-0	Piese de legatura--патрубки с фланцами Φ80мм	buc	1,0000	255,00	255,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
15	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 80 мм)	piesa			493,610 267,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	85,00	148,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	85,00	119,00
	252121670100-0	Teava din otel Φ80мм	m	0,4000	200,00	83,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	66,00	7,00
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0270	260,00	7,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	45,00	4,50
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	56,00	10,58
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	110,00	113,30
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m			1,017 0,351
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	85,00	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	333,00	0,67
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			22,450 5,950
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	85,00	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		1.1.4. Колодцы				

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 639,655 819,354
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	85,00	573,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	85,00	245,63
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 100,00	424,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	175,00	21,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 850,00	18,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	520,00	140,44
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,20	1,14
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,02
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 050,00	20,61
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	644,00	1 191,62
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах.-КЦ 15-9 (0,4м3*3шт) :КЦП1-15-1 (0,27*1шт):: Capacul cu rama din fonta -(тяжелый=1шт): Scara cu vanguri din otel=24кг*1шт)	buc			7 814,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	1 390,00	4 170,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	24,0000	31,00	744,00
		1.2. Наружная канализация				
		1.2.1. Демонтажные работы				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			435,333 136,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	822,00	15,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	33,00	25,57
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	333,00	258,03
21	RpAcA48D	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 200-250 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 200мм)	m			262,910 120,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4200	85,00	120,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0250	66,00	1,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0400	45,00	1,80
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,2000	17,60	3,52
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,9200	77,00	70,84
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1000	644,00	64,40
22	AcE14Aмод	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) коэф. зш=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3			1 207,118 656,871
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	85,00	459,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	85,00	197,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	644,00	550,25
23	AcE13Aмод	Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Демонтаж канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)-коэф. зш=0,8 на демонтаж, на материалы коэф.=0	m3			1 917,008 943,154

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	85,00	660,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	85,00	282,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	644,00	973,85
		1.2.2. Земляные работы				
24	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			2 040,044 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	788,00	2 040,04
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			25,308 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	333,00	25,31
26	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 852,206 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	788,00	1 852,21
27	TsA20B k=1,2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) коэф.=1,2 к зарпл. грунт мокрый налипающий	m3			210,121 210,121
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	210,12
28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-10см	m3			443,400 51,850
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	382,00	391,55
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m3			26,350 26,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
30	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor (Разравнивание рыхлого	100 m3			506,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см, в условиях бытового использования воды)-обратная засыпка с устройством валика				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 СР	h-ut	1,2500	405,00	506,05
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 900,203 749,702
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	122,00	1 150,50
		1.2.3. Трубопроводы и арматура				
32	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 220мм)-до входа в здание (повышенной плотности)Teava PVC SN2 d=200x3,9mm	m			358,336 33,150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	85,00	33,15
	252121670050-0	Teava PVC SN2 d=200x3,9mm	m	1,0450	304,00	319,27
	251373660170-0	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D200	buc	0,1160	50,00	5,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	44,00	0,09
33	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей канализации, диаметром до 200 мм)	m			1,830 0,632
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	85,00	0,63
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	333,00	1,20
		1.2.4. Колодцы				
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			3 658,847 1 178,978
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	85,00	825,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	85,00	353,61
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 500,00	1 032,52
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	175,00	22,91
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 850,00	143,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	382,00	61,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,80	2,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	644,00	1 217,06
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. КЦ 10-9 (0,24м3*9шт):КЦП1-15-1 (0,27*3шт):: Capacul cu rama din fonta -(тяжелый=3шт): Scara cu vanguri din otel=20кг*3шт)	buc			6 080,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	3,0000	950,00	2 850,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	20,0000	31,00	620,00
36	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			3 054,797 821,088
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	85,00	574,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	85,00	246,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 500,00	1 307,82
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	175,00	28,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 850,00	152,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	382,00	55,61
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,80	1,97
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	644,00	687,81
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. -КЦ 15-9 (0,4м3*3шт) :КЦП1-15-1 (0,27*1шт):: Capacul cu rama din fonta -(тяжелый=1шт): Scara cu vanguri din otel=24кг*1шт)	buc			7 814,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000	1 390,00	4 170,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 440,00	1 440,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	24,0000	31,00	744,00
		1.3. Санузел -2-й этаж				
		1.3.1. Потолки				
38	СК50Априм	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2			365,724 170,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	85,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	266210270020-2	Вагонка пласт,	m2	1,0500	100,00	105,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	33,00	8,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,90	4,68
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,98
39	СК50Априм	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Короб (для ригеля), выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2			365,724 170,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	85,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	266210270020-2	Вагонка пласт,	m2	1,0500	100,00	105,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	33,00	8,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,90	4,68
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,98

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Стены				
40	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) -кирпичная перегородка	m3			338,150 335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка душевых поддонов из кирпича)	m3			338,150 335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			136,255 136,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	85,00	68,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,600 22,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтат	m2			8,850 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-3	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
45	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) по сетке	m2			330,488 195,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	85,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	382,00	17,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,00	0,12
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x	kg	0,0363	33,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		1500 S 2542				
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	17,60	41,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	35,00	1,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	155,00	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) -добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор M100	m2			90,020 44,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	1 900,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,22
47	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cea 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			377,210 191,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
48	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одианрного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-влагостойкий т.12,5мм	m2			268,618 155,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	85,00	155,97
	266210270100-0	Placi ghips-carton-BГЛК	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,50	8,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,70	30,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	55,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
49	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами)-заливка бетонного основания под подоконник	m3			3 028,018 382,627
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,31
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0150	2 400,00	2 460,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	644,00	161,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
		1.3.3. Откосы				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Бетоноконтакт")	m2			9,840 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-1	Amorsa-grund-Бетоноконтакт	kg	0,1500	43,60	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
51	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m			103,111 88,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	85,00	60,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 500,00	7,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	382,00	3,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	155,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) -добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор M100	m2			90,020 44,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	1 900,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,22
53	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de ssa 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)-на откосы	m2			377,210 191,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
54	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголочки на откосы из пластмассы с сеткой)	m			20,000 7,650

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	85,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	252110671839-3	Уголки из пластмассы	m	1,0000	7,60	7,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		1.3.4. Полы				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) с плитнусами	m2			67,550 ----- 66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,600 ----- 25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
57	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ.7см	m3			3 038,508 ----- 382,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0200	2 400,00	2 472,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	644,00	161,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg			33,263 ----- 2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	644,00	0,38
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			112,960 ----- 59,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	155,00	1,86
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для полов из битумной	m2			79,752 ----- 3,400

1	2	3	4	5	6	7
		мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) с заходом на стены 30см, образуя "корыто" и наклейкой ленты по периметру				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	85,00	3,40
	232032260003-6	Bitum pt. hidroizolatii -мастика	kg	1,7000	39,00	66,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,80	1,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 600,00	2,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,60	5,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,00	0,73
61		Самоклеющиеся ленты -Nicoband.	m			68,340 0,000
	170220261	Самоклеющиеся ленты -Nicoband.	m	1,0200	67,00	68,34
62	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			303,270 100,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	85,00	100,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	55,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	48,00	3,02
		1.3.5. Двери, окна				
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			35,700 35,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1шт	m2			2 710,725 68,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	177,00	30,98
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
65	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон и дверей) шириной 45см	m			385,906 30,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	85,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2521106718392*	Подоконник шириной 45см	m	1,0000	345,00	351,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55
66	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 918,019 59,500

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство перегородок и стенок из ПВХ на усиленных стойках с дверьми)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	85,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 820,00	1 820,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	120,00	1,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	21,60	2,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	644,00	3,23
		1.3.6. Внутренняя канализация				
67	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			54,400 54,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	85,00	54,40
68	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			67,150 67,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	85,00	67,15
69	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 25-100 мм)	buc			121,485 40,800
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	85,00	28,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	85,00	12,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	3 000,00	21,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	10,00	0,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	255,00	58,65
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			58,136 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,74
71	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc			50,572 24,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	85,00	24,65
	252315672103-3	Тройник размеры 50*50*50мм	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	23,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	62,00	2,23
72	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc			34,198 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	23,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	62,00	1,49
73	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m			175,765 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare -труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	1,0300	143,00	147,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
74	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc			83,535 23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103-0	Тройник размеры 100*100*100мм	buc	1,0000	58,00	58,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc			70,505 32,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	85,00	32,30
	252315672103-8	Переход 100*50мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	23,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	62,00	2,79
76	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Ф100мм	buc			54,670 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	23,00	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,86
77	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			203,765 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	25231267211-5	Sifon de pardoseala din polipropilena-трап Ф50мм	buc	1,0000	180,00	181,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	23,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	62,00	0,63
78	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			6,800 6,800

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
79	CL20Априм	Grile de ventilatie gata confectionate 35*25мм (Вентиляционная готовая решетка 35*25мм)	buc			124,550 42,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123630620-0	Grila ventilatie 35*25	buc	1,0000	77,00	77,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.3.7. Внутренний водопровод				
80	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф20-25мм	m			5,100 5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
81	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			86,271 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	1,0200	25,60	26,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
82	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			80,559 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-1	Teava din material plastic Ф15мм	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
83		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc			14,000 0,000
	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc	1,0000	14,00	14,00
84		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc			11,000 0,000
	2523156719451-4	Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	1,0000	11,00	11,00
85		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc			5,000 0,000
	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc	1,0000	5,00	5,00
86		Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc			6,000 0,000
	2523156719431-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	1,0000	6,00	6,00
87		Американка с резьбой на металл для	buc			26,000

1	2	3	4	5	6	7
		подключения Ф15мм				0,000
	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	26,00	26,00
88		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc			8,000
						0,000
	252315671943-1*	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	1,0000	8,00	8,00
89	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc			31,704
						28,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,88	1,88
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0012	382,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,01
90	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")-кран аварийный	buc			116,850
						25,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	85,00	25,50
	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	1,0000	90,00	91,35
91	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			550,000
						97,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	85,00	97,75
	291312420135-0	Baterie de perete pt. baie cu dus -душ	buc	1,0000	450,00	452,25
92	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			13,600
						13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	85,00	13,60
93	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)	m			5,950
						5,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	85,00	5,95
		1.3.8. Система отопления				
94	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф32мм	m			5,100
						5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
95	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc			10,200
						10,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	85,00	10,20

1	2	3	4	5	6	7
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) - 500*1100mm без стоимости	buc			53,908 42,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	85,00	42,50
	282211570000-0	Radiator-без стоимости	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	266,00	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
97	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			73,064 38,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	85,00	38,25
	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena ППР Ф32мм	m	1,0300	33,80	34,81
98	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-отвод, муфта, тройник	buc			39,890 25,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	85,00	25,50
	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)-отвод, муфта, тройник	buc	1,0000	9,50	9,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	77,00	2,31
99	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)-американка	buc			72,500 42,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	85,00	42,50
	287527411000-1	Piesa de legatura -американка	buc	1,0000	27,00	27,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	10,00	3,00
100	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			27,050 17,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,60	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
101	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m			10,410

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				7,650
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	69,00	2,76
		1.3.9. Прочие работы				
102	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			158,950 158,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	85,00	158,95
103	TrIIAA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t			46,750 46,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	85,00	46,75
104	TsI50A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			35,306 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	333,00	35,31
		1.4. Санузел 3-й этаж				
		1.4.1. Потолки				
105	СК50Априм	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2			365,724 170,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	85,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	266210270020-2	Вагонка пласт,	m2	1,0500	100,00	105,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	33,00	8,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,90	4,68
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,98
106	СК50Априм	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Короб (для ригеля), выполненные на стройплощадке из пластиковой твагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) норма вагонки 1,05м2/1м2	m2			365,724 170,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	85,00	153,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	85,00	4,25
	266210270020-2	Вагонка пласт,	m2	1,0500	100,00	105,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	55,00	47,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	33,00	8,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,21	9,45
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,90	4,68
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,60	15,98
		1.4.2. Стены				
107	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3			338,150 335,750

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) -кирпичная перегородка				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
108	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка душевых поддонов из кирпича)	m3			338,150 335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			136,255 136,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	85,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	85,00	68,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			23,600 22,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтант	m2			8,850 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-3	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
112	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) по сетке	m2			330,488 195,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400	85,00	164,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	5 500,00	44,00
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	382,00	17,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,00	0,12
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	33,00	1,20
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	17,60	41,80
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	35,00	1,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	155,00	0,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
113	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) -добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор M100	m2			90,020 44,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	1 900,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,22
114	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cea 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			377,210 191,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
115	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-влагостойкий т.12,5мм	m2			268,618 155,975
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	85,00	155,97
	266210270100-0	Placi ghips-carton-ВГЛК	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,50	8,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,70	30,29
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,08
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	9,00	2,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	40,00	3,52
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,80	2,98
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,21	3,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	55,00	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
116	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами)-заливка бетонного основания под подоконник	m3			3 028,018 382,627
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,31
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0150	2 400,00	2 460,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	644,00	161,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.3. Откосы				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Бетоноконтакт")	m2			9,840 ----- 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530-1	Amorsa-grund-Бетоноконтакт	kg	0,1500	43,60	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
118	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной 25-35 см)	m			103,111 ----- 88,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	85,00	60,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	5 500,00	7,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)- справочно	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	382,00	3,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	155,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
119	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) -добавлять до средней толщины 5см коэф. змш=4 раствор M100	m2			90,020 ----- 44,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	10,20
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060	1 900,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,22
120	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cea 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)-на откосы	m2			377,210 ----- 191,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,06	1,20
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
121	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Уголки на откосы из пластмассы с сеткой)	m			20,000 ----- 7,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	85,00	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	252110671839-3	Уголки из пластмассы	m	1,0000	7,60	7,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Полы				
122	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) с плитусами	m2			67,550 66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,600 25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
124	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ.7см	m3			3 038,508 382,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0200	2 400,00	2 472,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	644,00	161,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	55,00	22,00
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg			33,263 2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	644,00	0,38
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			112,960 59,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	155,00	1,86
127	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для полов из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) с заходом на стены 30см, образуя "корыто" и наклейкой ленты по периметру	m2			79,752 3,400

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	85,00	3,40
	232032260003-6	Bitum pt. hidroizolatii -мастика	kg	1,7000	39,00	66,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,80	1,29
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 600,00	2,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,60	5,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,00	0,73
128		Самоклеющиеся ленты -Nicoband.	m			68,340 0,000
	170220261	Самоклеющиеся ленты -Nicoband.	m	1,0200	67,00	68,34
129	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			303,270 100,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	85,00	100,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	55,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	48,00	3,02
		1.4.5. Двери, окна				
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			35,700 35,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1шт	m2			2 710,725 68,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	85,00	62,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	177,00	30,98
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	55,00	1,10
132	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон и дверей) шириной 45см	m			385,906 30,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	85,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	85,00	6,80
	2521106718392*	Подоконник шириной 45см	m	1,0000	345,00	351,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	55,00	0,55
133	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство перегородок и стенок из ПВХ на усиленных стойках с дверьми)	m2			1 918,019 59,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	85,00	55,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 820,00	1 820,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	120,00	1,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	21,60	2,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	644,00	3,23
		1.4.6. Внутренняя канализация				
134	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			54,400 54,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	85,00	54,40
135	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			67,150 67,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	85,00	67,15
136	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 25-100 мм)	buc			121,485 40,800
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	85,00	28,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	85,00	12,24
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	3 000,00	21,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	10,00	0,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	255,00	58,65
137	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			58,136 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,74
138	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc			50,572 24,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	85,00	24,65
	252315672103-3	Тройник размеры 50*50*50мм	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	23,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	62,00	2,23
139	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc			34,198 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	23,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	62,00	1,49
140	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m			175,765

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм				27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare -труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	1,0300	143,00	147,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
141	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc			83,535 23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103-0	Тройник размеры 100*100*100мм	buc	1,0000	58,00	58,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
142	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм	buc			70,505 32,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	85,00	32,30
	252315672103-8	Переход 100*50мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	23,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	62,00	2,79
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-отвод 90* Ф100мм	buc			54,670 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252315672101-4	Отвод 90* Ф100мм	buc	1,0000	24,00	24,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	23,00	1,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,86
144	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			203,765 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	25231267211-5	Sifon de pardoseala din polipropilena-трап Ф50мм	buc	1,0000	180,00	181,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	23,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	62,00	0,63
145	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм)	10 m			6,800 6,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
146	CL20Априм	Grile de ventilatie gata confectionate 35*25мм (Вентиляционная готовая решетка 35*25мм)	buc			124,550 42,500

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	85,00	39,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123630620-0	Grila ventilatie 35*25	buc	1,0000	77,00	77,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,30
		1.4.7. Внутренний водопровод				
147	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф20-25мм	m			5,100 5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
148	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			86,271 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	1,0200	25,60	26,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			80,559 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-1	Teava din material plastic Ф15мм	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
150		Teu din material plastic ППР 25*25*15мм	buc			14,000 0,000
	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc	1,0000	14,00	14,00
151		Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc			11,000 0,000
	2523156719451-4	Teu din material plastic ППР 20*15мм	buc	1,0000	11,00	11,00
152		Cot din material plastic ППР 90* Ф25мм	buc			5,000 0,000
	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc	1,0000	5,00	5,00
153		Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc			6,000 0,000
	2523156719431-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф20мм	buc	1,0000	6,00	6,00
154		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc			26,000 0,000
	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
155		Фитинги ППР Ф15-25мм	buc			8,000 0,000
	252315671943-1*	Фитинги ППР Ф15-25мм	buc	1,0000	8,00	8,00
156	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc			31,704 28,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	1,88	1,88
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	382,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,01
157	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 1/2")-кран аварийный	buc			116,850 25,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	85,00	25,50
	291312420160-0	Robinet de reglaj drept sau coltar Ф15мм	buc	1,0000	90,00	91,35
158	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.s.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			550,000 97,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	85,00	97,75
	291312420135-0	Baterie de perete pt. baie cu dus -душ	buc	1,0000	450,00	452,25
159	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			13,600 13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	85,00	13,60
160	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)	m			5,950 5,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	85,00	5,95
		1.4.8. Система отопления				
161	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)-Ф32мм	m			5,100 5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
162	RpIB11B	Demontari radiator (Снятие радиатора)	buc			10,200 10,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	85,00	10,20
163	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно) -	buc			53,908 42,500

1	2	3	4	5	6	7
		500*1100mm без стоимости				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	85,00	42,50
	282211570000-0	Radiator-без стоимости	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	266,00	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
164	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			73,064 38,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	85,00	38,25
	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena ППР Ф32мм	m	1,0300	33,80	34,81
165	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-отвод, муфта, тройник	buc			39,890 25,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	85,00	25,50
	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)-отвод, муфта, тройник	buc	1,0000	9,50	9,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	62,00	1,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	77,00	2,31
166	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 32 мм)-американка	buc			72,500 42,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	85,00	42,50
	287527411000-1	Piesa de legatura -американка	buc	1,0000	27,00	27,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	10,00	3,00
167	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			27,050 17,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,60	1,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
168	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб	m			10,410 7,650

1	2	3	4	5	6	7
		отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	69,00	2,76
		1.4.9. Прочие работы				
169	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			158,950 158,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	85,00	158,95
170	TrIIAA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t			46,750 46,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	85,00	46,75
171	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			35,306 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	333,00	35,31
		1.5. Канализация				
		1.5.1. Демонтажные работы				
172	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			93,500 93,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	85,00	93,50
173	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			80,750 80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
174	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)- в комплексе с фасонными частями	m			5,100 5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
175	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 63-110 мм)- в комплексе с фасонными частями	m			7,650 7,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	85,00	7,65
176	RpAcA56B	Demontarea conductelor din PVC avind diametrul de 200 mm (Разборка трубопроводов ПВХ, диам. 200 мм) в комплексе с фасонными частями	m			76,100 65,450
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7700	85,00	65,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	23,00	2,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	55,00	8,25
		1.5.2. Трубопроводы и арматура				
177	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu	m			358,337

1	2	3	4	5	6	7
		garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 220мм)-до входа в здание (повышенной плотности)Teava PVC SN2 d=200x3,9mm -для коллектора в подвале с созданием уклона согласно схеме				33,150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	85,00	33,15
	252121670050-0	Teava PVC SN2 d=200x3,9mm	m	1,0450	304,00	319,27
	251373660170-0	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D200	buc	0,1160	50,00	5,83
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	44,00	0,09
178	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-тройник косой Ф200мм размеры 200*200*100мм	buc			363,406 30,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2523156721031-7	Тройник косой Ф200мм размеры 200*200*100мм	buc	1,0000	330,00	330,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	23,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	62,00	1,43
179	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)Крестовина размеры 200*200*100*100мм косой	buc			393,406 30,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	85,00	30,60
	252315672103-6	Крестовина размеры 200*200*100*100мм косой	buc	1,0000	360,00	360,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	23,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	62,00	1,43
180	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-тройник размеры 200*200*200мм	buc			313,406 30,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	85,00	30,60
	252315672103-5	Тройник размеры 200*200*200мм	buc	1,0000	280,00	280,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	23,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	62,00	1,43
181	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 200 mm (Заглушка из ПВХ наклеенная на трубы ПВХ, тяжелого типа, диаметром 200 мм)	buc			120,430 42,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	85,00	42,50
	252315671527-0	Capac din PVC-заглушка Ф200мм	buc	1,0000	68,00	68,00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,2300	15,00	3,45
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0250	160,00	4,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	90,00	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0230	10,00	0,23
182	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 200 мм)-Ревизия	buc			353,406 30,600

1	2	3	4	5	6	7
		размеры 200*200*200мм				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	85,00	30,60
	252315672103-4	Ревизия размеры 200*200*200мм	buc	1,0000	320,00	320,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	23,00	1,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	62,00	1,43
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)-повышенной плотности ПВХ труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m			175,765 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare -труба SN2 MS D.110x2,2 мм	m	1,0300	143,00	147,29
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,00	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
184	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)Крестовина размеры 100*100*100*100мм	buc			205,535 23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	2523156721030	Крестовина размеры 100*100*100*100мм	buc	1,0000	180,00	180,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
185	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-Тройник размеры 100*100*100мм	buc			83,535 23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103-0	Тройник размеры 100*100*100мм	buc	1,0000	58,00	58,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	62,00	0,93
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			58,136 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252121672016-1	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	62,00	0,74
187	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- тройник Ф50*50*50мм	buc			50,572 24,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	85,00	24,65
	252315672103-3	Тройник размеры 50*50*50мм	buc	1,0000	23,00	23,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	23,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	62,00	2,23
188	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc			70,505

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-переход 100*50мм				32,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	85,00	32,30
	252315672103-8	Переход 100*50мм	buc	1,0000	33,00	33,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	23,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	62,00	2,79
189	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод 90* Ф50мм	buc			34,198 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2523156721015-01	Отвод 90* Ф50мм	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	23,00	0,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	62,00	1,49
190	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc			203,757 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	25231267211-5	Sifon de pardoseala din polipropilena-трап Ф50мм	buc	1,0000	180,00	181,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	23,00	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	62,00	0,63
191	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) в комплекте с сифоном	buc			850,547 174,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	400,00	414,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	77,00	78,92
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	111,00	113,78
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	33,00	20,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,00	49,20
192	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 351,159 357,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	85,00	357,00
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	620,00	644,99
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	58,00	59,74
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	80,00	82,40
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	80,00	82,40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,00	62,83
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	60,00	61,80
		1.6. Водопровод				
		1.6.1. Демонтажные работы				
193	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15-20 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри	m			5,100 5,100

1	2	3	4	5	6	7
		зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 15-20 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
194	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 25mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 25мм)	m			5,100 5,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	85,00	5,10
195	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (Разборка подающего трубопровода из стальных труб Ф80мм)	m			45,900 45,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	85,00	45,90
196	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие смесителей)	buc			51,000 51,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
		1.6.2. Трубопроводы и арматура				
197	SA11G	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 90 mm (Прокладка труб ПВХ, тяжелого типа, со спаянными стыками, в разводящих трубопроводах жилых и социально-культурных зданиях, диаметр 90 мм)- подающий трубопровод в подвале	m			232,838 68,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	85,00	68,00
	252121670054-0	Teava din PVC Ф90мм	m	1,0200	120,00	125,46
	252315671243-0	Cot din PVC Ф90мм	buc	0,0600	50,00	3,08
	252315671480-0	Teu din PVC Ф90мм	buc	0,1500	145,00	22,29
	252315671350-0	Mufa din PVC Ф90мм	buc	0,0900	38,00	3,51
	252315671403-0	Reductie din PVC Ф90мм	buc	0,0500	205,00	10,51
198	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			77,710 51,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
	252121671705-1	Teava din material plastic Ф15мм	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	90,00	0,45
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	110,00	4,40
199	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) - фитинги в ресурсах удалить:Cot, Teu , Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			82,599 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-3	Teava din material plastic Ф20мм	m	1,0200	22,00	22,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
200	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) - фитинги в ресурсах удалить: Cot, Teu, Reductie, Racord (кол-во фитингов см.ниже) холодная вода	m			86,271 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф25мм	m	1,0200	25,60	26,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	62,00	1,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	110,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	110,00	4,61
201		Американка с резьбой на металл для подключения Ф15-20мм	buc			26,000 0,000
	252315671943-0	Американка с резьбой на металл для подключения Ф15мм	buc	1,0000	26,00	26,00
202		Американка с резьбой на металл для подключения в подвале-стояки Ф25мм	buc			42,000 0,000
	252315671943-01	Американка с резьбой на металл для подключения Ф25мм	buc	1,0000	42,00	42,00
203		Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc			14,000 0,000
	252315671945-4	Teu din material plastic ППР 25*25*25мм	buc	1,0000	14,00	14,00
204		Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc			5,000 0,000
	252315671943-2	Cot din material plastic ППР 90* Ф15мм	buc	1,0000	5,00	5,00
205		Фитинги ППР разные Ф25-15мм	buc			4,800 0,000
	2523156719403-2	Фитинги ППР разные Ф25-15мм	buc	1,0000	4,80	4,80
206		Переход ПП 25*20мм	buc			7,000 0,000
	252315671943-3	Переход ПП 25*20мм	buc	1,0000	7,00	7,00
207		Переход ПП 20*15мм	buc			5,000 0,000
	252315671943-4	Переход ПП 20*15мм	buc	1,0000	5,00	5,00
208		Teu din PVC Ф90*90*25мм стояки(подвал)	buc			122,000 0,000
	252315671480-1	Teu din PVC Ф90*90*25мм	buc	1,0000	122,00	122,00
209	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 1", жестко заделанные)	buc			31,704 28,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	85,00	28,05
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	1,88	1,88
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	100,00	0,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	382,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,01
210	SD09D	Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, avind diametrul nominal de 80 mm (Вентильный кран с внутренней резьбой, из чугуна, фланцевый, прямой или угловой, диаметр	buc			1 720,699 187,000

1	2	3	4	5	6	7
		80 мм)--подающий в подвале				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	291312450300-0	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt Ф80мм	buc	1,0000	1 460,00	1 511,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0800	17,60	19,68
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1600	17,60	2,92
211	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1")	buc			157,146 15,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	85,00	15,30
	291312420210-0	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Ф25мм	buc	1,0000	111,00	111,67
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	30,00	30,18
212	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc			142,056 15,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	85,00	15,30
	291312420210-1	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Ф20мм	buc	1,0000	96,00	96,58
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	30,00	30,18
213	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			504,250 140,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	85,00	140,25
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"- смеситель	buc	1,0000	220,00	220,00
	251330733620-4	Racord flexibil cu dn=1/2"-гибкие подключения	buc	2,0000	72,00	144,00
214	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 90-110 мм)	m			5,950 5,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	85,00	5,95
215	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m			13,600 13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	85,00	13,60
		1.7. Восстановительные работы				
		1.7.1. Полы				
216	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) с плитусами	m2			67,550 66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
217	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			26,600 25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
218	CA02C01	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betonieră pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) толщ. 10см	m3			3 039,082 382,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	266310210000-0	Beton M150	m3	1,0200	2 400,00	2 472,57
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	644,00	161,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	55,00	22,00
219	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки, для полов Вр 5 ячейками 100*100*5мм=*3кг/м2)	kg			33,265 2,550
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	85,00	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	29,00	29,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	644,00	0,39
220	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			112,954 59,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	382,00	16,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	55,00	1,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	155,00	1,86
221	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pînă la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			303,266 100,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	85,00	100,30
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	166,45
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	28,00	13,01
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,06	1,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0014	55,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	15,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	48,00	3,02
		1.7.2. Заделка отверстий				
222	RpCU07C	Matărea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalării sau consolidării (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			52,427 49,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	85,00	36,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	382,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0100	155,00	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.7.3. Прочие работы				
223	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe	t			158,950

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстоянии 20 м)				158,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	85,00	158,95
224	TrIIAA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы, в вагон 1 категории)	t			46,750 46,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	85,00	46,75
225	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			35,296 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	333,00	35,30
		2. Lucrari de instalatii electrice				
		2.1. Санузел 2-й этаж				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,700 18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70
227	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов. кабелей)	m			6,800 6,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	85,00	6,80
228	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 8групп)	buc			227,200 197,200
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	85,00	197,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	300,00	30,00
229	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m			48,670 39,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	85,00	39,10
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200	3,20	3,43
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,90	0,82
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	30,00	4,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,80	0,60
230	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m			26,777 5,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	17,80	20,17
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	12,00	0,66
231	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m			31,649 5,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нГ-FR-LS-	m	1,0300	22,10	25,04

1	2	3	4	5	6	7
		3 x2,5				
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	12,00	0,66
232	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc			120,612 64,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	85,00	64,60
	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie- *Распред коробки	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	22,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
233	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10	buc			63,750 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-4	Intrerupator manual В10	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
234	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат ВН25А	buc			114,250 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-5	Intrerupator manual ВН25А	buc	1,0100	85,00	85,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
235	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на	buc			316,250 22,950

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных или пластиковых дюбелей, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат АВДТ В25А				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-6	Intrerupator manual -АВДТ В25А	buc	1,0100	285,00	287,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip А	kg	0,0500	4,00	0,20
236	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			79,220 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-2	Comutator manual --выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip А	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
237	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- ЛЭД 30*30мм, установленных в подвесных потолках)	buc			345,940 93,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	85,00	93,50
	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 30*30 ЛЭД	buc	1,0000	244,00	244,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip А	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
238	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			908,642 362,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	85,00	188,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	85,00	76,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	85,00	89,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	122,00	244,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	122,00	244,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	55,00	33,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	382,00	0,76
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0080	266,00	2,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	100,00	1,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	10,00	1,05
		2.2. Санузел 3-й этаж				
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			18,700 18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70
240	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmр la 1-2-3-4-5x2,5 mmр (Демонтаж проводов и электрических жгутов. кабелей)	m			6,800 6,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	85,00	6,80
241	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta,	buc			227,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 8групп)				197,200
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	85,00	197,20
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	300,00	30,00
242	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m			48,670 39,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	85,00	39,10
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200	3,20	3,43
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	3,90	0,82
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	30,00	4,72
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,80	0,60
243	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m			26,777 5,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x1,5	m	1,0300	17,80	20,17
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	12,00	0,66
244	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m			31,649 5,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	85,00	5,95
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*ВВГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	22,10	25,04
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	12,00	0,66
245	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями по существующему контуру на защитные трубы или защитные элементы, диаметром до 21 мм, для труб IP и плинтуса PVC) *Распред коробки	buc			120,612 64,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	85,00	64,60
	281123631100-9	Doza de ramificatie pentru tub de protectie-*Распред коробки	buc	1,0000	12,00	12,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	22,00	44,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	4,00	0,01
246	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат В10	buc			63,750 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-4	Intrerupator manual В10	buc	1,0100	35,00	35,35

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
247	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат ВН25А	buc			114,250 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-5	Intrerupator manual ВН25А	buc	1,0100	85,00	85,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
248	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат АВДТ В25А	buc			316,250 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-6	Intrerupator manual -АВДТ В25А	buc	1,0100	285,00	287,85
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
249	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc			79,220 22,950
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	85,00	22,95
	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- ЛЭД 30*30мм, установленных в подвесных потолках)	buc			345,940 93,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	85,00	93,50
	287527440050-2	Corp de iluminat -светильник 30*30 ЛЭД	buc	1,0000	244,00	244,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
251	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc			908,642 ----- 362,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	85,00	188,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	85,00	76,50
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	85,00	89,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	122,00	244,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	3,00	18,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	122,00	244,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	55,00	33,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	382,00	0,76
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0080	266,00	2,13
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	100,00	1,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	10,00	1,05
		3. Utilaj				
		3.1. Санузел 2-й этаж				
252	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc			750,00 ----- 0,000
	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc	1,0000	750,00	750,00
253	Pret de piata	Бойлер на 100л	buc			4 200,00 ----- 0,000
	11326500,3	Бойлер на 100л	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		3.2. Санузел 3-й этаж				
254	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc			750,00 ----- 0,000
	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 8module	buc	1,0000	750,00	750,00
255	Pret de piata	Бойлер на 100л	buc			4 200,00 ----- 0,000
	11326500,3	Бойлер на 100л	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.