

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21

Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz. 3a-3k)

Valoarea de deviz 319 330,01 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21:				

Manopera:

1.	7112020030100	Specialist	h-om	28,0209	57,66	1 615,685
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	275,3300	0,00	0,000
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,4624	0,00	0,000
4.	7212030022700	Sudor	h-om	72,0000	0,00	0,000
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 013,0000	0,00	0,000
Total manopera						1 615,68

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5195	5,00	22,598
2.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	20,4360	5,00	102,180
3.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	88,5560	20,00	1 771,120
4.	2320166200676	White spirit	kg	3,6156	20,00	72,312
5.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	442,7800	5,00	2 213,900
6.	2320322600374	Citom	kg	8,1744	12,00	98,093
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	80,0328	25,00	2 000,820
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	237,6984	20,00	4 753,968
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	18,2588	35,00	639,058
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,7393	35,00	480,875
11.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	2,7117	20,00	54,234
12.	2521216701002197	Teava din otel 219x7	m	137,6024	400,00	55 040,960
13.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	5,6000	20,00	112,000
14.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	55,8584	35,00	1 955,044
15.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	10,3000	150,00	1 545,000
16.	2875274400310033	Фланец стальной приварной диам 200 мм	buc	10,5000	250,00	2 625,000
17.	28752773305241	Колонка управления задвижкой 200 мм	buc	10,2000	1 500,00	15 300,000
18.	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	10,2000	150,00	1 530,000
19.	4100116202820	Apa potabila	m3	19,6500	1,50	29,475
20.	9890	Задвижка клиновья Д 200 мм	buc	10,0000	5 000,00	50 000,000
21.	9890990	Задвижка шиберный из нержав стали 300x300 мм	buc	4,0000	5 000,00	20 000,000
22.	99890990	Задвижка шиберный из нержав стали 200x200 мм	buc	10,0000	5 000,00	50 000,000
Total materiale de constructii						210 346,65

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	7,2000	250,00	1 800,000
2.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	32,8000	55,00	1 804,000
3.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3930	15,00	5,895

4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,9000	115,00	1 368,500
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	19,6500	155,00	3 045,750
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	15,5710	250,00	3 892,750
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,4800	150,00	1 572,000
Total utilaje de construcții						13 488,90

Cheltuieli directe	Lei	266 108,34
TVA	20,00 %	53 221,67
Total	100,00 +	319 330,01

Total deviz:

319 330,01



Întocmit

Serghei Cocîrlă

 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
1	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7 mm	m			542,126 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	0,00	0,000
	2521216701002197	Teava din otel 219x7	m	1,0100	400,00	420,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	25,00	12,220
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	20,00	29,328
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,4100	35,00	14,924
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	5,00	16,900
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	12,00	0,749
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	5,00	0,780
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	20,00	13,520
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	155,00	23,250
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	250,00	10,250
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	15,00	0,045
2	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,225 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	0,00	0,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	1,50	0,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	150,00	12,000
3	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=200 mm, pentru vane montate subteran in samin(олонка управления задвижкой)	buc			1 683,000 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	0,00	0,000
	3162167355820	Tija de manevra si mufa dubla	buc	1,0000	150,00	153,000
	28752773305241	Колонка управления задвижкой 200 мм	buc	1,0000	1 500,00	1 530,000
4	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm(Фланец стальной приварной)	buc			399,350 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	0,00	0,000
	2875274400310033	Фланец стальной приварной диам 200 мм	buc	1,0000	250,00	262,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	115,00	136,850
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			31,915 17,875
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,875
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	0,00	0,000
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	35,00	7,070
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	35,00	5,320
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	20,00	0,600
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	20,00	0,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
6	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 219 mm	m			62,850 0,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	25,00	5,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5700	20,00	11,400
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	20,00	1,400
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	55,00	22,550
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0900	250,00	22,500

1	2	3	4	5	6	7
7	RpAcH07A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3			0,000 0,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3100	0,00	0,000
		2. Lucrari de montare				
8	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200- mm Задвижка клиновая 200 мм	buc			102,500 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	250,00	102,500
9	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300x300 mm затвор шиберный	buc			125,000 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	250,00	125,000
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200x200 mm затвор шиберный	buc			257,000 0,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	0,00	0,000
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	150,00	154,500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	250,00	102,500
		3. Utilaj				
11		Задвижка клиновая Д 200 мм	buc			5 000,000 0,000
	9890	Задвижка клиновая Д 200 мм	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
12		Задвижка шиберный из нержав стали 300x300 мм	buc			5 000,000 0,000
	9890990	Задвижка шиберный из нержав стали 300x300 мм	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
13		Задвижка шиберный из нержав стали 200x200 мм	buc			5 000,000 0,000
	99890990	Задвижка шиберный из нержав стали 200x200 мм	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21

Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz.3a-3k)

Valoarea de deviz 319 330,01 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari sanitare						
1	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x7 mm	m	131,0000	542,126 0,000	71 018,480 0,000
2	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	131,0000	12,225 0,000	1 601,475 0,000
3	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=200 mm, pentru vane montate subteran in samin(олонка управления задвижкой)	buc	10,0000	1 683,000 0,000	16 830,000 0,000
4	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm(Фланец стальной приварной)	buc	10,0000	399,350 0,000	3 993,500 0,000
5	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	90,3900	31,915 17,875	2 884,762 1 615,685
6	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 219 mm	m	80,0000	62,850 0,000	5 028,000 0,000
7	RpAcH07A	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a decantoarelor, deznisipatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3	2 300,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>		Lei		101 356,217
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		363,529
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		8 880,164
		<i>Total</i>		100,00 +		110 599,910
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		16 036,987
		<i>Total</i>		100,00 +		126 636,897
		<i>Beneficiu</i>		6,00 %		13 271,990
		<i>Total</i>		100,00 +		139 908,887
		Total Lucrări sanitare Inclusiv salariu				139 908,887 1 615,685
2. Lucrări de montare						
8	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200- mm Задвижка клиновая 200 мм	buc	10,0000	102,500 0,000	1 025,000 0,000
9	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare	buc	4,0000	125,000	500,000

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300x300 mm затвор шиберный			0,000	0,000
10	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200x200 mm затвор шиберный	buc	10,0000	257,000 0,000	2 570,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 095,000
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			154,500
		<i>Total</i>	100,00 +			4 249,500
		<i>Total</i>	100,00 +			4 249,500
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			509,940
		<i>Total</i>	100,00 +			4 759,440
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				4 759,440
		3. Utilaj				
11		Задвижка клиновая Д 200 мм	buc	10,0000	5 000,000 0,000	50 000,000 0,000
12		Задвижка шиберный из нержав стали 300x300 мм	buc	4,0000	5 000,000 0,000	20 000,000 0,000
13		Задвижка шиберный из нержав стали 200x200 мм	buc	10,0000	5 000,000 0,000	50 000,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			120 000,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			1 440,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				121 440,000

		Cheltuieli directe	Lei		266 108,34
		TVA	20,00 %		53 221,67
		Total	100,00 +		319 330,01
		Total deviz: Inclusiv salariu	319 330,01		
			1 615,68		



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip (poz. 5a, 5b)

Valoarea de deviz 5 748,98 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № 22:							

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1580	57,66	124,430
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2670	57,66	188,375
Total manopera						312,81

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,7950	250,00	948,750
2.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0475	15,00	0,713
3.	25212167010011	Teava din polietilena 160 mm PIBX SN 4	m	13,3929	150,00	2 008,935
4.	4100126202818	Apa	m3	0,3300	1,50	0,495
Total materiale de construcții						2 958,90

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,3860	150,00	207,900
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6930	125,00	86,625
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,1625	55,00	8,938
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3900	15,00	5,850
Total utilaje de construcții						309,31

Cheltuieli directe	Lei	3 581,02
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	70,38
Transportarea materialelor	10,00 %	295,89
Total	100,00 +	3 947,29
Cheltuieli de regie	14,50 %	572,36
Total	100,00 +	4 519,65
Beneficiu	6,00 %	271,17
Total	100,00 +	4 790,82
TVA	20,00 %	958,16

Total	100,00 +	5 748,98
-------	----------	----------

Total deviz:

5 748,98



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PIBX SN 4	m			165,297 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	25212167010011	Teava din polietilena 160 mm PIBX SN 4	m	1,0150	150,00	154,533
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,055
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,983 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip (poz. 5a, 5b)

Valoarea de deviz 5 748,98 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA10B	Montarea în pământ a tevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 160 mm PIBX SN 4	m	13,0000	165,297 9,572	2 148,866 124,430
2	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	3,3000	433,983 57,083	1 432,145 188,375

	Cheltuieli directe	Lei	3 581,02
	Asigurarea socială și medicală	22,50 %	70,38
	Transportarea materialelor	10,00 %	295,89
	Total	100,00 +	3 947,29
	Cheltuieli de regie	14,50 %	572,36
	Total	100,00 +	4 519,65
	Beneficiu	6,00 %	271,17
	Total	100,00 +	4 790,82
	TVA	20,00 %	958,16
	Total	100,00 +	5 748,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		5 748,98 <hr/> 312,81



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 23

Stație de pompare a apei de nămol (poz.7). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 22 951,39 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № 23:							

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8085	57,66	392,578
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7968	57,66	161,263
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6250	57,66	151,357
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6350	57,66	36,614
5.	7136080025001	Montator	h-om	1,3860	57,66	79,917
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,1182	57,66	5 023,236
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2426	57,66	71,648
Total manopera						5 916,62

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,9017	800,00	721,360
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7480	250,00	437,000
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0381	80,00	3,048
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0013	500,00	0,650
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0088	500,00	4,400
6.	2010237318750	Distantieri	buc	6,5550	15,00	98,325
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2500	250,00	62,500
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3000	25,00	7,500
9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1333	25,00	3,333
10.	26631021000007	Beton C3,5 ,W4,F100	m3	0,2174	1 500,00	326,100
11.	266310210000089	Beton . C15 ,W4,F100	m3	1,5606	1 500,00	2 340,900
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	44,7925	20,00	895,850
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1016	20,00	2,032
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1250	20,00	2,500
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4370	20,00	8,740
16.	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,9326	20,00	138,652
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2000	18,00	3,600
18.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0667	35,00	2,334
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7500	8,00	6,000
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7500	4,00	3,000
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0125	2,00	0,025
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0750	20,00	1,500
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9100	1,50	7,365
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1734	1,50	0,260
25.	4100126202818	Apa	m3	0,1520	1,50	0,228
Total materiale de construcții						5 077,20

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6384	150,00	95,760
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3192	125,00	39,900
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0660	252,00	16,632
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0525	250,00	13,125
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0508	125,00	6,350
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0508	125,00	6,350
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0508	250,00	12,700
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,9815	350,00	1 743,525
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1473	350,00	751,555
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0840	15,00	1,260
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9000	15,00	13,500
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,4683	5,00	102,341
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5280	55,00	29,040
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3750	250,00	93,750
Total utilaje de constructii						2 925,78

Cheltuieli directe	Lei	13 919,60
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 331,24
Transportarea materialelor	10,00 %	507,72
Total	100,00 +	15 758,56
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 284,99
Total	100,00 +	18 043,55
Beneficiu	6,00 %	1 082,61
Total	100,00 +	19 126,16
TVA	20,00 %	3 825,23
Total	100,00 +	22 951,39

Total deviz:**22 951,39**

Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

Investitor:

**Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			560,511 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	5,00	51,950
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,314 50,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,164
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 ,W4,F100	m3			1 880,981 259,471
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,481
	26631021000007	Beton C3,5 ,W4,F100	m3	1,0250	1 500,00	1 552,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 885,956

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 ,W4,F100				253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000089	Beton . C15 ,W4,F100	m3	1,0250	1 500,00	1 560,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
9	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			26,813 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			40,895 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,505
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,354
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	252,00	2,520
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,862 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,440
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	500,00	1,760
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,260
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
12		Отмостка	buc			0,000 0,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,984 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,084
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
14	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			62,083 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	800,00	56,800

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	125,00	0,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	125,00	0,500
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	250,00	1,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23

Stație de pompare a apei de nămol (poz.7). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 22 951,39 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,4300	717,500 0,000	1 743,525 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,0000	118,780 118,780	593,898 593,898
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,9700	381,500 0,000	751,555 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,9700	560,511 508,561	1 104,207 1 001,866
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	49,1000	17,875 17,875	877,643 877,643
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	49,1000	50,314 50,164	2 470,427 2 463,062
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 ,W4,F100	m3	0,2100	1 880,981 259,471	395,006 54,489
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 ,W4,F100	m3	1,5000	1 885,956 253,704	2 828,934 380,556
9	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	43,7000	26,813 3,863	1 171,737 168,822

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii continue si radiere				
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,6000	40,895 12,109	269,908 79,917
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,5000	105,862 69,192	264,654 172,979
12		Отмостка	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5200	433,984 57,084	659,655 86,767
14	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,7000	62,083 2,883	788,454 36,614

	Cheltuieli directe	Lei	13 919,60
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 331,24
	Transportarea materialelor	10,00 %	507,72
	Total	100,00 +	15 758,56
	Cheltuieli de regie	14,50 %	2 284,99
	Total	100,00 +	18 043,55
	Beneficiu	6,00 %	1 082,61
	Total	100,00 +	19 126,16
	TVA	20,00 %	3 825,23
	Total	100,00 +	22 951,39
	Total deviz: Inclusiv salariu		22 951,39 5 916,62



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 24

Conducte proces tehnologic. Stație de pompare a apei de nămol (poz. 7)

Valoarea de deviz 1 753,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 24:						

Manopera:

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2200	57,66	70,346
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,671
Total manopera						177,01

Materiale:

1.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
2.	2524906711000200	Муфта ПВХ Д 200 мм	buc	1,0000	200,00	200,000
3.	2524906711002000	Втулка под фланец РЕ 200мм	buc	1,0000	360,00	360,000
4.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	8,00	72,000
5.	2875274110100	Фланец е200 мм (ст. свободный)	buc	1,0000	250,00	250,000
Total materiale de construcții						897,15
Total utilaje de construcții						0,00

Cheltuieli directe	Lei	1 074,16
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	39,83
Transportarea materialelor	10,00 %	89,72
Total	100,00 +	1 203,71
Cheltuieli de regie	14,50 %	174,54
Total	100,00 +	1 378,25
Beneficiu	6,00 %	82,69
Total	100,00 +	1 460,94
TVA	20,00 %	292,19
Total	100,00 +	1 753,13

Total deviz:

1 753,13



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla Муфта ПВХ Д 200 мм	buc			235,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2524906711000200	Муфта ПВХ Д 200 мм	buc	1,0000	200,00	200,000
2	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de Д 200 мм Втулка под фланец PE	buc			395,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2524906711002000	Втулка под фланец PE 200мм	buc	1,0000	360,00	360,000
3	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200 mm (ст. свободный)	buc			443,821
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,671
	2875274110100	Фланец e200 mm (ст. свободный)	buc	1,0000	250,00	250,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,150
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	8,00	72,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24


Conducte proces tehnologic. Stație de pompare a apei de nămol (poz. 7)

Valoarea de deviz 1 753,13 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla Муфта ПВХ Д 200 мм	buc	1,0000	235,173 35,173	235,173 35,173
2	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de Д 200 мм Втулка под фланец PE	buc	1,0000	395,173 35,173	395,173 35,173
3	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 200 мм (ст. свободный)	buc	1,0000	443,821 106,671	443,821 106,671

	Cheltuieli directe	Lei	1 074,16
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	39,83
	Transportarea materialelor	10,00 %	89,72
	Total	100,00 +	1 203,71
	Cheltuieli de regie	14,50 %	174,54
	Total	100,00 +	1 378,25
	Beneficiu	6,00 %	82,69
	Total	100,00 +	1 460,94
	TVA	20,00 %	292,19
	Total	100,00 +	1 753,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 753,13 177,01



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 25

Stație de pompare a apei de nămol (poz. 7). Utilaj

Valoarea de deviz 1 030 200,00 Lei

Întocmit în prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 25:				
Total manopera						0,00

Materiale:

1.	78889898	Канализационная насосная станция Germes-Plast KNS, полностью погружная .поставляется комплектно с оборудованием	set	1,0000	850 000,00	850 000,000
Total materiale de construcții						860 200,00
Total utilaje de construcții						0,00

Cheltuieli directe	Lei	850 000,00
Cheltuieli de transportarea	1,20 %	10 200,00
Total	100,00 +	860 200,00
TVA	20,00 %	170 000,00
Total	100,00 +	1 030 200,00

Total deviz:

1 030 200,00



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Канализационная насосная станция Germes-Plast KNS, полностью погружная .поставляется комплектно с оборудованием	set			850 000,000 0,000
	78889898	Канализационная насосная станцияGermes-Plast KNS, полностью погружная .поставляется комплектно с оборудованием	set	1,0000	850 000,00	850 000,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25

Stație de pompare a apei de nămol (poz. 7). Utilaj

Valoarea de deviz 1 030 200,00 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Канализационная насосная станция Germes-Plast KNS, полностью погружная .поставляется комплектно с оборудованием	set	1,0000	850 000,000 0,000	850 000,000 0,000
		Cheltuieli directe	Lei			850 000,00
		Cheltuieli de transportare	1,20 %			10 200,00
		Total	100,00 +			860 200,00
		TVA	20,00 %			170 000,00
		Total	100,00 +			1 030 200,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 030 200,00



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 26

Ventilare. Stația de pompare a apei de nămol (poz. 7)

Valoarea de deviz 1 637,43 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 26:				

Manopera:

1.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2940	57,66	16,952
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
Total manopera						143,22

Materiale:

1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0073	15,00	0,110
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5250	25,00	13,125
3.	2521216701001100	Teava din polietilena 100 PIBX SN4	m	2,0706	150,00	310,590
4.	2524906711000	Отвод PIBX 90" 100 mm	buc	1,0000	250,00	250,000
5.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2100	20,00	4,200
6.	98988989	(Флюгарка Ду 100)	buc	1,0500	250,00	262,500
Total materiale de construcții						840,52

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	150,00	3,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0230	55,00	1,265
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0600	150,00	9,000
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	55,00	11,000
Total utilaje de construcții						24,27

Cheltuieli directe	Lei	1 008,01
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32,22
Transportarea materialelor	10,00 %	84,05
Total	100,00 +	1 124,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	163,02
Total	100,00 +	1 287,30
Beneficiu	6,00 %	77,23
Total	100,00 +	1 364,53
TVA	20,00 %	272,90

Total	100,00 +	1 637,43
-------	----------	----------

Total deviz:

1 637,43



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducute SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:

Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm PIBX SN 4	m			168,958 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,476
	2521216701001100	Teava din polietilena 100 PIBX SN4	m	1,0150	150,00	155,295
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	15,00	0,055
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	150,00	4,500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,632
2	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Dn 100 mm (Отвод PIBX 90")	buc			285,173 35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2524906711000	Отвод PIBX 90" 100 mm	buc	1,0000	250,00	250,000
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm(Флюгарка Ду 100)	buc			384,928 91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,103
	98988989	(Флюгарка Ду 100)	buc	1,0000	250,00	262,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	13,125
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	20,00	4,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	55,00	11,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	150,00	3,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26

Ventilare. Stația de pompare a apei de nămol (poz.7)

Valoarea de deviz 1 637,43 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm PIBX SN 4	m	2,0000	168,958 8,476	337,917 16,952
2	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Dn 100 mm (Отвод PIBX 90")	buc	1,0000	285,173 35,173	285,173 35,173
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm(Флюгарка Ду 100)	buc	1,0000	384,928 91,103	384,928 91,103

	Cheltuieli directe	Lei	1 008,01
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32,22
	Transportarea materialelor	10,00 %	84,05
	Total	100,00 +	1 124,28
	Cheltuieli de regie	14,50 %	163,02
	Total	100,00 +	1 287,30
	Beneficiu	6,00 %	77,23
	Total	100,00 +	1 364,53
	TVA	20,00 %	272,90
	Total	100,00 +	1 637,43
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 637,43 143,22



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27

Platforma de nămol tip I (poz. 8). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 815 193,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 27:				

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,7900	57,66	11 923,511
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,1200	57,66	179,899
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	109,2000	57,66	6 296,472
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,4000	57,66	369,024
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	104,5800	57,66	6 030,083
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	65,6314	57,66	3 784,307
7.	7212030022700	Sudor	h-om	45,7980	57,66	2 640,713
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	870,1620	57,66	50 173,541
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,5260	57,66	9 198,269
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,5234	57,66	2 682,540
Total manopera						93 278,35

Materiale:

1.	000000404	глифосат	kg	0,0000	25 000,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,6000	5,00	3,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	68,6970	25,00	1 717,425
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	99,1200	800,00	79 296,000
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	59,6400	800,00	47 712,000
6.	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
7.	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	141,6800	250,00	35 420,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0400	80,00	403,200
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6962	5,00	3,481
10.	2010237318750	Distantieri	buc	36,2700	15,00	544,050
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	80,0000	5,00	400,000
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0400	5 000,00	200,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	5,1296	20,00	102,592
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	120,0000	8,00	960,000
15.	23203226000401	Bitum	t	0,5624	8,00	4,499
16.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,8400	25,00	21,000
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	59,5400	35,00	2 083,900
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,2896	35,00	500,136
19.	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	107,0700	20,00	2 141,400
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,0000	25,00	600,000
21.	2682132601626	Carton bitumat	m2	88,0000	150,00	13 200,000
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	761,1000	20,00	15 222,000
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	247,8450	20,00	4 956,900
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,1600	20,00	403,200
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	45,7980	18,00	824,364
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,7280	18,00	139,104

27.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,3900	25,00	309,750
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 579,8000	18,00	82 436,400
29.	2873122005327	сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55	m2	361,0800	250,00	90 270,000
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,8990	35,00	801,465
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,6384	1,50	54,958
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2184	1,50	0,328
33.	4100126202818	Apa	m3	12,3200	1,50	18,480
Total materiale de constructii						380 749,63

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,7440	150,00	7 761,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,8720	250,00	6 468,000
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1360	250,00	34,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7700	150,00	265,500
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1638	250,00	40,950
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,1824	150,00	927,360
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,9040	150,00	1 335,600
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,9040	150,00	1 335,600
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,9040	350,00	3 116,400
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4440	350,00	1 205,400
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1548	350,00	1 804,180
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,9732	350,00	1 390,620
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8800	15,00	13,200
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,1824	150,00	927,360
Total utilaje de constructii						26 625,77

Cheltuieli directe	Lei	500 653,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 987,63
Transportarea materialelor	10,00 %	38 074,96
Total	100,00 +	559 716,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	81 158,87
Total	100,00 +	640 875,21
Beneficiu	6,00 %	38 452,51
Total	100,00 +	679 327,72
TVA	20,00 %	135 865,54
Total	100,00 +	815 193,26

Total deviz:

815 193,26



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)

Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or. Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
3	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 291,395 187,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,395
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	150,00	552,000
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	150,00	552,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,500
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки)	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
8	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" глифосат	100m2			32,866 32,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,866
	000000404	глифосат	kg	0,0000	25 000,00	0,000
	1212121212121	ара	m3	0,0000	1,50	0,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			460,233 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			83,240
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8,00	8,240
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,000
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -рубероид	m2			197,203
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	150,00	165,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	25,00	7,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,500
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	250,00	0,425
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	15,00	0,165
12	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			16,409
						12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,2150	20,00	4,300
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,245
						43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
14	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			16,409
						12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0,2150	20,00	4,300
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
						17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			102,710
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	800,00	94,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	150,00	0,990
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	150,00	0,990
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	350,00	2,310
17	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			117,859
						115,320
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	25,00	2,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	1,50	0,039
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			62,683
						2,883

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	800,00	56,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	0,0040	150,00	0,600
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	150,00	0,600
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	350,00	1,400
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			304,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	5,00	5,000
22	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			460,233 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Ara	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
24		Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт)	???			0,000 0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			30,851 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
26	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,986 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
27	IzD05A k=2	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi	t			389,975 275,615
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	275,615
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	35,00	109,200
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	20,00	4,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,760
28	IzD04Ak=2.5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t			1 023,653

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi				550,653
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	550,653
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	455,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	18,000
29	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55)	m2			331,608 ----- 31,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2873122005327	сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55	m2	1,0200	250,00	255,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	150,00	0,750
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta- Щебень гранитный	m3			460,233 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27

Platforma de nămol tip I (poz.8). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 815 193,26 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6800	717,500 0,000	1 205,400 0,000
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,4000	43,750 0,000	367,500 0,000
3	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,6800	1 291,395 187,395	2 169,544 314,824
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6800	539,000 0,000	905,520 0,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,6800	563,500 0,000	946,680 0,000
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы	100m2	3,4000	43,750 0,000	148,750 0,000
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки)	100m2	3,6000	43,750 0,000	157,500 0,000
8	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПН-Г" "глифосат"	100m2	15,4000	32,866 32,866	506,139 506,139
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	101,0000	460,233 57,083	46 483,573 5 765,423

1	2	3	4	5	6	7
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5460	83,240 0,000	45,449 0,000
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - рубероид	m2	80,0000	197,203 4,613	15 776,224 369,024
12	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	408,0000	16,409 12,109	6 694,709 4 940,309
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	22,0000	43,245 43,245	951,390 951,390
14	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	90,0000	16,409 12,109	1 476,774 1 089,774
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,0000	17,875 17,875	393,241 393,241
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	102,710 3,460	86 276,064 2 906,064
17	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	8,4000	117,859 115,320	990,016 968,688
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	62,683 2,883	52 653,720 2 421,720
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм	100m2	3,6000	43,750 0,000	157,500 0,000
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок	100m2	0,6000	43,750 0,000	26,250 0,000
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,6000	304,832 299,832	182,899 179,899
22	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000	539,000 0,000	485,100 0,000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000	460,233 57,083	5 522,801 685,001

1	2	3	4	5	6	7
24		Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт)	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4 579,8000	30,851 12,109	141 289,579 55 454,967
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	241,8000	25,986 3,056	6 283,410 738,936
27	IzD05A k=2	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi	t	4,5800	389,975 275,615	1 786,085 1 262,316
28	IzD04Ak=2. 5	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi	t	4,5800	1 023,653 550,653	4 688,331 2 521,991
29	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55)	m2	354,0000	331,608 31,713	117 389,232 11 226,402
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-Щебень гранитный	m3	10,2000	460,233 57,083	4 694,381 582,251

	Cheltuieli directe	Lei	500 653,75
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 987,63
	Transportarea materialelor	10,00 %	38 074,96
	Total	100,00 +	559 716,34
	Cheltuieli de regie	14,50 %	81 158,87
	Total	100,00 +	640 875,21
	Beneficiu	6,00 %	38 452,51
	Total	100,00 +	679 327,72
	TVA	20,00 %	135 865,54
	Total	100,00 +	815 193,26
	Total deviz:		815 193,26
	Inclusiv salariu		93 278,35



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28

Conducte proces tehnologic. Platforma de nămol (poz. 8-15, 19-23)

Valoarea de deviz 1 318 152,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 28:				

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	194,4000	57,66	11 209,104
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	270,8400	57,66	15 616,634
3.	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000	57,66	691,920
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	228,0000	57,66	13 146,480
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	602,9100	57,66	34 763,791
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 680,4000	57,66	96 891,864
Total manopera						172 319,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,0000	5,00	90,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	700,3500	250,00	175 087,500
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3 661,2000	5,00	18 306,000
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,9440	500,00	972,000
5.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5 508,0000	8,00	44 064,000
6.	2521216700000160 1	Teava din PVC neplastifiata 160 mm SN 4	m	783,9720	350,00	274 390,200
7.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	127,6754	200,00	25 535,080
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 101,6000	18,00	19 828,800
9.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,0000	20,00	240,000
10.	27752763098861	затвор щитовой четырехрусный	kg	1 200,0000	15,00	18 000,000
11.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,0000	35,00	210,000
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,6000	1,50	14,400
13.	4100126202818	Apa	m3	60,9000	1,80	109,620
Total materiale de constructii						576 847,60

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	255,7800	150,00	38 367,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	127,8900	150,00	19 183,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,2400	250,00	810,000
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,7320	18,00	13,176
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	42,1200	25,00	1 053,000
Total utilaje de constructii						59 426,68

Cheltuieli directe	Lei	808 594,06
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	38 771,95
Transportarea materialelor	10,00 %	57 684,76

Total	100,00 +	905 050,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	131 232,36
Total	100,00 +	1 036 283,13
Beneficiu	6,00 %	62 176,99
Total	100,00 +	1 098 460,12
TVA	20,00 %	219 692,02
Total	100,00 +	1 318 152,14

Total deviz:

1 318 152,14



Întocmit

Serghei Cocîrlă
 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

**Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3			223,721 223,721
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	57,66	223,721
2	IzF04 k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя	m2			59,409 6,919
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,919
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	18,00	12,240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,600
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	11,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	250,00	0,500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,650
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,263 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,80	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm SN 4	m			431,086 21,334
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,334
	252121670000016 0 1	Teava din PVC neplastifiata 160 mm SN 4	m	1,0500	350,00	374,850
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	200,00	34,884
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	18,00	0,018
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,263 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,80	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(затвор щитовой четырехярусный)	kg			27,571 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	27752763098861	затвор щитовой четырехярусный	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28

Conducte proces tehnologic. Platforma de nămol (poz. 8-15, 19-23)

Valoarea de deviz 1 318 152,14 Lei

Întocmit în prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	430,0000	223,721 223,721	96 199,944 96 199,944
2	IzF04 k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 слоя	m2	1 620,0000	59,409 6,919	96 242,904 11 209,104
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	460,0000	439,263 57,083	202 061,164 26 258,364
4	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm SN 4	m	732,0000	431,086 21,334	315 555,090 15 616,634
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	149,0000	439,263 57,083	65 450,247 8 505,427
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(затвор щитовой четырехрусный)	kg	1 200,0000	27,571 12,109	33 084,720 14 530,320

	Cheltuieli directe	Lei	808 594,06
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	38 771,95
	Transportarea materialelor	10,00 %	57 684,76
	Total	100,00 +	905 050,77
	Cheltuieli de regie	14,50 %	131 232,36
	Total	100,00 +	1 036 283,13
	Beneficiu	6,00 %	62 176,99
	Total	100,00 +	1 098 460,12

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			219 692,02
		Total	100,00 +			1 318 152,14
		Total deviz:				1 318 152,14
		Inclusiv salariu				172 319,78



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 29

Platforma de nămol tip I (poz. 9). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 1 075 876,52 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 29:						

Manopera:

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	206,7900	57,66	11 923,511
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,1600	57,66	239,866
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	109,2000	57,66	6 296,472
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,4000	57,66	369,024
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	104,5800	57,66	6 030,083
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	65,6314	57,66	3 784,307
7.	7212030022700	Sudor	h-om	45,7980	57,66	2 640,713
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	870,1620	57,66	50 173,541
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	159,5260	57,66	9 198,269
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,5234	57,66	2 682,540
Total manopera						93 338,32

Materiale:

1.	000000404	глифосат	kg	0,0000	5,00	0,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,8000	5,00	4,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	68,6970	25,00	1 717,425
4.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	99,1200	800,00	79 296,000
5.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	59,6400	800,00	47 712,000
6.	1212121212121	apa	m3	0,0000	1,50	0,000
7.	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	141,6800	250,00	35 420,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,0400	80,00	403,200
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6962	5,00	3,481
10.	2010237318750	Distantieri	buc	36,2700	15,00	544,050
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	80,0000	5,00	400,000
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0400	500,00	20,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	5,1296	20,00	102,592
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	120,0000	8,00	960,000
15.	23203226000401	Bitum	t	0,5624	800,00	449,920
16.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,8400	15 000,00	12 600,000
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	59,5400	25,00	1 488,500
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,2896	25,00	357,240
19.	25213067167789	Геомембрана	m2	547,8000	250,00	136 950,000
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,0000	18,00	432,000
21.	2682132601626	Carton bitumat	m2	88,0000	250,00	22 000,000
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	761,1000	20,00	15 222,000
23.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	247,8450	20,00	4 956,900
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	20,1600	20,00	403,200
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	45,7980	18,00	824,364
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,7280	18,00	139,104
27.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,3900	18,00	223,020

28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 579,8000	20,00	91 596,000
29.	2873122005327	сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55	m2	361,0800	250,00	90 270,000
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,8990	35,00	801,465
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	36,6384	1,50	54,958
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2184	1,80	0,393
33.	4100126202818	Apa	m3	12,3200	1,80	22,176
Total materiale de constructii						545 373,98

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,7440	150,00	7 761,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,8720	200,00	5 174,400
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1360	150,00	20,400
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7700	150,00	265,500
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1638	350,00	57,330
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,1824	125,00	772,800
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,9040	125,00	1 113,000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,9040	125,00	1 113,000
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,9040	350,00	3 116,400
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,4440	350,00	1 205,400
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,1548	350,00	1 804,180
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,9732	350,00	1 390,620
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8800	150,00	132,000
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	6,1824	85,00	525,504
Total utilaje de constructii						24 452,13

Cheltuieli directe	Lei	663 164,43
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 001,12
Transportarea materialelor	10,00 %	54 537,40
Total	100,00 +	738 702,95
Cheltuieli de regie	14,50 %	107 111,92
Total	100,00 +	845 814,87
Beneficiu	6,00 %	50 748,90
Total	100,00 +	896 563,77
TVA	20,00 %	179 312,75
Total	100,00 +	1 075 876,52

Total deviz:

1 075 876,52



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

**Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
3	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			960,195 187,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	57,66	187,395
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	85,00	312,800
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	125,00	460,000
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,500
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки)	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
8	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОП-Г" "глифосат	100m2			32,866 32,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,866
	000000404	глифосат	kg	0,0000	5,00	0,000
	1212121212121	ара	m3	0,0000	1,50	0,000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			449,763 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	1,80	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			929,029
						0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	800,00	824,029
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,000
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum -рубероид	m2			304,168
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	8,00	12,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	250,00	275,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	18,00	5,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,250
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	150,00	0,255
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	1,650
12	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			287,109
						12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	25213067167789	Геомембрана	m2	1,1000	250,00	275,000
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43,245
						43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
14	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2			287,109
						12,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	57,66	12,109
	25213067167789	Геомембрана	m2	1,1000	250,00	275,000
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
						17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			102,380
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	800,00	94,400
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	125,00	0,825
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	125,00	0,825
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	350,00	2,310
17	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 615,367
						115,320
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	15 000,00	1 500,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	1,80	0,047
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			62,483
						2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	800,00	56,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	20,00	0,160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	125,00	0,500
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	125,00	0,500
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	350,00	1,400
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок	100m2			43,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,750
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			304,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	5,00	5,000
22	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			449,763 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,80	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
24		Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт)	???			0,000 0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,851 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,50	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
26	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,986 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180
27	IzD05A k=2	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi	t			358,775 275,615
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	275,615
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	25,00	78,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	20,00	4,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,760
28	IzD04Ak=2.5	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t			893,653 550,653

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	550,653
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	25,00	325,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	18,000
29	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55)	m2			331,363 ----- 31,713
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2873122005327	сетка Оцинк д 5 мм ячейка 55x55	m2	1,0200	250,00	255,000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	20,00	43,000
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	18,00	0,630
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	150,00	0,750
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta- Щебень гранитный	m3			449,763 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta Щебень ГРАНИТНЫЙ	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	1,80	0,180
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

APROBAT:

Întocmit



Investitor

Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29

Platforma de nămol tip I (poz. 9). Lucrări generale de construcție

Valoarea de deviz 1 075 876,52 Lei

Întocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,6800	717,500 0,000	1 205,400 0,000
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8,4000	43,750 0,000	367,500 0,000
3	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,6800	960,195 187,395	1 613,128 314,824
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6800	539,000 0,000	905,520 0,000
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,6800	563,500 0,000	946,680 0,000
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II Внутренние откосы	100m2	3,4000	43,750 0,000	148,750 0,000
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (берм площадки)	100m2	3,6000	43,750 0,000	157,500 0,000
8	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "ОПГ-Г" "глифосат	100m2	15,4000	32,866 32,866	506,139 506,139
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	101,0000	449,763 57,083	45 426,103 5 765,423

1	2	3	4	5	6	7
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5460	929,029 0,000	507,250 0,000
11	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum - рубероид	m2	80,0000	304,168 4,613	24 333,424 369,024
12	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	408,0000	287,109 12,109	117 140,309 4 940,309
13	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	22,0000	43,245 43,245	951,390 951,390
14	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena ГЕОМЕМБРАНА	m2	90,0000	287,109 12,109	25 839,774 1 089,774
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,0000	17,875 17,875	393,241 393,241
16	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	102,380 3,460	85 998,864 2 906,064
17	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	8,4000	1 615,367 115,320	13 569,081 968,688
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,0000	62,483 2,883	52 485,720 2 421,720
19	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II берм	100m2	3,6000	43,750 0,000	157,500 0,000
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -иловых площадок	100m2	0,6000	43,750 0,000	26,250 0,000
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	0,8000	304,832 299,832	243,866 239,866
22	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000	539,000 0,000	485,100 0,000
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000	449,763 57,083	5 397,161 685,001

1	2	3	4	5	6	7
24		Вертикальный дренаж тип 1 (3 шт)	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4 579,8000	32,851 12,109	150 449,179 55 454,967
26	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	241,8000	25,986 3,056	6 283,410 738,936
27	IzD05A k=2	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. 2 straturi	t	4,5800	358,775 275,615	1 643,189 1 262,316
28	IzD04Ak=2. 5	Vopsirea confectiilor și constructiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina-5 straturi	t	4,5800	893,653 550,653	4 092,931 2 521,991
29	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din oțel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(Оцинк д 5 мм ячейка 55x55)	m2	354,0000	331,363 31,713	117 302,502 11 226,402
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-Щебень гранитный	m3	10,2000	449,763 57,083	4 587,587 582,251

	Cheltuieli directe	Lei	663 164,43
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 001,12
	Transportarea materialelor	10,00 %	54 537,40
	Total	100,00 +	738 702,95
	Cheltuieli de regie	14,50 %	107 111,92
	Total	100,00 +	845 814,87
	Beneficiu	6,00 %	50 748,90
	Total	100,00 +	896 563,77
	TVA	20,00 %	179 312,75
	Total	100,00 +	1 075 876,52
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 075 876,52 93 338,32



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 30
Rețele industriale de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 4 123 933,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 30:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	57,66	28,830
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,6576	57,66	95,577
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,7750	57,66	1 889,807
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4400	57,66	83,030
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,9000	57,66	224,874
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,3000	57,66	1 343,478
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	9,9600	57,66	574,294
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,6400	57,66	613,502
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	38,6100	57,66	2 226,252
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8500	57,66	221,991
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 473,7079	57,66	84 973,997
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om	86,3517	57,66	4 979,039
14.	7136080025001	Montator	h-om	330,7836	57,66	19 072,982
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,0903	57,66	870,106
16.	7212030022700	Sudor	h-om	32,8176	57,66	1 892,263
17.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,6000	57,66	438,216
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	251,1344	57,66	14 480,410
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 289,3944	57,66	74 346,481
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,0596	57,66	3 117,078
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	211,7176	57,66	12 207,637
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3944	57,66	138,061
Total manopera						223 950,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,8264	5,00	99,132
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	7,8470	800,00	6 277,600
3.	1212121212121	apa	m3	0,1580	1,50	0,237
4.	123	Затвор ножевой шиберный Ду 300	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
5.	1243	Затвор ножевой шиберный Ду 400	buc	4,0000	2 800,00	11 200,000
6.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	78,7950	25,00	1 969,875
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,2950	250,00	3 823,750
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3990	80,00	31,920
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,5126	80,00	761,008
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0186	80,00	1,488
11.	15	Пожарная подставка чугунная Ду 150	h-om	1,0000	1 800,00	1 800,000

12.	163	ВодомерДу 50	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
13.	164	Фильтр ДУ 50	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1847	5,00	0,924
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0372	50,00	1,860
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	8,4623	50,00	423,115
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0248	150,00	3,720
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0248	150,00	3,720
19.	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,1200	150,00	18,000
20.	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,1200	150,00	18,000
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,1355	250,00	2 283,875
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002	1 500,00	0,300
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,4800	250,00	620,000
24.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	100,1160	5,00	500,580
25.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	2,7510	5,00	13,755
26.	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	63,3876	25,00	1 584,690
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,2000	15,00	18,000
28.	22524906711000	ВТУЛКА под фланец РЕ315 mm	buc	8,0000	250,00	2 000,000
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	18,00	6,363
30.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	19,2570	20,00	385,140
31.	2320166200676	White spirit	kg	1,1421	1,00	1,143
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,8000	18,00	14,400
33.	2320187315789	Decofrol	kg	2,9760	25,00	74,400
34.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,6285	8,00	77,028
35.	2320322600374	Citom	kg	2,7510	18,00	49,518
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,7305	20,00	254,610
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	31,8182	12,00	381,818
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	27,7030	18,00	498,654
39.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	15,00	0,909
40.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12,6360	25,00	315,900
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1580	25,00	3,950
42.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0080	25,00	0,200
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,7908	25,00	94,770
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,6000	35,00	161,000
45.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,0000	15,00	120,000
46.	25132066215001	Banda de avertizare	m	1 006,0200	1,50	1 509,030
47.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	27,2700	20,00	545,400
48.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	15,00	0,909
49.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	15,00	2,061
50.	252121670100631	Teava din polietilena 315x7.7 mm SDR 41 SN 4	m	120,4551	350,00	42 159,285
51.	252121670100-1601	Teava din polietilena 160	m	303,4013	250,00	75 850,325
52.	2521216701001133	Teava din polietilena 400x15.3 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	36,9054	800,00	29 524,320
53.	2521216701001160	Teava din polietilena 160 mm PVH SN 4	m	79,8424	160,00	12 774,784
54.	2521216701001200	Teava din polietilena 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	730,4295	250,00	182 607,375
55.	252121670100154	Teava din polietilena 200x4.9 mmSDR 41 SN 4	m	6,1813	250,00	1 545,325
56.	2521216701002001	Teava din polietilena 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	2,0706	250,00	517,650
57.	252121670100250	Teava din polietilena 250 x14.8mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	363,9282	450,00	163 767,690
58.	252121670100315	Teava din polietilena 315 x18.7 mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	192,7282	480,00	92 509,536
59.	252121670100561	Teava din polietilena 500x18.1 PE 100 PN 16 SDR 26 mm	m	36,9054	550,00	20 297,970
60.	25212167010076	Teava din otel 76x4 mm	m	138,9255	150,00	20 838,825
61.	25212167010140	Teava din polietilena 630x15,4 mm PIBX SN	m	375,7175	2 500,00	939 293,750

		4				
62.	2521216705	Teava din polietilena 355x13.6 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	51,2575	850,00	43 568,875
63.	2521216710001150	Teava polietilena 50x3 mm PE 100 PN 17 SDR 10	m	195,5850	55,00	10 757,175
64.	2521216710001175	Teava polietilena 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26	m	511,0285	65,00	33 216,852
65.	252121671000711	Teava polietilena 75x2.9 mm. PE 100 PN6 SDR 26	m	227,6810	55,00	12 522,455
66.	25216701001132	Teava din polietilena -500x19.1 mm PE100. PN 16 SDR 26	m	86,1126	900,00	77 501,340
67.	25231381126	Переход 90x75 мм PE PN 10	buc	1,0100	55,00	55,550
68.	2523156713150	Mufa 150	buc	2,0200	250,00	505,000
69.	25231567133811	Отвод диам 75 мм PE 30" PN 10	buc	1,0300	150,00	154,500
70.	2523156713811261	Переход PE PN 10 75x50mm	buc	3,0300	15,00	45,450
71.	2523156713811315	Mufa 315 mm	buc	2,0200	320,00	646,400
72.	25231567138114	.Муфта диам 50 мм	buc	4,0400	50,00	202,000
73.	25231567138116	Втулка под фланец 50 мм	buc	14,1400	25,00	353,500
74.	2523156713821	Тройник PE de 50x50 mm.	buc	2,0600	50,00	103,000
75.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	3,0000	25,00	75,000
76.	25231756713811	,ТРОЙНИК PE 75x50	buc	1,0300	55,00	56,650
77.	2523956713386	Отвод диам 50 мм PE 90" PN 10	buc	2,0600	35,00	72,100
78.	2524904	Переход PE-СТАЛЬ 250 мм	buc	2,0000	2 500,00	5 000,000
79.	252490671100020	Заглушка ПВХ 200	buc	5,0000	250,00	1 250,000
80.	2524906711000200	Тройник 200x200 ПВХ 45"	buc	2,0000	150,00	300,000
81.	252490671100094	переход 315x250mm PE PN6	buc	1,0000	125,00	125,000
82.	2524906711002000	Заглушка ПВХ 200 мм	buc	2,0000	350,00	700,000
83.	25249067110033	отвод 200 ПВХ 45")	buc	5,0000	145,00	725,000
84.	25249067110039	отвод 200 ПВХ 90")	buc	5,0000	145,00	725,000
85.	252490671100790	Отвод 200 ПВХ 45"	buc	2,0000	145,00	290,000
86.	25249067110079900	Отвод ПВХ 200 90"	buc	2,0000	350,00	700,000
87.	25249067110400	ВТУЛКА под фланец PE 250 mm	buc	6,0000	25,00	150,000
88.	2524906711250	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 250 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	4,0000	250,00	1 000,000
89.	2524906711257	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 250 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	5,0000	250,00	1 250,000
90.	2524906711315	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 315 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	4,0000	350,00	1 400,000
91.	252490671118	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 315 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	2,0000	350,00	700,000
92.	25249068810039	тройник 200x200 ПВХ 45"	buc	5,0000	580,00	2 900,000
93.	252661271	Переход 160x90 PE PN 10	buc	1,0100	350,00	353,500
94.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	145,7800	5,00	728,900
95.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,3170	1,40	4,644
96.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3282	1,40	18,659
97.	26511221004022	Ciment M-400	kg	46,0595	1,40	64,483
98.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	20,00	0,028
99.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	138,0000	500,00	69 000,000
100.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	500,00	5 500,000
101.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	43,0000	500,00	21 500,000
102.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	26,0000	500,00	13 000,000
103.	2661126433101188	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc	37,0000	500,00	18 500,000
104.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	41,0000	250,00	10 250,000

	9					
105.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	27,0000	1 500,00	40 500,000
106.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	29,0000	1 500,00	43 500,000
107.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
108.	266112649331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	14,0000	2 500,00	35 000,000
109.	26618	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc	26,0000	1 500,00	39 000,000
110.	2663102100000100	Beton 7.5	m3	2,1848	1 500,00	3 277,200
111.	2663102100000150	Beton 150	m3	7,6987	1 500,00	11 548,050
112.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	29,3610	1 500,00	44 041,500
113.	266410210000-1001	Mortar marca..100	m3	0,0120	800,00	9,600
114.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0888	800,00	71,040
115.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	4,9552	800,00	3 964,160
116.	26661228006007	плита П21 д 5А	buc	2,0200	2 500,00	5 050,000
117.	266612280060107	плита П21 д 5Б	buc	1,0100	2 500,00	2 525,000
118.	26906711000	Втулка под флянец 160 мм	buc	1,0000	25,00	25,000
119.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	86,9004	18,00	1 564,207
120.	271060209	Кронштейн n 200	kg	20,4000	25,00	510,000
121.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,9310	20,00	18,620
122.	272210331000050	Teava instalatie50	m	0,6000	50,00	30,000
123.	272210331000075	Teava instalatie75	m	0,8000	55,00	44,000
124.	2722103310001500	Teava instalatie150	m	0,2000	150,00	30,000
125.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,2000	20,00	4,000
126.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,2176	20,00	264,352
127.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2400	20,00	24,800
128.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	8,00	1,778
129.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	2,50	11,363
130.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,7600	20,00	435,200
131.	277527630988674	-Щитовой затвор 300x300	kg	1 300,0000	20,00	26 000,000
132.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 654,5481	20,00	33 090,962
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6200	18,00	11,160
134.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	15,9091	35,00	556,818
135.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,6088	35,00	231,308
136.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	17,8815	35,00	625,852
137.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	506,7600	18,00	9 121,680
138.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	239,0000	8,00	1 912,000
139.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	8,00	64,640
140.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,4400	8,00	59,520
141.	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm	buc	500,0000	8,00	4 000,000
142.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0800	2,00	16,160
143.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,4400	2,00	14,880
144.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	5,1500	800,00	4 120,000
145.	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 50 мм	buc	6,2400	1 500,00	9 360,000
146.	28741173000020	задвижка чугунная фланцевая 250 мм	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
147.	287411730000210	задвижка чугунная фланцевая 300 мм	buc	5,0000	2 500,00	12 500,000
148.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1240	2,00	0,248
149.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0100	1 800,00	1 818,000
150.	2875274109200300	Tub fonta presiune cu mufa 300	m	31,5180	25,00	787,950
151.	28752741100100	Флянец Стальной свободный -250 mm	buc	6,0000	20,00	120,000
152.	2875274110100	Piese de legatura	buc	8,0000	15,00	120,000
153.	287527411010014	Флянец 150 mm -стальной свободный	buc	1,0000	250,00	250,000
154.	28752741101005	Флянец 50 mm -стальной свободный	buc	12,0000	150,00	1 800,000

	0					
155.	2875274200000	Сарас cu rama T	buc	2,0600	900,00	1 854,000
156.	2875274200001	Сарасул cu rama din fonta* T	buc	66,0000	900,00	59 400,000
157.	2875274400100-80	Flansa din otel pentru sudura 80	buc	2,1000	150,00	315,000
158.	28752744001060	Флянец 150 мм -стальной приварной	buc	1,0500	250,00	262,500
159.	28752748110150	Переход стальной 300x250 мм	buc	2,0400	25,00	51,000
160.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7440	18,00	13,392
161.	3444545	Scara cu vanguri din otel	kg	866,0000	20,00	17 320,000
162.	3720107307067	Calafat din cilti de cinera gudronat	kg	9,5790	20,00	191,580
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,5741	1,80	19,033
164.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	82,7910	1,50	124,187
165.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1450	1,50	1,719
166.	4100116202820	Apa potabila	m3	709,5048	1,50	1 064,257
167.	4100126202818	Apa	m3	1,3300	1,50	1,995
168.	4123	Затвор ножевой шиберный Ду 500	buc	2,0000	1 800,00	3 600,000
169.	54	Затвор шиберный 200x200	buc	2,0000	600,00	1 200,000
170.	87	Пожарный гидрант Н=0.75 Ду 150	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
171.	9	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	500,00	500,000
Total materiale de constructii						2 409 060,32

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0066	350,00	2,310
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,5860	150,00	837,900
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	12,7631	150,00	1 914,465
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,7930	150,00	418,950
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,6000	200,00	1 320,000
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,3500	350,00	472,500
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,7516	350,00	5 513,060
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1480	350,00	51,800
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	30,5424	55,00	1 679,831
10.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	21,9800	75,00	1 648,500
11.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	37,2600	75,00	2 794,500
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9576	150,00	143,640
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	83,4145	350,00	29 195,075
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,3811	350,00	10 983,385
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0228	55,00	1,254
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,7000	15,00	85,500
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,5210	25,00	13,025
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	299,1281	15,00	4 486,922
19.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0560	15,00	0,840
20.	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0200	25,00	0,500
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	70,3600	25,00	1 759,000
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0804	5,00	0,402
23.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,9000	55,00	379,500
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,8700	55,00	267,850
25.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	15,0800	55,00	829,400
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	126,0128	125,00	15 751,600
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	7,8600	114,00	896,040
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	37,2600	100,00	3 726,000
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	100,3650	350,00	35 127,750
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,8710	350,00	1 004,850
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0172	350,00	6,020
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	240,9550	25,00	6 023,875

Total utilaje de construcții		127 336,26
-------------------------------------	--	-------------------

Cheltuieli directe	Lei	3 436 610,97
TVA	20,00 %	687 322,19
Total	100,00 +	4 123 933,16

Total deviz:

4 123 933,16



Întocmit

Serghei Cocîrlă

 Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția stației de epurare a apelor
uzate din or. Căușeni (actualizare devizelor)**

**Investitor:
Agenția de Dezvoltare Regionala Sud or.
Cimișlia, bl. Stefan cel Mare, 12**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			664,411 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,850
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,395 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,50	0,150
7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 189,326 799,744
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,879
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,866
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 500,00	619,306
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,727
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,031
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	80,00	12,890
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,40	1,128
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,500
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КИД 10	buc			500,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			500,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 10-3				0,000
	9	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	1,0000	500,00	500,000
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 10-6	buc			500,000 0,000
	2661126433101188	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	1,0000	500,00	500,000
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 10-9	buc			500,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИИ 1-10--2	buc			250,000 0,000
	266112643310149	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-2	buc	1,0000	250,00	250,000
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИО-1	buc			500,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
14		Scara cu vanguri din otel	kg			20,000 0,000
	3444545	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	20,00	20,000
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,298 137,807
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,807
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	25,00	39,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	1,00	0,111
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,380
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			350,622 220,261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,261
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	25,00	130,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	1,00	0,361
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ИИОК Т	buc			900,000 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* Т	buc	1,0000	900,00	900,000
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 834,364 556,996
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,782
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 500,00	784,680
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,240
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	800,00	65,993
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	80,00	11,670
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,40	0,986
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,800
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИИ 15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 15-6	buc			2 500,000 0,000
	266112649331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc			1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 15-9				0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 15-9a	buc			1 500,000 0,000
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
23	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИП 1-15-2	buc			1 500,000 0,000
	26618	Placi prefabricate pt. camine KИПП-15-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ 7-3	buc			500,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1	buc			500,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	500,00	500,000
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ЛИОК T	buc			900,000 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* T	buc	1,0000	900,00	900,000
27		Scara cu vanguri din otel	kg			20,000 0,000
	3444545	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	20,00	20,000
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,297 137,808
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,808
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	25,00	39,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	1,00	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,380
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			350,620 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,260
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	25,00	130,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	1,00	0,360
30	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2			433,583 29,983
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4700	57,66	27,100
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0120	150,00	1,800
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0120	150,00	1,800
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	50,0000	8,00	400,000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,573 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
32	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte	m2			318,026 55,584
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	57,66	7,726
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	57,66	47,858

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700	18,00	130,351
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300	25,00	132,058
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	5,00	0,034
33	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 023,965 409,965
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	57,66	409,965
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	15,00	600,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	350,00	3,500
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	350,00	10,500
34	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 185,310 182,205
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	57,66	182,205
	1212121212121	apa	m3	0,7900	1,50	1,185
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	15,00	90,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	35,00	805,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	25,00	1,000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	18,00	72,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	350,00	8,050
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	55,00	6,270
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	350,00	19,600
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 614,832 311,362
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,316
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,046
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	1 500,00	0,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	1,50	0,659
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,000
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,212 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,008
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,242
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,353
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	125,00	10,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	350,00	3,500
37	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,298 137,808
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,808
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	25,00	39,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	1,00	0,110
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,380
38	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			350,621 220,261
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,261
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	25,00	130,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	1,00	0,360
39	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm L=0,2m	buc			73,833 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2722103310001500	Teava instalatie 150	m	0,2000	150,00	30,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	20,00	2,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	18,00	1,260
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	25,00	1,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,40	0,899
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	80,00	0,288
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	1,50	0,001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	20,00	0,006
40	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 75 mm гильза дл=0.2м	buc			42,458 28,830

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,830
	272210331000075	Teava instalatie75	m	0,2000	55,00	11,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	20,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	18,00	0,432
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	25,00	0,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,40	0,599
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	80,00	0,192
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	1,50	0,001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	20,00	0,004
41	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de50 мм гильза L=0.2 m	buc			34,312 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	272210331000050	Teava instalatie50	m	0,2000	50,00	10,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	20,00	0,340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	18,00	0,162
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	25,00	0,150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,449
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	80,00	0,144
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	1,50	0,001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	20,00	0,002
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,233 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,50	0,150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
43	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			53,273 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,613
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	800,00	47,200
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	80,00	0,240
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,140
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14t	h-ut	0,0072	150,00	1,080
44		K3-трубопровод иловой воды	???			0,000 0,000
45	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m			268,748 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701001200	Teava din polietilena 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	1,0150	250,00	257,556
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,183
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x2.9 mm.PE 100 PN6 SDR 26	m			70,012 6,227
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000711	Teava polietilena75x2.9 mm.PE 100 PN6 SDR 26	m	1,0030	55,00	55,165
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,620
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,000
47	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m			268,748 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	252121670100-1601	Teava din polietilena 160	m	1,0150	250,00	257,556
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,183

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
48	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,663 4,613
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	57,66	4,613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	1,50	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	25,00	1,750
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,206 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,50	0,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	25,00	0,750
50	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,969 0,429
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,429
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	150,00	0,540
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,536 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7,5	m3			1 879,143 221,990
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	2663102100000100	Beton 7.5	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,153
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
53		Перепадные стояки	???			0,000 0,000
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mmSDR 41 SN 4	m			268,746 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	252121670100154	Teava din polietilena 200x4.9 mmSDR 41 SN 4	m	1,0150	250,00	257,554
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
55	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,663 4,613
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	57,66	4,613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	1,50	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	25,00	1,750
56	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,969 0,429
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,429
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	150,00	0,540
57	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 200mm (отвод ПВХ 45")	buc			180,173 35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	25249067110033	отвод 200 ПВХ 45")	buc	1,0000	145,00	145,000
58	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 200mm (отвод ПВХ 90")	buc			180,173 35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173

1	2	3	4	5	6	7
	25249067110039	отвод 200 ПВХ 90")	buc	1,0000	145,00	145,000
59	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg- - тройник 200x200 ПВХ 45"	buc			615,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	25249068810039	тройник 200x200 ПВХ 45"	buc	1,0000	580,00	580,000
60	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea Заглушка ПВХ 200	buc			285,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	252490671100020	Заклушка ПВХ 200	buc	1,0000	250,00	250,000
61	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m-- Кронштейн n 200	kg			34,544
	7123020011140	Fiegar beton	h-om	0,0720	57,66	4,152
	271060209	Кронштейн n 200	kg	1,0200	25,00	25,500
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	25,00	3,750
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,042
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	25,00	0,875
62		K5-трубопровод подачи или (илопровод)	???			0,000
						0,000
63	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315x7.7 mm SDR 41 SN 4	m			371,836
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,359
	252121670100631	Teava din polietilena 315x7.7 mm SDR 41 SN 4	m	1,0150	350,00	358,802
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	55,00	0,742
64	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200[x4.9 mm SDR 41 SN 4	m			268,748
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701001200	Teava din polietilena 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	1,0150	250,00	257,556
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,183
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
65	AcA01F	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansata cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 300 mm	m			678,405
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8700	57,66	165,484
	2875274109200300	Tub fonta presiune cu mufa 300	m	1,0200	25,00	26,265
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	16,4000	18,00	304,056
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	0,3100	20,00	6,386
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	2,5500	25,00	65,662
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	3,2400	5,00	16,686
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3500	1,50	0,541
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0130	25,00	0,325
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2200	200,00	44,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1400	350,00	49,000
66	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26 (bloc 4a)	m			80,042
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	252121671000117	Teava polietilena 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26	m	1,0030	65,00	65,195

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,620
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,000
67	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE 100 PN6 SDR 26 - bloc 4 b	m			80,042
						6,227
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	2521216710001175	Teava polietilena 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26	m	1,0030	65,00	65,195
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,620
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,000
68	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,869
						6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,919
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	1,50	0,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	25,00	2,500
69	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,663
						4,613
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	57,66	4,613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	1,50	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	25,00	1,750
70	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,206
						2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,50	0,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	25,00	0,750
71	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm	m			1,128
						0,498
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00864	57,66	0,498
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0042	150,00	0,630
72	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,969
						0,429
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,429
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	150,00	0,540
73	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,536
						0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Циговой затвор 300x300	kg			32,573
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	277527630988674	-Циговой затвор 300x300	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
75		Перепадные стояки	???			0,000
						0,000
76	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m			268,866
						8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,476

1	2	3	4	5	6	7
	2521216701002001	Teava din polietilena 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	1,0150	250,00	258,825
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	55,00	0,632
77	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,663
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	57,66	4,613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	1,50	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	25,00	1,750
78	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,970
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,429
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	150,00	0,540
79	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Отвод ПХВ 200 45"	buc			180,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	252490671100790	Отвод 200 ПХВ 45"	buc	1,0000	145,00	145,000
80	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Отвод ПХВ 200 90"	buc			385,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	25249067110079900	Отвод ПХВ 200 90"	buc	1,0000	350,00	350,000
81	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Тройник 200x200 ПБХ 45"	buc			185,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	2524906711000200	Тройник 200x200 ПБХ 45"	buc	1,0000	150,00	150,000
82	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Заглушка ПБХ 200 мм	buc			385,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	2524906711002000	Заклушка ПБХ 200 мм	buc	1,0000	350,00	350,000
83	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m--Кронштейн n 200	kg			34,544
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	57,66	4,152
	271060209	Кронштейн n 200	kg	1,0200	25,00	25,500
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	0,1500	25,00	3,750
	2952270006612	Troliu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,042
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	25,00	0,875
84		НК 1 напорная канализация	???			0,000
						0,000
85	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 x18.7 mm PE 100 SDR 17 PN 10	m			505,105
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,359
	252121670100315	Teava din polietilena 315 x18.7 mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	1,0150	480,00	492,072
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	55,00	0,743
86	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,	m			474,351
						11,359

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 250 x14.8mm PE 100 SDR 17 PN 10				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	57,66	11,359
	252121670100250	Teava din polietilena 250 x14.8mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	1,0150	450,00	461,317
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	55,00	0,743
87	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,869
						6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,919
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	1,50	0,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	25,00	2,500
88	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm	m			1,128
						0,498
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00864	57,66	0,498
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0042	150,00	0,630
89	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m			1,001
						0,443
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00768	57,66	0,443
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00372	150,00	0,558
90	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 315 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc			385,173
						35,172
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	2524906711315	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 315 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	1,0000	350,00	350,000
91	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 315 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc			385,173
						35,172
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	25249067118	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 315 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	1,0000	350,00	350,000
92	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 250 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc			285,173
						35,172
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	2524906711250	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 250 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	1,0000	250,00	250,000
93	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 250 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc			285,173
						35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	2524906711257	Piesa de legatura din poliester armata cu fibre de sticla 250 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	1,0000	250,00	250,000
94	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg переход 315x250mm PE PN6)	buc			160,173
						35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	252490671100094	переход 315x250mm PE PN6	buc	1,0000	125,00	125,000
95	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной 300x250 мм	buc			408,568
						303,868
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2700	57,66	303,868
	28752748110150	Переход стальной 300x250 мм	buc	1,0000	25,00	25,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400	55,00	79,200
96	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Переход PE-СТАЛЬ 250 мм	buc			2 535,173
						35,172
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,172
	2524904	Переход PE-СТАЛЬ 250 мм	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
97	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ВТУЛКА под фланец PE 250 mm	buc			60,173
						35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	25249067110400	ВТУЛКА под фланец PE 250 mm	buc	1,0000	25,00	25,000
98	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri	buc			285,173

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ВТУЛКА под фланец PE315 mm				35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	22524906711000	ВТУЛКА под фланец PE315 mm	buc	1,0000	250,00	250,000
99	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de C-тальной свободный -250 mm	buc			218,871
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,671
	28752741100100	Флянец Стальной свободный -250 mm	buc	1,0000	20,00	20,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,200
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	8,00	72,000
100	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300mm C-тальной свободный 300 mm	buc			310,233
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5500	57,66	147,033
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	15,00	15,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,200
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	8,00	128,000
101	GD54H	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 250 mm	buc			552,022
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,7000	57,66	98,022
	2523156713150	Mufa 150	buc	1,0100	250,00	252,500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5500	75,00	116,250
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5500	55,00	85,250
102	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 315 mm Mufa 315 mm	buc			691,286
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,1000	57,66	121,086
	2523156713811315	Mufa 315 mm	buc	1,0100	320,00	323,200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,9000	75,00	142,500
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9000	55,00	104,500
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....7.5	m3			1 879,227
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000100	Beton 7.5	m3	1,0250	1 500,00	1 560,583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
104		Распределительная камера ПК 3А(2000х3000 Н раб ч 2400)	???			0,000
						0,000
105	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 879,143
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
106	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(плита П21 д 5А)	buc			2 769,309
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266410210000-1001	Mortar marca..100	m3	0,0040	800,00	3,200
	26661228006007	плита П21 д 5А	buc	1,0100	2 500,00	2 525,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,50	0,002
	2922140006000	Масара pe pneuri	h-ut	0,4500	350,00	157,500
107	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(плита П21 д 5б)	buc			2 769,309 83,607
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	266410210000-1001	Mortar marca..100	m3	0,0040	800,00	3,200
	266612280060107	плита П21 д 5Б	buc	1,0100	2 500,00	2 525,000
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0012	1,50	0,002
	2922140006000	Масара pe pneuri	h-ut	0,4500	350,00	157,500
108	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 879,212 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000150	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,569
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
109	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			95,152 54,777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,010
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,00	2,400
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	150,00	0,150
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	150,00	0,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	50,00	0,075
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,000
110	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tipE	buc			978,763 40,362
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,362
	2875274200000	Сарас сu rаmа Т	buc	1,0000	900,00	927,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,40	9,329
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	80,00	2,060
	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,50	0,011
111		ИВ1-водопровод	???			0,000 0,000
112	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Задвижка чугунная фланцевая 50 мм	buc			1 591,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari ara	h-om	0,5500	57,66	31,713
	28741173000003	Задвижка чугунная фланцевая 50 мм	buc	1,0000	1 500,00	1 560,000
113	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm -стальной свободный	buc			253,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari ara	h-om	0,8900	57,66	51,317
	287527411010050	Флянец 50 мм -стальной свободный	buc	1,0000	150,00	150,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,200
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	8,00	32,000
114	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Флянец 150 мм -стальной	buc			448,871 106,671

1	2	3	4	5	6	7
		свободный				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	106,671
	2875274110100114	Флянец 150 mm -стальной свободный	buc	1,0000	250,00	250,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,200
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	8,00	72,000
115	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, Флянец 150 mm -стальной приварной	buc			502,083 174,133
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	57,66	174,133
	28752744001060	Флянец 150 mm -стальной приварной	buc	1,0000	250,00	262,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	55,00	65,450
116	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75. x4mm PE 100 PN 17 SDR 10	m			80,042 6,227
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076
	2521216710001175	Teava polietilena 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26	m	1,0030	65,00	65,195
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,620
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,000
117	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x3 mm PE 100 PN 17 SDR 10	m			66,899 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	2521216710001150	Teava polietilena 50x3 mm PE 100 PN 17 SDR 10	m	1,0030	55,00	55,165
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,620
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	75,00	3,000
118	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,206 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,50	0,150
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	25,00	0,750
119	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,536 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300
120	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод диам 75 мм PE 30" PN 10	buc			187,943 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	25231567133811	Отвод диам 75 мм PE 30" PN 10	buc	1,0300	150,00	154,500
121	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод диам 50 мм PE 90" PN 10	buc			69,493 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	2523956713386	Отвод диам 50 мм PE 90" PN 10	buc	1,0300	35,00	36,050
122	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, ТРОЙНИК PE 75x50	buc			90,093 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	25231756713811	ТРОЙНИК PE 75x50	buc	1,0300	55,00	56,650
123	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник PE de 50x50 mm.	buc			84,943 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443
	2523156713821	Тройник PE de 50x50 mm.	buc	1,0300	50,00	51,500
124	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg - Втулка под флянец 160 мм	buc			60,173 35,173
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	57,66	35,173
	26906711000	Втулка под флянец 160 мм	buc	1,0000	25,00	25,000
125	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune.	buc			149,378

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под флянец 50 мм				46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,128
	25231567138116	Втулка под флянец 50 мм	buc	1,0100	25,00	25,250
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	55,00	33,000
126	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75x50 mm-.Переход PE PN 10 75x50mm	buc			176,810
						57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	252315671381126 1	Переход PE PN 10 75x50mm	buc	1,0100	15,00	15,150
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	55,00	44,000
127	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Переход 160x90 PE PN 10	buc			563,092
						69,192
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	57,66	69,192
	252661271	Переход 160x90 PE PN 10	buc	1,0100	350,00	353,500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	55,00	59,400
128	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход90x75 мм PE PN 10	buc			217,210
						57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	25231381126	Переход90x75 мм PE PN 10	buc	1,0100	55,00	55,550
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	55,00	44,000
129	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de -, 50, mm.Муфта диам 50 мм	buc			174,628
						46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,128
	25231567138114	.Муфта диам 50 мм	buc	1,0100	50,00	50,500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	55,00	33,000
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....12.5	m3			1 879,020
						221,992
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	266310210000015 0	Beton 150	m3	1,0250	1 500,00	1 560,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,50	0,152
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
131		K1-самотечный коллектор	???			0,000
						0,000
132	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -500x19.1 mm PE100. PN 16 SDR 26	m			937,368
						13,031
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031
	25216701001 132	Teava din polietilena -500x19.1 mm PE100. PN 16 SDR 26	m	1,0150	900,00	922,635
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	55,00	0,770
133	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de	m			834,853

1	2	3	4	5	6	7
		presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400x15.3 mm PE 100 PN16 SDR 26				13,031
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031
	2521216701001133	Teava din polietilena 400x15.3 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	1,0150	800,00	820,120
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	55,00	0,770
134	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 355x13.6 mm PE 100 PN16 SDR 26	m			886,110 13,031
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031
	2521216705	Teava din polietilena 355x13.6 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	1,0150	850,00	871,378
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	55,00	0,770
135	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,869 6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,919
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	1,50	0,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	25,00	2,500
136	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm	m			1,938 0,858
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01488	57,66	0,858
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0072	150,00	1,080
137	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m			1,358 0,602
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01044	57,66	0,602
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,00504	150,00	0,756
138		KO-сбросной трубопровод (от блоков)	???			0,000 0,000
139	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 500x18.1 PE 100 PN 16 SDR 26 mm	m			578,565 13,031
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031
	252121670100561	Teava din polietilena 500x18.1 PE 100 PN 16 SDR 26 mm	m	1,0150	550,00	563,832
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	55,00	0,770
140	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 630x15,4 mm IIBX SN 4	m			2 577,608 13,031
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	57,66	13,031
	25212167010140	Teava din polietilena 630x15,4 mm IIBX SN 4	m	1,0150	2 500,00	2 562,875
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,182
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	55,00	0,770
141	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,869 6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,919
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	1,50	0,450
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	25,00	2,500
142	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din	m			1,938

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm				0,858
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01488	57,66	0,858
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0072	150,00	1,080
143	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 600 mm	m			2,256
						0,996
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,01728	57,66	0,996
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0084	150,00	1,260
144		К 2 -Дренажный трубопровод песковых площадок	???			0,000
						0,000
145	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PVH SN 4	m			176,028
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	2521216701001160	Teava din polietilena 160 mm PVH SN 4	m	1,0150	160,00	164,836
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	50,00	0,183
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,688
146	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,663
						4,613
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0800	57,66	4,613
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2000	1,50	0,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	25,00	1,750
147	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			0,969
						0,429
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	57,66	0,429
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	150,00	0,540
148		К 4 Пультропровод	???			0,000
						0,000
149	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm	m			209,228
						28,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,830
	25212167010076	Teava din otel 76x4 mm	m	1,0100	150,00	159,075
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	20,00	1,890
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	18,00	3,780
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,777
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	8,00	0,588
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	18,00	0,378
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,105
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,940
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	114,00	6,840
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,025
150	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,991
						5,766
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	1,50	0,225
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	25,00	2,000
151	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc			230,817
						51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318
	2875274400100-80	Flansa din otel pentru sudura 80	buc	1,0000	150,00	157,500
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	55,00	22,000
		2. Lucrari de montare				
152	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc			201,160
						57,660

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de -250 mm(зadвижка чугунная фланцевая 250 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,660
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	350,00	143,500
153	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			162,589 ----- 141,267
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	57,66	141,267
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	2,50	11,363
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	8,00	1,778
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	15,00	0,909
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	15,00	0,909
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	18,00	6,363
154	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50mm	buc			132,618 ----- 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
155	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc			2 063,352 ----- 156,835
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,835
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	1 800,00	1 818,000
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	15,00	2,061
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	8,00	64,640
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	80,00	5,656
156	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300- mm (ПОжарный шибер)	buc			270,139 ----- 95,139
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	57,66	95,139
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,000
157	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -400 mm Затвор ножевой шиберный	buc			270,139 ----- 95,139
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	57,66	95,139
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,000
158	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500 mm	buc			353,735 ----- 129,735
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	57,66	129,735
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	350,00	224,000
159	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200x200 mm Затвор шиберный	buc			201,160 ----- 57,660
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,660
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	350,00	143,500
160	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm Задвижка чугунная фланцевая 300мм	buc			1 094,139 ----- 95,139
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	57,66	95,139
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	800,00	824,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	350,00	175,000
		3. Utilaj				
161		зadвижка чугунная фланцевая 250 мм	buc			2 500,000 ----- 0,000
	28741173000020	зadвижка чугунная фланцевая 250 мм	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
162		зadвижка чугунная фланцевая 300 мм	buc			2 500,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	287411730000210	здвижка чугунная фланцевая 300 мм	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
163		Водомер Ду 50	buc			3 500,000
						0,000
	163	Водомер Ду 50	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
164		Фильтр Ду 50	buc			2 500,000
						0,000
	164	Фильтр Ду 50	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
165		Пожарный гидрант Н=0.75 Ду 150	buc			5 000,000
						0,000
	87	Пожарный гидрант Н=0.75 Ду 150	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
166		Пожарная подставка чугунная Ду 150	buc			1 800,000
						0,000
	15	Пожарная подставка чугунная Ду 150	h-om	1,0000	1 800,00	1 800,000
167		Затвор ножевой шиберный Ду 300	buc			2 500,000
						0,000
	123	Затвор ножевой шиберный Ду 300	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
168		Затвор ножевой шиберный Ду 400	buc			2 800,000
						0,000
	1243	Затвор ножевой шиберный Ду 400	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
169		Затвор ножевой шиберный Ду 500	buc			1 800,000
						0,000
	4123	Затвор ножевой шиберный Ду 500	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
170		Затвор шиберный 200x200	buc			600,000
						0,000
	54	Затвор шиберный 200x200	buc	1,0000	600,00	600,000

APROBAT:

Întocmit

Investitor



Serghei Cocîrlă,
Director Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția stației de epurare a
apelor uzate din or. Căușeni
(actualizare devizelor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30

Rețele industriale de apa si canalizare

Valoarea de deviz 4 123 933,16 Lei

Întocmit in prețuri curente 23.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelelor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	40,6900	717,500 — 0,000	29 195,075 — 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	125,9000	118,780 — 118,780	14 954,352 — 14 954,352
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	28,7900	381,500 — 0,000	10 983,385 — 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	28,7900	664,411 — 508,561	19 128,399 — 14 641,477
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	719,7600	17,875 — 17,875	12 865,422 — 12 865,422
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	719,7600	43,395 — 43,245	31 233,985 — 31 126,021
7	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	26,1600	2 189,326 — 799,744	57 272,764 — 20 921,308
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 10	buc	43,0000	500,000 — 0,000	21 500,000 — 0,000
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 10-3	buc	1,0000	500,000 — 0,000	500,000 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana .KII 10-6	buc	37,0000	500,000 — 0,000	18 500,000 — 0,000
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 10-9	buc	26,0000	500,000 — 0,000	13 000,000 — 0,000
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII 1-10--2	buc	41,0000	250,000 — 0,000	10 250,000 — 0,000
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIO-1	buc	85,0000	500,000 — 0,000	42 500,000 — 0,000
14		Scara cu vanguri din otel	kg	464,3000	20,000 — 0,000	9 286,000 — 0,000
15	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,4600	177,298 — 137,807	81,557 — 63,391
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4600	350,622 — 220,261	161,286 — 101,320
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana JIHK T	buc	43,0000	900,000 — 0,000	38 700,000 — 0,000
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	35,4800	1 834,364 — 556,996	65 083,248 — 19 762,204
19	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIJD 15	buc	27,0000	1 500,000 — 0,000	40 500,000 — 0,000
20	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 15-6	buc	14,0000	2 500,000 — 0,000	35 000,000 — 0,000
21	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 15-9	buc	29,0000	1 500,000 — 0,000	43 500,000 — 0,000
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 15-9a	buc	4,0000	1 500,000 — 0,000	6 000,000 — 0,000
23	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIII 1-15-2	buc	26,0000	1 500,000 — 0,000	39 000,000 — 0,000
24	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc	11,0000	500,000 — 0,000	5 500,000 — 0,000
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare)	buc	53,0000	500,000 —	26 500,000 — 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1			0,000	
26	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. ЛЮК Т	buc	23,0000	900,000 — 0,000	20 700,000 — 0,000
27		Scara cu vanguri din otel	kg	401,7000	20,000 — 0,000	8 034,000 — 0,000
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,4000	177,297 — 137,808	70,919 — 55,123
29	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4000	350,620 — 220,260	140,248 — 88,104
30	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	10,0000	433,583 — 29,983	4 335,832 — 299,832
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	21,7600	32,573 — 12,109	708,789 — 263,484
32	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte	m2	12,0000	318,026 — 55,584	3 816,310 — 667,011
33	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,2000	1 023,965 — 409,965	204,793 — 81,993
34	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,2000	1 185,310 — 182,205	237,062 — 36,441
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,3700	2 614,832 — 311,362	967,488 — 115,204
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 575,1600	47,212 — 12,109	74 367,240 — 19 072,982
37	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	1,5700	177,298 — 137,808	278,358 — 216,358
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,5700	350,621 — 220,261	550,475 — 345,810
39	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm L=0,2m	buc	1,0000	73,833 — 37,479	73,833 — 37,479
40	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 75 mm гильза дл=0.2м	buc	4,0000	42,458 — 28,830	169,833 — 115,320
41	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm гильза L=0.2 m	buc	3,0000	34,312 — 23,064	102,936 — 69,192
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,3000	439,233	5 841,804

1	2	3	4	5	6	7
					— 57,083	759,209
43	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	133,0000	53,273 — 4,613	7 085,282 613,502
44		K3-трубопровод иловой воды	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 0,000
45	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	628,5000	268,748 — 9,572	168 908,121 6 015,725
46	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x2.9 mm.PE 100 PN6 SDR 26	m	227,0000	70,012 — 6,227	15 892,788 1 413,593
47	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm	m	294,5000	268,748 — 9,572	79 146,300 2 818,824
48	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	923,0000	6,663 — 4,613	6 149,764 4 257,614
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	227,0000	3,206 — 2,306	727,853 523,553
50	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	923,0000	0,969 — 0,429	894,377 395,957
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	227,0000	0,536 — 0,236	121,764 53,664
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 7,5	m3	0,3000	1 879,143 — 221,990	563,743 66,597
53		Перепадные стояки	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 0,000
54	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mmSDR 41 SN 4	m	6,0000	268,746 — 9,572	1 612,474 57,429
55	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	6,663 — 4,613	39,977 27,677
56	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si	m	6,0000	0,969 — 0,429	5,812 2,572

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu diametru pina la 200 mm				
57	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 200мм (отвод ПВХ 45")	buc	5,0000	180,173 — 35,173	900,863 — 175,863
58	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 200мм (отвод ПВХ 90")	buc	5,0000	180,173 — 35,173	900,863 — 175,863
59	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg- - тройник 200x200 ПВХ 45"	buc	5,0000	615,173 — 35,173	3 075,863 — 175,863
60	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea Заглушка ПВХ 200	buc	5,0000	285,173 — 35,173	1 425,863 — 175,863
61	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m-- Кронштейн n 200	kg	10,0000	34,544 — 4,152	345,435 — 41,515
62		K5-трубопровод подачи или (илопровод)	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
63	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315x7.7 mm SDR 41 SN 4	m	117,5000	371,836 — 11,359	43 690,696 — 1 334,685
64	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200[x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	80,5000	268,748 — 9,572	21 634,212 — 770,511
65	AcA01F	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 300 mm	m	30,0000	678,405 — 165,484	20 352,164 — 4 964,526
66	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75x2.9 mm. PE 100 PN 6 SDR 26 (bloc 4a)	m	137,5000	80,042 — 6,227	11 005,813 — 856,251
67	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE 100 PN6 SDR 26 - bloc 4 b	m	276,0000	80,042 — 6,227	22 091,670 — 1 718,730
68	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	147,5000	9,869 — 6,919	1 455,707 — 1 020,582
69	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	80,5000	6,663 — 4,613	536,355 — 371,330
70	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	413,5000	3,206 — 2,306	1 325,846 — 953,696
71	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din	m	117,5000	1,128	132,561

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm			0,498	58,536
72	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	80,5000	0,969 0,429	78,003 34,533
73	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	413,5000	0,536 0,236	221,807 97,757
74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Щитовой затвор 300x300	kg	1 300,0000	32,573 12,109	42 344,900 15 741,180
75		Перепадные стояки	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
76	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200x4.9 mm SDR 41 SN 4	m	2,0000	268,866 8,476	537,732 16,952
77	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2,0000	6,663 4,613	13,326 9,226
78	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	2,0000	0,970 0,429	1,939 0,859
79	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Отвод ПХВ 200 45"	buc	2,0000	180,173 35,172	360,345 70,345
80	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Отвод ПХВ 200 90"	buc	2,0000	385,173 35,172	770,345 70,345
81	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Тройник 200x200 ПВХ 45"	buc	2,0000	185,173 35,172	370,345 70,345
82	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Заглушка ПВХ 200 мм	buc	2,0000	385,173 35,172	770,345 70,345
83	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m-- Кронштейн п 200	kg	10,0000	34,544 4,152	345,435 41,515
84		НК 1 напорная канализация	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
85	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind	m	188,0000	505,105 11,359	94 959,802 2 135,496

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 315 x18.7 mm PE 100 SDR 17 PN 10				
86	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 x14.8mm PE 100 SDR 17 PN 10	m	355,0000	474,351 — 11,359	168 394,520 — 4 032,452
87	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	543,0000	9,869 — 6,919	5 358,976 — 3 757,126
88	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm	m	188,0000	1,128 — 0,498	212,097 — 93,657
89	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m	355,0000	1,001 — 0,443	355,294 — 157,204
90	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 315 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	4,0000	385,173 — 35,172	1 540,690 — 140,690
91	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 315 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	2,0000	385,173 — 35,172	770,345 — 70,345
92	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 250 mm (отвод PE 100 PN 10 45")	buc	4,0000	285,173 — 35,172	1 140,690 — 140,690
93	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg 250 mm (отвод PE 100 PN 10 90")	buc	5,0000	285,173 — 35,173	1 425,863 — 175,863
94	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg переход 315x250mm PE PN6)	buc	1,0000	160,173 — 35,173	160,173 — 35,173
95	AcA25C	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной 300x250 мм	buc	2,0000	408,568 — 303,868	817,136 — 607,736
96	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg Переход PE-СТАЛЬ 250 мм	buc	2,0000	2 535,173 — 35,172	5 070,345 — 70,345
97	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ВТУЛКА под фланец PE 250 mm	buc	6,0000	60,173 — 35,173	361,036 — 211,036
98	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg ВТУЛКА под фланец PE315 mm	buc	8,0000	285,173 — 35,173	2 281,381 — 281,381
99	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de С-тальной свободный -250 mm	buc	6,0000	218,871 — 106,671	1 313,226 — 640,026
100	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de	buc	8,0000	310,233 — 147,033	2 481,864 — 1 176,264

1	2	3	4	5	6	7
		300mm C-тальной свободный 300 mm				
101	GD54H	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, tevile avind diametrul de 250 mm	buc	2,0000	552,022 — 98,022	1 104,044 — 196,044
102	GD54K	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm Mufa 315 mm	buc	2,0000	691,286 — 121,086	1 382,572 — 242,172
103	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...7.5	m3	1,8000	1 879,227 — 221,991	3 382,608 — 399,584
104		Распределительная камера ПК 3А(2000х3000 Н раб ч 2400)	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
105	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5	m3	1,2000	1 879,143 — 221,991	2 254,972 — 266,389
106	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(плита П21 д 5А)	buc	2,0000	2 769,309 — 83,607	5 538,618 — 167,214
107	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe(плита П21 д 5Б)	buc	1,0000	2 769,309 — 83,607	2 769,309 — 83,607
108	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5	m3	5,8000	1 879,212 — 221,991	10 899,431 — 1 287,548
109	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,8000	95,152 — 54,777	2 359,770 — 1 358,470
110	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tipE	buc	2,0000	978,763 — 40,362	1 957,525 — 80,724
111		ИВ-водопровод	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
112	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Задвижка чугунная фланцевая 50 мм	buc	6,0000	1 591,713 — 31,713	9 550,278 — 190,278
113	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm -стальной свободный	buc	12,0000	253,517 — 51,317	3 042,209 — 615,809
114	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor	buc	1,0000	448,871	448,871

1	2	3	4	5	6	7
		oarbe si a armaturilor, Флянец 150 mm - стальной свободный			— 106,671	106,671
115	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la carpatul tevilor, Флянец 150 mm - стальной приварной	buc	1,0000	502,083 — 174,133	502,083 — 174,133
116	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75. x4мм PE 100 PN 17 SDR 10	m	96,0000	80,042 — 6,227	7 684,059 — 597,819
117	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50x3 mm PE 100 PN 17 SDR 10	m	195,0000	66,899 — 3,114	13 045,235 — 607,160
118	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	291,0000	3,206 — 2,306	933,062 — 671,162
119	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	291,0000	0,536 — 0,236	156,094 — 68,794
120	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод диам 75 мм PE 30" PN 10	buc	1,0000	187,943 — 33,443	187,943 — 33,443
121	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод диам 50 мм PE 90" PN 10	buc	2,0000	69,493 — 33,443	138,986 — 66,886
122	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, ТРОЙНИК PE 75x50	buc	1,0000	90,093 — 33,443	90,093 — 33,443
123	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник PE de 50x50 mm.	buc	2,0000	84,943 — 33,443	169,886 — 66,886
124	AcD16A	Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg - Втулка под флянец 160 мм	buc	1,0000	60,173 — 35,173	60,173 — 35,173
125	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под флянец 50 мм	buc	14,0000	149,378 — 46,128	2 091,292 — 645,792
126	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75x50 mm-.Переход PE PN 10 75x50mm	buc	3,0000	176,810 — 57,660	530,430 — 172,980
127	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Переход 160x90 PE PN 10	buc	1,0000	563,092 — 69,192	563,092 — 69,192

1	2	3	4	5	6	7
128	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход90x75 мм PE PN 10	buc	1,0000	217,210 — 57,660	217,210 — 57,660
129	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de -, 50, mm.Муфта диам 50 мм	buc	4,0000	174,628 — 46,128	698,512 — 184,512
130	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....12.5	m3	0,4000	1 879,020 — 221,992	751,608 — 88,797
131		K1-самотечный коллектор	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
132	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -500x19.1 mm PE100. PN 16 SDR 26	m	84,0000	937,368 — 13,031	78 738,907 — 1 094,617
133	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 400x15.3 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	36,0000	834,853 — 13,031	30 054,707 — 469,122
134	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 355x13.6 mm PE 100 PN16 SDR 26	m	50,0000	886,110 — 13,031	44 305,523 — 651,558
135	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	170,0000	9,869 — 6,919	1 677,764 — 1 176,264
136	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm	m	84,0000	1,938 — 0,858	162,789 — 72,069
137	AcF12F	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm	m	86,0000	1,358 — 0,602	116,777 — 51,767
138		KO-сбросной трубопровод (от блоков)	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
139	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 500x18.1 PE 100 PN 16 SDR 26 mm	m	36,0000	578,565 — 13,031	20 828,357 — 469,122

1	2	3	4	5	6	7
140	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 630x15,4 mm PIBX SN 4	m	366,5000	2 577,608 — 13,031	944 693,380 — 4 775,920
141	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	402,5000	9,869 — 6,919	3 972,353 — 2 784,978
142	AcF12G	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm	m	36,0000	1,938 — 0,858	69,768 — 30,888
143	AcF12H	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 600 mm	m	366,5000	2,256 — 0,996	826,957 — 365,167
144		К 2 -Дренажный трубопровод песковых площадок	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
145	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PVH SN 4	m	77,5000	176,028 — 9,572	13 642,149 — 741,796
146	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	77,5000	6,663 — 4,613	516,367 — 357,492
147	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	77,5000	0,969 — 0,429	75,097 — 33,247
148		К 4 Пультропровод	???	0,0000	0,000 — 0,000	0,000 — 0,000
149	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm	m	131,0000	209,228 — 28,830	27 408,933 — 3 776,730
150	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	131,0000	7,991 — 5,766	1 046,821 — 755,346
151	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	2,0000	230,817 — 51,318	461,635 — 102,635
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 695 383,768
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			49 933,238
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			234 921,252
		<i>Total</i>	100,00 +			2 980 238,258
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			208 616,679
		<i>Total</i>	100,00 +			3 188 854,937
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			178 814,296
		<i>Total</i>	100,00 +			3 367 669,233
		Total Montarea rețelelor Inclusiv salariu				3 367 669,233 221 925,504
		2. Lucrări de montare				
152	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare	buc	3,0000	201,160	603,480

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -250 mm(задвижка чугунная фланцевая 250 мм)			— 57,660	172,980
153	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	162,589 — 141,267	162,589 141,267
154	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50mm	buc	1,0000	132,618 — 132,618	132,618 132,618
155	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm	buc	1,0000	2 063,352 — 156,835	2 063,352 156,835
156	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300- mm (ПОжарный шибер)	buc	2,0000	270,139 — 95,139	540,278 190,278
157	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de -400 mm Затвор ножевой шиберный	buc	4,0000	270,139 — 95,139	1 080,556 380,556
158	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500 mm	buc	2,0000	353,735 — 129,735	707,470 259,470
159	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200x200 mm Затвор шиберный	buc	2,0000	201,160 — 57,660	402,320 115,320
160	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300 mm Задвижка чугунная фланцевая 300мм	buc	5,0000	1 094,139 — 95,139	5 470,695 475,695
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 163,358
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			455,629
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			604,784
		<i>Total</i>	100,00 +			12 223,771
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 539,014
		<i>Total</i>	100,00 +			13 762,785
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			733,427
		<i>Total</i>	100,00 +			14 496,212
		Total Lucrări de montare Inklusiv salariu				14 496,212 2 025,019
		3. Utilaj				
161		задвижка чугунная фланцевая 250 мм	buc	3,0000	2 500,000 — 0,000	7 500,000 0,000
162		задвижка чугунная фланцевая 300 мм	buc	5,0000	2 500,000 — 0,000	12 500,000 0,000
163		Водомер Ду 50	buc	1,0000	3 500,000	3 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					— 0,000	0,000
164		Фильтр Ду 50	buc	1,0000	2 500,000 — 0,000	2 500,000 0,000
165		Пожарный гидрант Н=0.75 Ду 150	buc	1,0000	5 000,000 — 0,000	5 000,000 0,000
166		Пожарная подставка чугунная Ду 150	buc	1,0000	1 800,000 — 0,000	1 800,000 0,000
167		Затвор ножевой шиберный Ду 300	buc	2,0000	2 500,000 — 0,000	5 000,000 0,000
168		Затвор ножевой шиберный Ду 400	buc	4,0000	2 800,000 — 0,000	11 200,000 0,000
169		Затвор ножевой шиберный Ду 500	buc	2,0000	1 800,000 — 0,000	3 600,000 0,000
170		Затвор шиберный 200x200	buc	2,0000	600,000 — 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53 800,000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,20 %			645,600
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54 445,600

		Cheltuieli directe	Lei	3 436 610,97
		TVA	20,00 %	687 322,19
		Total	100,00 +	4 123 933,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 123 933,16 223 950,48



Întocmit

Serghei Cocîrlă
Polimer Gaz Conducte SRL, Director

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)