

**Газоснабжение котельной и
монтаж системы отопления
детского сада в с. Московской**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucrari №

Газоснабжение котельной

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 31.10.2018

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Оборудование						
1		Котел Махорііmus 31 45 кВт	buc	2,00		
2		Насос циркуляционный системы теплоснабжения Biral M15-1	buc	2,00		
3		Расширительный бак V=50л	buc	1,00		
4		Бак запаса воды емк. 250л	buc	1,00		
5		Газовый счетчик G-10T	buc	1,00		
6		Сигнализатор газа	buc	1,00		
7		Клапан отсекаель Ду 25	buc	1,00		
Прямые затраты			lei			
Заготовительно-складские расходы			1,20 %			
Total Оборудование						
Incluziv salariu					0,00	
2. Монтаж оборудования						
8	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 31 kw	buc	2,00		
9	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
10	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 l	buc	1,00		
11	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 250 l бак запаса	buc	1,00		
12	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00		
13	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00		
14	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1"	buc	1,00		

Прямые затраты	lei
Соц. и мед. страх	27,50 %
Транспорт	10,00 %
Заготовительно-складские расходы	2,00 %
Итого	100,00 +
Накладные расходы	76,00 %
Итого	100,00 +
Сметная прибыль	6,00 %

**Total Монтаж
оборудования**

Incluziv salariu

3. Сантехнические работы						
3.1. Трубопроводы и арматура						
15	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" американка	buc	4,00		
16	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" американка	buc	4,00		
17	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" фильтр	buc	2,00		
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 25mm обратный клапан				
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm шаровый кран	buc	4,00		
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm шаровый кран	buc	4,00		
21	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm фильтр	buc	2,00		
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm обратный клапан	buc	2,00		
23	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm шаровый кран	buc	4,00		
24	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat гребенка 6 вых.	buc	2,00		
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm шаровый кран	buc	12,00		
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x1" mm американка ппр	buc	12,00		
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x1" mm Переход резб.	buc	12,00		
28	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" американка	buc	1,00		
29	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20mm термозапорный	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		клапан				
30	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" Кран газовый	buc	6,00		
31	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" Кран газовый	buc	1,00		
32	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" изолирующие соединение	buc	1,00		
33	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20мм	m	4,00		
34	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	12,00		
35	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	2,00		
36	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	12,00		
37	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	4,00		
38	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	4,00		
39	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de	m	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		utilizare diam. pina la 1"				
40	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	16,00		
41	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	14,00		
42	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	14,00		
43	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 40 mm отвод	buc	6,00		
44	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm отвод	buc	2,00		
45	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25 mm отвод	buc	4,00		
46	GD05A	Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm отвод	buc	4,00		
47	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Накладные гайки	buc	2,00		
48		Диск отрезной	buc	6,00		
49		Пакия	buc	2,00		

**Total Трубопроводы и
арматура**

Incluziv salariu

Прямые затраты	lei
Соц. и мед. страх	27,50 %
Транспорт	10,00 %
Заготовительно-складские расходы	2,00 %
Итого	100,00 +
Накладные расходы	14,50 %

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			
		Сметная прибыль	6,00 %			
Total Сантехнические работы						
Incluziv salariu						
		Прямые затраты	lei			
		Непредвиденные расходы	2,00 %			
		Итого	100,00 +			
		НДС	20,00 %			

**Total deviz:
Incluziv salariu**

Intocmit

(funcioia, semnrtura)

Verificat

Primas: [Signature]
(funcioia, semnrtura)

