

# Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tantareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Put de supraveghere

Valoarea de deviz 7 302 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	448,800 0,000	22,440 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	86,465 86,465	97,706 97,706
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	239,800 0,000	95,920 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	682,375 370,375	27,295 14,815
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	0,860	13,030 13,030	11,206 11,206

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,860	32,878 31,478	28,275 27,071
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>282,842 150,798</b>
		<b>2. Caminul</b>				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,400	226,022 37,773	90,409 15,109
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - B-15 - 0.24 m3	m3	0,570	1 519,553 582,132	866,145 331,815
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	900,000 0,000	900,000 0,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 m3	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	4,600	50,347 5,036	231,596 23,167
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,340	16,015 1,976	5,445 0,672
		<b>Total Caminul Inclusiv salariu</b>				<b>5 143,595 370,763</b>

	Total	lei	5 428
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	117

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	3,00 %			135
		Cheltuieli de regie	4,00 %			227
		Beneficiu de deviz	3,00 %			178
		TVA	20,00 %			1 217
		<b>Total deviz:</b>				<b>7 302</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>522</b>

Intocmit

Nisprofcon SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)