

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“05” mai 2023

Cocieri

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1680703842362 din data de ”21” aprilie 2023, între Primăria comunei Cocieri, cu sediul în s.Cocieri, rl.Dubăsari str. Renașterii nr 68, telefon: 0248-52-244, fax: 0248-52-238, IDNO 1007601007790 reprezentat prin Primar Raisa Spinovschi ,în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL”GROUP ONE”, s.Bulboaca, Anenii Noi, telefon: 079410243, IDNO 1003601003808 autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de Stat nr. 485652 din “06” ianuarie 2022, eliberată de ASP, pentru genurile de activitate: Construcțiile de poduri și tuneluri, lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor, lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti, reprezentat prin Fortuna Dorin, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație a drumurilor locale în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 50 zile (Până la finele lunii iunie 2023) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **801504.22 (Opt sute una mii cinci sute patru lei 22 bani MD), inclusiv TVA 133584,04 (Una sută treizeci și trei mii cinci sute opt zeci și patru lei 04 bani MD).**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: s.Bulboaca, Anenii Noi

Telefon: 079410243

Cod fiscal: 1003601003808

Banca: B.C. ENERGBANK S.A.

Cod: ENEGMD22XXX

IBAN MD80EN000000222459931505

BENEFICIARUL

Adresa poștală: S.Cocieri, str. Renașterii 68

Telefon: 0248-52-244/0248-52-238

Cod fiscal: 1007601007790

Banca: MF-TR Centru- Coșnița

Cod: TREZMD2X

IBAN

MD44TRPDBK312120L10736AB-699832.96

MD18TRPDBK312120A05516AC-101671.2€

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Contabil șef: Moșanu Marina _____



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIŢIONAL Nr. 17/1

la contractul Nr.17 din "05,, mai 2023

Prezentul acord este semnat astăzi "14,, decembrie 2023, între Primăria comunei Cocieri, în persoana Spinovschi Raisa și GROUP ONE SRL, în persoana Fortuna Dorin, în scopul modificării Contractului înregistrat de către MF-TR Centru- Coșnița cu Nr. 2023-0000000286 din "05" mai 2023 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin COP nr. [ocds-b3wdpl-MD-1680703842362](#) din data de "21" aprilie 2023.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții din "03" octombrie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Micșorarea valorii contractului cu suma de 48154.01, inclusiv TVA la contul MD44TRPDBK312120L10736AB

Astfel în urma AA de micșorare, valoarea finală a contractului va constitui 753350.21, inclusiv TVA

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: S.Bulboaca, Anenii Noi
IBAN MD80EN000000222459931505
Cod fiscal: 1003601003808
Banca: B.C. ENERGBANK S.A
Telefon: 079410243

L.Ș.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: S.Cocieri, str. Renașterii 68
IBAN
MD44TRPDBK312120L10736AB-651678.95
MD18TRPDBK312120A05516AC-101671.26
Cod fiscal: 1007601007790
Banca: MF-TR Centru- Coșnița
Telefon: 0248-52-244

Digitally signed by Spinovschi Raisa
Date: 2023.12.14 11:02:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Moșanu Marina
Date: 2023.12.14 11:02:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor **Primaria s.Cocieri,r-ul
 Dubasari**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a unei
 portiuni de trotuar din
 str.Renasterii, sat.Cocieri, r-ul
 Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **571 463,95 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe 21 an 20 23

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Amenajarea portiunii din fata casei de cultura				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolare				
1	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	84,00	16,144	1 356,121
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	100,00	58,629	5 862,93
3	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	2,62	54,00	141,48
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz	m3	5,50	101,114	556,129

1	2	3	4	5	6	7
		vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatura pentru bbordure)				
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,62	712,048	1 865,567
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pamintului in camion)	100 m3	0,50	922,50	461,25
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	80,00	34,20	2 736,00
		<i>Total</i>	Lei			12 979,477
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 979,477 9 640,747
		1.2. Capitolul 1.2. Amenajare				
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	51,00	253,602	12 933,717
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100*20*6 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	60,00	166,551	9 993,06
10	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	24,60	918,756	22 601,398

1	2	3	4	5	6	7	
		executat cu impanare si innoroire (10cm)					
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40 mm, culoare sura)	m2	196,00	228,607	44 806,996	
		<i>Total</i>	Lei			90 335,171	
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 335,171 17 774,535	
		<i>Total</i>	Lei			103 314,648	
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 314,648 27 415,282	
		2. Capitolul 2 Amenajarea portiunii din fata primariei					
		2.1. Capitolul 2.1 Demolari					
12	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri de drum)	m	453,00	16,144	7 313,368	
13	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	3,44	54,00	185,76	
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapatari pentru bordure)	m3	45,65	101,114	4 615,868	
15	TsE01B	Nivelarea manuala a	100m2	3,44	712,049	2 449,447	

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40 mm, culoare sura)				
		<i>Total</i>	Lei			288 219,296
		Total capitol: Inclusiv salariu				288 219,296 54 870,143
		<i>Total</i>	Lei			309 584,814
		Total capitol: Inclusiv salariu				309 584,814 69 248,826

		Total	Lei		412 899,48
		Asigurari sociale si medicale	24 %		23 199,39
		Cheltuieli directe			436 098,87
		Cheltuieli de regie	5 %		21 804,94
		Beneficiu de deviz	4 %		18 316,15
		Total			476 219,96
		TVA	20 %		95 243,99
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			571 463,95

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Primaria s.Cocieri,r-ul Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

SRL,,Group One"

Primaria s.Cocieri, r-ul Dubasari

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de santier Gr.Gusan

Digitally signed by Fortuna Dorin
Date: 2023.12.14 15:11:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Responsabil Tehnic A.
Digitally signed by
Date: 2023.12.14 15:49:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor **Primaria s.Cocieri,r-ul
 Dubasari**

 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a unei
 portiuni de trotuar din
 str.Renasterii, sat.Cocieri, r-ul
 Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate **80 215,00 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul 1 Amenajarea portiunii din fata casei de cultura					
		1.1. Capitolul 1.2. Amenajare					
1	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100*20*6 cm,pe fundatie de beton B7.5)	m	48,00	166,551	7 994,448	
		<i>Total</i>			Lei	7 994,448	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 994,448 1 223,568	
		<i>Total</i>			Lei	7 994,448	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 994,448 1 223,568	
		2. Capitolul 2 Amenajarea portiunii din fata primariei					
		2.1. Capitolul 2.2. Amenajare					
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	57,00	253,602	14 455,331	

1	2	3	4	5	6	7
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40 mm, culoare sura)	m2	32,45	228,607	7 418,301
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	16,99	1 699,054	28 866,933
		<i>Total</i>	Lei			50 740,565
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 740,565 9 106,091
		<i>Total</i>	Lei			50 740,565
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 740,565 9 106,091

		Total	Lei		58 735,01
		Asigurari sociale si medicale	24 %		2 479,12
		Cheltuieli directe			61 214,13
		Cheltuieli de regie	5 %		3 060,71
		Beneficiu de deviz	4 %		2 570,99
		Total			66 845,83
		TVA	20 %		13 369,17
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			80 215,00

Digitally signed by Fortuna Dorin
Date: 2023.12.14 15:08:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Primaria s.Cocieri,r-ul Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

SRL,,Group One"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primaria s.Cocieri, r-ul Dubasari

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Spinovschi Raisa
Date: 2023.12.14 15:51:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.

L.Ș.

Diriginte de santier Gr.Gusan

Resnponsabil Tehnic A.Chiriac