

CONSILIUL RAIONAL CALARASI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Repara?ia capitala a sec?iei de Maternitate ?i Ginecologie a IMSP Spitalul Raional
Calarasi (contract pe 2019-2020)**

Valoarea de deviz 1 360 259,90 Lei

Intocmit in pre?uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demolari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	444,18	58,77 58,58	26 103,13 26 018,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	444,18	10,68 9,88	4 744,42 4 390,63
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-demontare ferestre	m2	30,76	15,38 15,38	473,00 473,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-demontari usi	m2	58,19	15,38 15,38	894,74 894,74
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	292,87	34,78 33,68	10 185,24 9 864,20
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	22,91	29,74 28,54	681,38 653,86
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	105,64	18,15 16,84	1 917,87 1 779,24
8	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	48,66	19,99 19,99	972,53 972,53

1	2	3	4	5	6	7
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	48,66	13,91 13,91	677,03 677,03
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 10 km	t	48,66	63,73 0,00	3 101,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				49 750,34 45 723,23
		1.2. Timplarii				
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	51,13	1 113,51 29,65	56 933,83 1 516,02
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu dubla deschidere cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,76	838,24 26,72	25 784,18 821,89
13	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	27,20	79,27 13,19	2 156,19 358,78
14	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,06	899,20 25,62	6 348,34 180,85
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	143,20	37,51 30,75	5 371,97 4 403,82
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	42,96	68,23 37,60	2 930,97 1 615,15
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,96	4,10 1,10	176,13 47,23
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,96	27,82 20,14	1 195,30 865,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				100 896,91 9 808,83
		1.3. Pereti				
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	444,18	62,94 43,93	27 955,75 19 513,86
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	103,90	190,44 89,70	19 786,94 9 319,45
21	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	340,28	425,76 149,00	144 876,04 50 702,66
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	36,00	151,85 46,43	5 466,72 1 671,32
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	543,38	24,40 17,57	13 256,65 9 548,62
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,38	43,64 20,14	23 713,51 10 941,27
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	543,38	4,10 1,10	2 228,30 596,74
26	RCsR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,38	45,87 38,07	24 926,41 20 689,04
		Total Pereti				262 210,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				122 982,96
		1.4. Tavane				
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	129,68	233,89 80,54	30 330,40 10 444,46
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	270,86	233,89 80,54	63 351,42 21 815,53
		Total Tavane Inclusiv salariu				93 681,82 32 259,99
		1.5. Pardoseli				
29	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp podea din beton B7.5 gr 150mm	m2	292,87	94,29 32,95	27 614,71 9 650,03
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	292,87	53,52 25,63	15 673,25 7 505,42
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	102,60	192,57 91,53	19 757,87 9 390,47
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	55,94	207,21 106,16	11 591,46 5 938,87
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	138,00	28,64 8,57	3 951,97 1 182,14
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	138,00	279,93 49,42	38 630,29 6 820,45
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical de PVC), la pardoseli	m2	129,69	402,04 116,79	52 140,27 15 145,92
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				169 359,82 55 633,30
		1.6. Incalzire				
36	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la	m	246,00	15,84 13,18	3 897,48 3 242,18

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" ДУ-20 Д-25*2 Ду-15Д-18*2				
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	57,60	5,86 5,86	337,54 337,54
38	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 500/500	buc	1,00	1 127,29 18,30	1 127,29 18,30
39	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 500/1000	buc	3,00	1 185,73 18,30	3 557,18 54,91
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1200	buc	2,00	1 135,27 23,80	2 270,53 47,59
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 500/1400	buc	2,00	1 235,27 23,80	2 470,53 47,59
42	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/1600	buc	3,00	1 284,40 29,29	3 853,20 87,86
43	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500/2000	buc	2,00	1 201,41 29,29	2 402,82 58,58
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 20/600/1200 prumo Hygiene	buc	5,00	1 265,20 23,80	6 326,01 118,98
45	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 20/600/16000 Prumo Hygiene	buc	2,00	1 624,41 29,29	3 248,82 58,58
46	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,00	1 157,15 49,42	2 314,30 98,85
47	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ventil RLV-15 Dabfos	buc	22,00	82,29 6,59	1 810,33 144,98
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Ventil termost RA-N DN1/2 Danfos	buc	22,00	82,29 6,59	1 810,33 144,98
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, termost golovca	buc	22,00	82,29 6,59	1 810,33 144,98

1	2	3	4	5	6	7
		RA 2991 DN 1/2 Danfos				
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Fix matic DN3/8	buc	4,00	49,11 3,66	196,44 14,64
51	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,00	42,10 42,10	2 189,28 2 189,28
52	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d-16*2.7 mm/k=1.3 pu fitting	m	120,00	17,14 10,98	2 057,09 1 317,96
53	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d-20*3.4 mm/k=1.3 pu fitting	m	180,00	17,28 10,98	3 109,73 1 976,94
54	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25*4.2 mm.PPR k=1.3 na fitting	m	148,00	18,97 12,81	2 807,98 1 896,40
55	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"	buc	22,00	94,21 74,32	2 072,53 1 635,00
56	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	363,00	4,29 3,29	1 559,05 1 196,05
57	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	109,00	23,27 8,42	2 536,46 917,81
58	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm pentru cutii	buc	50,00	30,07 16,11	1 503,38 805,42
		Total Incalzire Inclusiv salariu				55 268,63 16 555,40
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			731 167,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			63 666,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			17 593,27
		<i>Total</i>	100,00 +			812 427,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,50 %			36 559,26
		<i>Total</i>	100,00 +			848 987,20
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			33 959,48
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				882 946,68 282 963,71
		2. Electricitate				
59	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	121,76 87,79	121,76 87,79
60	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	121,76 87,79	121,76 87,79
61	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6	buc	2,00	121,63 87,79	243,26 175,58
62	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	70,24 39,47	280,95 157,87
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	68,38 39,47	136,76 78,94
64	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	68,38 39,47	136,76 78,94
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	70,96 39,47	212,87 118,40
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	70,24 39,47	280,95 157,87
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	90,62 39,47	543,71 236,81
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00	73,00 52,88	73,00 52,88
69	08-03-525-	Intreruptor sau comutator de pachet	buc	1,00	73,00	73,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A			52,88	52,88
70	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	22,00	242,49 141,93	5 334,85 3 122,53
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	44,00	103,32 57,94	4 546,18 2 549,23
72	7.3	Conductor PV 1-1.5mm2	m	3 100,00	11,80 0,00	36 580,00 0,00
73	7.3	Conductor PV 1-2.5mm2	m	3 500,00	11,90 0,00	41 650,00 0,00
74	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,20	9 106,25 2 934,80	1 821,25 586,96
75	pretul	tub ld 36w t8/g13 osram	buc	40,00	48,20 0,00	1 928,00 0,00
76	pret	starter 4-65w cp220v	buc	40,00	78,00 0,00	3 120,00 0,00
77	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	6 849,00 2 226,40	342,45 111,32
78	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,15	11 297,87 2 985,40	1 694,68 447,81
79	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,15	11 297,87 2 985,40	1 694,68 447,81
80	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,70	8 907,97 2 469,29	6 235,58 1 728,50
81	pretul	tub ld 18wt8/g13 osram	buc	280,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
82	02	starter 4-22w cp 127v	buc	280,00	78,00 0,00	21 840,00 0,00
83	83	bec 150w ecolight	buc	7,00	145,00 0,00	1 015,00 0,00
84	84	bec 100w fobos	buc	3,00	120,00 0,00	360,00 0,00
85	85	dulie e27 tdm	buc	10,00	14,58 0,00	145,80 0,00
86	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,02	3 878,00 2 479,50	77,56 49,59
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	1 175,28 964,44	293,82 241,11
88	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,25	985,48 814,68	246,37 203,67
89	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	978,00 835,00	9,78 8,35
90	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,27	998,96 830,22	269,72 224,16
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	958,75 816,00	38,35 32,64
92	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 903,00 1 746,00	19,03 17,46
93	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 945,50 1 758,50	38,91 35,17
94	94	cutie pu prize g/c	buc	80,00	27,60 0,00	2 208,00 0,00
95	95	cutie de distributie IP 54 80*80*50	buc	50,00	170,00 0,00	8 500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
96	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,00	106,66 57,94	1 066,63 579,37
97	97	Cablu VVGng-3*1.5mm2	buc	400,00	11,80 0,00	4 720,00 0,00
98	98	cablu VVgng 3*2.5mm2	m	600,00	12,20 0,00	7 320,00 0,00
99	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,43	94,88 57,89	230,57 140,67
100	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,87	96,36 57,93	469,27 282,10
101	101	fir electric PV 1*10mm2	m	430,00	6,80 0,00	2 924,00 0,00
102	102	fir electric PV 1*4mm2	m	300,00	18,00 0,00	5 400,00 0,00
103	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,00	2 370,07 602,14	42 661,32 10 838,52
104	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 353,76 602,14	1 176,88 301,07
105	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 353,76 602,14	1 176,88 301,07
106	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,24	737,04 422,71	176,89 101,45
107	107	homut 5*250mm 100buc	100 buc.	1,00	45,85 0,00	45,85 0,00
108	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,00	43,06	258,34

1	2	3	4	5	6	7
					29,60	177,61
109	109	forbox 2*4 mm	buc	50,00	9,50 0,00	475,00 0,00
110	110	forbox 2*6 mm	buc	60,00	9,80 0,00	588,00 0,00
111	111	diblu sm 6*40	buc	200,00	1,20 0,00	240,00 0,00
112	112	diblu 6*40	buc	2,00	110,00 0,00	220,00 0,00
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			211 384,42
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			5 358,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			6 123,52
		<i>Total</i>	100,00 +			222 866,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 098,58
		<i>Total</i>	100,00 +			240 964,65
		<i>Benediciul de deviz</i>	4,00 %			9 638,59
		Total Electricitate Inclisiv salariu				250 603,24 23 813,92

		Прямые затраты	Lei	1 133 549,92
		TVA	20,00 %	226 709,98
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 360 259,90 306 777,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)