

**Reparatia acoperisului caminului
nr. 2 a Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul (bd. Victoriei nr. 5, mun.
Cahul)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia acoperisului caminului nr. 2 a Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul (bd. Victoriei nr. 5, mun. Cahul)**

Valoarea de deviz 1 071 727 lei

Intocmit in prețuri curente 24.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Раздел				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,960	150,74 150,10	898,42 894,60
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	52,000	25,46 25,46	1 323,92 1 323,92
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	52,000	11,72 11,40	609,44 592,80
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,400	150,75 150,10	60,30 60,04
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv Atentie Nota (centura monolita	m2	85,700	904,34 45,60	77 501,91 3 907,92

1	2	3	4	5	6	7
		cota 10.920)				
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Atentie Nota (centura monolita cota 10.920 p/u ancoraj) Materiale marunte=1,05	buc	228,000	8,61 4,56	1 963,08 1 039,68
7	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Elemente de Ancoraj AIII D16mm)Atentie Nota (La ancorare de folosit adeziv special)	kg	141,100	11,88 1,63	1 676,82 230,55
8	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (centura monolita) Atentie nota (Armatura p/u etriere d6 mm AI,)	kg	133,000	11,88 1,63	1 580,57 217,32
9	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (centura monolita)	kg	389,000	12,91 2,24	5 020,83 872,14
10	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	18,770	1 629,15 201,40	30 579,08 3 780,28
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	14,730	4 634,77 915,42	68 270,21 13 484,11
12	CE30B	Astereala le invelitorilor sau doliile invelitorilor din tigla, placi de eternit etc., din scanduri prade de rasinoase (24 mm grosime)	m2	740,000	27,42 17,86	20 290,40 13 216,40

1	2	3	4	5	6	7
		geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 1.84m ³ - contobresetca) Atentie Nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)				
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Atentie nota (Pelicula se cere cu urmatoarea caracteristica , супердифузионая пленка 115 гр м2) Material marunt=1,03	m2	740,000	19,20 9,50	14 207,70 7 030,00
14	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 13.04m ³ - obresetca) Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m2	740,000	71,94 17,86	53 238,40 13 216,40
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 043,31 250,91	6 259,88 1 505,48
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,200	747,94 27,74	6 881,05 255,21
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	27,870	170,56 32,30	4 753,48 900,18
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	740,000	173,98	128 745,20



1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)Material marunt=1,05			43,70	32 338,00
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Atentie nota (De prevazut in calcul vopsirea cu grund si doua straturi de vopsea de protectie)	kg	416,000	40,67 7,98	16 918,72 3 319,68
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	77,000	125,90 15,20	9 694,30 1 170,40
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Jgeaburile instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina) Material marunt=1,03	m	120,000	112,39 11,40	13 486,26 1 368,00
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Burlanele instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina) Material marunt=1,02	m	120,000	125,14 13,30	15 016,80 1 596,00
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	2,000	4 800,68 915,42	9 601,36 1 830,84
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)Material marunt=1,05	m2	120,000	173,98 43,70	20 877,60 5 244,00
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3	2,440	4 799,50 915,41	11 710,79 2 233,60
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatie	m2	136,000	67,94 6,08	9 239,84 826,88

1	2	3	4	5	6	7
		generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (IZOVER grosimea 50mm , cu $\gamma=80$ kg/m ³)				
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Atentie nota (Grosimea tablei zincate 0.7mm)	m2	238,000	139,73 39,90	33 255,74 9 496,20
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m tabla protejata anticoroziv Tip Lindab Atentie nota (Grosimea placilor din tabla 0.7mm)	m2	102,000	159,71 39,90	16 290,42 4 069,80
29	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,7 mm grosime	m2	51,000	239,09 93,48	12 193,59 4 767,48
30	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala bazaltica grosimea 100mm , cu $\gamma=145$ kg/m ³)	m2	468,000	178,08 6,46	83 343,31 3 023,28
31	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	468,000	43,47 13,30	20 343,02 6 224,40
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	160,000	31,99 28,50	5 117,80 4 560,00
		Total Раздел				700 950,24



1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				144 595,59
		Прямые затраты	lei			700 951
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			32 534
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %			54 782
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 10 %	10,00 %			78 826
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			867 093
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %			26 013
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +			893 106
		НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %			178 621
		Total deviz:				1 071 727
		Inclisiv salariu				144 594



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia acoperisului caminului
nr. 2 a Universitatii de Stat
"Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul (bd. Victoriei nr. 5, mun.
Cahul)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia acoperisului caminului nr. 2 a Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul (bd. Victoriei nr. 5, mun. Cahul)**

Valoarea de deviz 1 071 727 lei

Intocmit in prețuri curente 24.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	74,000	38,00	2 812,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2,862	38,00	108,76
3.	7123010010200	Betonist	h-om	118,394	38,00	4 498,97
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,737	38,00	1 320,01
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	679,300	38,00	25 813,40
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	451,425	38,00	17 154,15
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,072	38,00	230,74
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	163,800	38,00	6 224,40
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,800	38,00	296,40
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	227,560	38,00	8 647,28
11.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	21,760	38,00	826,88
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	125,460	38,00	4 767,48
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,160	38,00	158,08
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	876,440	38,00	33 304,72
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	436,040	38,00	16 569,52
16.	7422010060100	Timplar	h-om	24,640	38,00	936,32
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	527,008	38,00	20 026,30
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,689	38,00	900,18
Total manopera						144 594

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	6,410	12,00	76,92
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,656	0,00	0,00
3.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,360	2 800,00	1 008,00
4.	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,102 1,840	2 800,00 3 000,00	285,60 5 520,00



5.	20101029034951 1	Scinduri de rasinoase	m3	13,040	2 950,00	38 468,00
6.	20101029041692 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,226	2 800,00	34 232,80
7.	20101029041692 112	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,025	3 000,00	6 075,00
8.	20101029041692 122	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,660	3 000,00	4 980,00
9.	20101029041693 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19-22$ mm calit a III a	m3	0,360	2 800,00	1 008,00
10.	20101029041694 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit a III a	m3	0,600	2 800,00	1 680,00
11.	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	2 800,00	375,20
12.	20101029087371 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,150	2 800,00	3 220,00
13.	20101029087372 1	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	3,067	2 800,00	8 587,60
14.	20101029190001 12	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,048	2 800,00	134,40
15.	2010237318750	Distantieri	buc	116,700	0,25	29,18
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,019	3 000,00	57,00
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,141	80,00	891,28
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,200	700,00	6 440,00
19.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	12,750	0,00	0,00
20.	2320187315789	Decofrol	kg	10,284	8,00	82,27
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	22,950	10,00	229,50
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,650	15,00	114,75
23.	2413217300010	Cleme	buc	61,200	2,00	122,40
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,100	16,00	81,60
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	37,573	18,00	676,32
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,324	40,00	172,96
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	186,729	20,00	3 734,58
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,518	0,00	0,00
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	45,150	2,00	90,30
30.	2521302602901	Placi termoizolante, Vata minerala bazaltica grosimea 100mm , cu $\gamma=145$ kg/m3	m2	486,720	165,00	80 308,80
31.	26401223030000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	90,300	45,00	4 063,50
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 084,000	0,00	0,00
33.	2663102100000	Beton	m3	19,623	1 200,00	23 547,60
34.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	14,040	1 000,00	14 040,00
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	15,00	370,80
36.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,680	2,00	7,36
37.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,000	250,00	750,00
38.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	64,794	5,00	323,97
39.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	876,530	8,00	7 012,24
40.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale (IZOVER gr.50mm)	m2	138,720	58,00	8 045,76
41.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,7 mm	kg	255,000	18,00	4 590,00
42.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	451,500	0,00	0,00
43.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 038,450	98,00	101 768,10
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	36,120	45,00	1 625,40
45.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	128,520	80,00	10 281,60
46.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	129,780	75,00	9 733,50
47.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 10A1 (Скобы)	kg	83,964	10,00	839,64
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	280,952	10,00	2 809,52
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	398,725	10,00	3 987,25
50.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	10,200	12,00	122,40



51.	27321036460707	Tabla cutata Grosimea tablei zincate 0.7mm	m2	264,180	80,00	21 134,40
52.	27321036460708	Tabla cutata Tip Lindab	m2	113,220	98,00	11 095,56
53.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	99,960	15,00	1 499,40
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,285	16,00	68,56
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,890	16,00	62,24
56.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	20,400	16,00	326,40
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,650	16,00	122,40
58.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	77,000	110,00	8 470,00
59.	281123630980	Confectii metalice diverse	kg	416,000	32,50	13 520,00
60.	2811236832352	Burghiu widia	buc	71,820	10,00	718,20
61.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	24,000	5,00	120,00
62.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	6,000	8,00	48,00
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	728,460	15,00	10 926,90
64.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	2,720	15,00	40,80
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	180,223	15,00	2 703,34
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,080	38,00	79,04
67.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	306,000	0,20	61,20
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,710	2 800,00	71 988,00
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,800	0,10	3,68
70.	28741158292126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	308,000	0,15	46,20
71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	30,600	15,00	459,00
72.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	952,000	0,10	95,20
73.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,15	185,40
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,710	0,20	5,14
75.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	306,000	0,15	45,90
76.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,429	15,00	6,43
77.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 190,000	0,50	595,00
78.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	306,000	0,20	61,20
79.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	146,424	15,00	2 196,36
80.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	42,960	20,00	859,20
81.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	20,00	494,40
82.	2875274000502	Cot burlan	buc	61,200	20,00	1 224,00
83.	2875274000503	Cot de capat	buc	30,600	15,00	459,00
84.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	30,600	8,00	244,80
85.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	8,00	197,76
86.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	5,00	865,20
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,571	15,00	38,57
88.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	8 127,000	0,50	4 063,50
89.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 146,400	0,01	91,46
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	369,788	0,00	0,00
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,900	0,00	0,00
92.	4100126202818	Apa	m3	8,043	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				547 824

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,869	0,00	0,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	720,000	0,25	180,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,529	8,00	12,24
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,312	8,00	106,49
5.	2922140007000	Macara	h-ut	17,389	180,00	3 130,02
				5,256	580,00	3 048,48
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	13,680	15,00	205,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,954	10,00	999,54
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea betonului (tractor)	h-ut	1,672	25,00	41,80



9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,262	18,00	202,72
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	8,435	12,00	101,22
11.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,960	15,00	14,40
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,320	30,00	489,60
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,714	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						8 533

Прямые затраты	lei	700 951
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	32 534
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	54 782
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 10 %	10,00 %	78 826
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	867 093
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 3 %	3,00 %	26 013
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	893 106
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	178 621

Total deviz:

1 071 727



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
7	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Elemente de Ancoraj AIII D16mm)Atentie Nota (La ancorare de folosit adeziv special)	kg			11,88 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	38,00	1,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
8	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (centura monolita) Atentie nota (Armatura p/u etriere d6 mm AI,)	kg			11,88 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	38,00	1,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
9	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (centura monolita)	kg			12,91 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	38,00	2,24
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,25	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
10	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 629,15 201,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,00	184,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	38,00	17,10
	2663102100000	Beton	m3	1,0150	1 200,00	1 254,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	580,00	162,41
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3			4 634,77 915,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,58
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	448,04
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,04
	201010290416921	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 800,00	2 324,02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 10A1 (Скобы)	kg	4,3800	10,00	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	5,28
12	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Scinduri de rasinoase 1,84m3 - contobresetca) Atentie Nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m2			27,42 17,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	38,00	12,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,002486	3 000,00	7,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Atentie nota (Pelicula se cere cu urmatoarea caracteristica , супердифузионая пленка 115 гр м2) Material marunt=1,03	m2			19,20 9,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	38,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,00	1,90
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Scinduri de rasinoase 13.04m3 - obresetca) Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m2			71,94 17,86
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,00	1,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	38,00	12,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,00	3,80
	201010290349511	Scinduri de rasinoase	m3	0,017622	2 950,00	51,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 043,31 250,91
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	38,00	226,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	38,00	24,05
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	5,00	20,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	8,00	8,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластигы) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	201010290416931	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	201010290416941	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 800,00	280,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	250,00	125,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			747,94 27,74
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,00	25,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,00	2,66
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	700,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	40,00	18,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,00	0,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3			170,56 32,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	38,00	32,30
	1212121212121	apa	m3	0,2300	12,00	2,76
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (cu	m2			173,98

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)Material marunt=1,05				43,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,00	118,33
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	26401223030000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
19	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Atentie nota (De prevazut in calcul vopsirea cu grund si doua straturi de vopsea de protectie)	kg			40,67
						7,98
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,00	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,00	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,00	0,38
	281123630980	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,50	32,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			125,90
						15,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	38,00	12,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,00	3,04
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	110,00	110,00
	28741158292126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Jgheaburile instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina) Material marunt=1,03	m			112,39
						11,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	38,00	11,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	8,00	1,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	20,00	4,12
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Atentie nota (Burlanele instalate , sa fie confectionate in conditii de uzina) Material marunt=1,02	m			125,14
						13,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	38,00	13,30
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	20,00	10,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	8,00	2,04
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,00	1,02
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3			4 800,68
						915,42
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,58
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	448,00
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041692122	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a I a	m3	0,8300	3 000,00	2 490,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D=10Al (Скобы)	kg	4,3800	10,00	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	38,0000	15,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Поковки)				
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	5,28
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Atentie nota (Placile din tabla sa fie de grosime 0.5mm)Material marunt=1,05	m2			173,98 43,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,00	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	38,00	9,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,00	118,33
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	0,00	0,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	26401223030000	Coame metalice pentru placi tip tigla	m	0,1000	45,00	4,72
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	0,0400	45,00	1,89
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
25	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Atentie nota (Tratamentul antiseptic al elementelor din lemn de efectuat in conditii speciale , nu in conditii de santier, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare)	m3			4 799,50 915,41
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,00	823,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	38,00	91,57
	201010290873721	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	2 800,00	447,54
	201010290873711	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 800,00	167,54
	20101029041692112	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 489,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020601211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 10A1 (Скобы)	kg	4,3800	10,00	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	5,00	16,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	12,00	5,28
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (IZOVER grosimea 50mm , cu y=80 kg/m3)	m2			67,94 6,08
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	38,00	6,08
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale (IZOVER gr.50mm)	m2	1,0200	58,00	59,16
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	15,00	0,30
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m Atentie nota (Grosimea tablei zincate 0.7mm)	m2			139,73 39,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	38,00	39,90
	27321036460707	Tabla cutata Grosimea tablei zincate 0.7mm	m2	1,1100	80,00	88,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,10	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	180,00	9,00
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m tabla protejata anticoroziv Tip Lindab Atentie nota (Grosimea placilor din tabla 0.7mm)	m2			159,71 39,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	38,00	39,90
	27321036460708	Tabla cutata Tip Lindab	m2	1,1100	98,00	108,78
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,10	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	180,00	9,00
29	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C. confectionata din tabla neagra de 0,7 mm grosime	m2			239,09 93,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	38,00	93,48
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	15,00	29,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (Carbun)	kg	0,1000	16,00	1,60
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	12,00	2,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	15,00	2,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	10,00	4,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,20	1,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	16,00	2,40
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,7 mm	kg	5,0000	18,00	90,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,90
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	30,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,00	0,16
30	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala bazaltica grosimea 100mm , cu y=145 kg/m3)	m2			178,08 6,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	38,00	6,46
	2521302602901	Placi termoizolante,Vata minerala bazaltica grosimea 100mm , cu y=145 kg/m3	m2	1,0400	165,00	171,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	8,00	0,02
31	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			43,47 13,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	38,00	13,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	0,00	0,00
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 000,00	30,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	8,00	0,17
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			31,99 28,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	38,00	28,50
	20101029043401	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 800,00	0,28
	201010291900011 2	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 800,00	0,84
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,25	1,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.