

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea partiala a curtii LT A Mateevici din s.

Zaim r-nul Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Demontari | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 19,500 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 36,500 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 25,000 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. Sub bordure + profilarea cu scoatera gunoului de constructie | m3 | 3,000 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,334 |
| 6 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,365 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 259,760 |
| | | 2. Pavaj | | |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie | m3 | 83,200 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20cm. Bordururi 80*250*500, am folosit resursa | m | 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|---------|
| | | beton cu care se va opera si racorda inceputul si sfirsitul. | | |
| 10 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat . Placi vibropresate 200mm*100mm*40mm toate margine intregi, suprafata neteda, uniforma. Se va pava mozaica la cererea beneficiarului. | m2 | 832,000 |
| 11 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice c25/30 W4 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,320 |