

**Lucrări de reparatie a drumului
L243_R16-Drum de acces spre
satul Marandeni (repetat)**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 597 964,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	435,00	30,74	13 371,90
2.	71230110200	Betonist	h-om	7,78	30,74	239,15
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,45	30,74	1 950,46
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,50	30,74	230,55
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	35,91	30,74	1 103,88
6.	7129020012800	Pavator	h-om	285,58	30,74	8 778,73
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	780,67	30,74	23 997,80
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,36	30,74	256,99
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,85	30,74	3 376,79
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,08	30,74	2 769,06
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	420,66	30,74	12 931,09
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	396,19	30,74	12 178,88
13.	9312040019600	Sapator	h-om	5,40	30,74	166,00
Total manopera						81 351,28

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	930,60	1 115,00	1 037 619,00
2.	1212121212121	Apa	m3	59,40	20,00	1 188,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	80,39	195,00	15 676,05
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	409,50	195,00	79 852,50
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	482,60	195,00	94 107,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,87	195,00	1 534,65
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	29,70	180,00	5 346,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	288,42	200,00	57 684,00
9.	14221022055070	Beton asfaltic	t	946,37	1 115,00	1 055 202,55
10.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	56,35	1 115,00	62 830,25
11.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,03	3 000,00	90,00
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,05	3 000,00	150,00
13.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,01	3 000,00	30,00
14.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,09	3 000,00	270,00

15.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,04	3 000,00	120,00
16.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,97	25,00	49,25
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,30	25,00	7,50
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,67	30,00	170,10
19.	23203226000401	Bitum	t	9,17	8 000,00	73 360,00
20.	23203226001101	Bitum	t	0,29	8 000,00	2 320,00
21.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	12,70	1 070,00	13 589,00
22.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.5m	buc	2,01	2 300,00	4 623,00
23.	26661228005111	Elemente pentru poduri din beton armat L=2.5m, D=0.8m	buc	4,03	4 200,00	16 926,00
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	5,25	180,00	945,00
25.	271060200100	Otel beton	kg	705,00	12,00	8 460,00
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	108,90	14,00	1 524,60
27.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	10,57	22,00	232,54
28.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	2,34	22,00	51,48
29.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,07	20,00	1,40
30.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,56	11,00	39,16
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	140,43	20,00	2 808,60
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,26	20,00	25,20
33.	4100126202818	Apa	m3	0,68	20,00	13,60
		Total materiale de constructii				2 536 846,43

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,87	240,00	688,80
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	66,00	40,00	2 640,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,44	70,00	100,80
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	24,50	40,00	980,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	29,40	400,00	11 760,00
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,68	330,00	884,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	58,39	250,00	14 597,50
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,52	100,00	552,00
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	53,93	200,00	10 786,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	86,13	200,00	17 226,00
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	124,62	200,00	24 924,00
12.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	102,17	200,00	20 434,00
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	73,13	150,00	10 969,50
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	29,40	40,00	1 176,00
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	83,02	650,00	53 963,00
16.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,43	280,00	680,40
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,44	280,00	5 163,20
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,45	280,00	406,00
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,06	230,00	13,80
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,26	230,00	289,80
21.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	3,12	25,00	78,00

22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,92	19,00	74,48
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	441,00	48,00	21 168,00
24.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,92	210,00	823,20
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,52	210,00	1 159,20
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,66	410,00	1 500,60
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	31,86	250,00	7 965,00
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,48	280,00	5 174,40
29.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
Total utilaje de construcții						217 938,08

Total:

Прямые затраты	lei	2 836 135,79
Asigurari sociale (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 304,04
Total ПЗ+CASM	100,00 +	2 854 439,83
Cheltuieli de regie (Total) * 4 %	4,00 %	114 177,59
Total ПЗ+CASM+Cheltu	100,00 +	2 968 617,42
Beneficiul (Total) * 1 %	1,00 %	29 686,17
Total ПЗ+CASM+Cheltu+B	100,00 +	2 998 303,59
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	599 660,72

Total deviz:

3 597 964,31

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)