

Reparatia partiala a partii carosabile (plombaj) str. Doinelor, mun. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 111 651,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	202,69 16,66	22 296,31 1 833,01
2	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	23,00	25,95 25,95	596,78 596,78
3	TsI50A1	Transportarea pamintului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	23,00	16,50 0,00	379,50 0,00
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	70,00	211,78 44,40	14 824,82 3 107,87
5	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	40,00	293,66 63,43	11 746,44 2 537,04
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,16	1 669,50 0,00	267,12 0,00
7	TsI51A5	Transportarea materialului excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,00	13,79 0,00	344,70 0,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)	m3	8,00	581,41 34,60	4 651,30 276,77
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,00	180,98 9,23	14 478,37 738,05

1	2	3	4	5	6	7
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/mp	t	0,05	7 482,00 0,00	374,10 0,00
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,00	138,67 6,92	11 093,30 553,54

Total	lei	81 052,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 169,69
Cheltuieli de regie	7,50 %	6 241,68
Beneficiu	4,00 %	3 578,56
TVA	20,00 %	18 608,53

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**111 651,20
9 643,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)