

**Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum
din str. Chicago (sector str. Victoriei-str. Bucovina),
com. Stăuceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 968 172,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul principal str. Chicago				
1	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	300,000	25,20 25,20	7 560,00 7 560,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcarea borduri si resturi de beton	100 m3	0,350	1 667,59 0,00	583,66 0,00
3	TsI50A5	Transportarea bordure, moloz, beton de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	84,000	29,68 0,00	2 493,12 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	0,350	188,97 22,80	66,14 7,98
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta,nisip-prundis h=20 cm	m3	660,000	21,84 8,58	14 414,40 5 662,80
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.- incarcare moloz de la desfaceri	100 m3	6,600	1 667,59 0,00	11 006,09 0,00
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	6,600	188,97 22,80	1 247,20 150,48
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,000	93,94 0,00	3 100,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 3300,00 m2) (din norma se exclude tractorul si buldozer)	100 m3	9,900	702,27 0,00	6 952,47 0,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16x32 mm h=10 cm sub bordure	m3	15,000	433,98 59,40	6 509,70 891,00
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.30.15, pe fundatie de beton C12/15 35x15 cm	m	300,000	229,43 40,80	68 829,00 12 240,00
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=15 cm	m3	495,000	505,07 18,00	250 009,65 8 910,00
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=5 cm	m3	165,000	602,66 48,00	99 438,90 7 920,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	2,145	9 869,05 0,00	21 169,11 0,00
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisip bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	3 300,000	249,50 3,60	823 350,00 11 880,00
		Total Drumul principal str. Chicago Inclusiv salariu				1 316 729,46 55 222,26
		2. Accese laterale si Racordarea nivelelor la portile cu diferenta de inaltimea drumului				
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip-prundis h=20 cm	m3	78,600	21,84 8,58	1 716,62 674,39
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcarea moloz de la desfaceri	100 m3	0,786	1 667,59 0,00	1 310,73 0,00
18	TsI50A5	Transportarea moloz de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	125,760	29,68 0,00	3 732,56 0,00
19	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	0,786	188,97 22,80	148,53 17,92

1	2	3	4	5	6	7
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,930	93,94 0,00	369,18 0,00
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 393,00 m2) (din norma se exclude tractorul si buldozer)	100 m3	1,179	702,27 0,00	827,98 0,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=15 cm	m3	58,950	505,07 18,00	29 773,88 1 061,10
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=5 cm	m3	19,650	602,66 48,00	11 842,27 943,20
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,255	9 869,05 0,00	2 516,61 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 70/100, conform CP D.02.25:2021), nisip bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	393,000	249,50 3,60	98 053,50 1 414,80
		Total Accese laterale si Racordarea nivelelor la portile cu diferenta de inaltimea drumului Inklusiv salariu				150 291,86 4 111,41
		3. Restabilirea zonelor cu capacitatea portanta scazuta				
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip-prundis h=20 cm	m3	168,400	21,84 8,58	3 677,86 1 444,87
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-incarcarea moloz de la desfaceri	100 m3	1,684	1 667,59 0,00	2 808,22 0,00
28	TsI50A5	Transportarea moloz de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	269,440	29,68 0,00	7 996,98 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,684	93,94 0,00	158,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului 421,00 m2) (din norma se exclude tractorul si buldozer)	100 m3	1,263	$\frac{702,27}{0,00}$	$\frac{886,97}{0,00}$
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 16x32 mm, fr. 32x63 mm, LA30SM SR EN 13242+A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=25 cm	m3	105,250	$\frac{505,07}{18,00}$	$\frac{53\ 158,62}{1\ 894,50}$
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.0-32 mm, LA30 SM SR EN 13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	42,100	$\frac{602,66}{48,00}$	$\frac{25\ 371,99}{2\ 020,80}$
		Total Restabilirea zonelor cu capacitatea portanta scazuta Inclusiv salariu				<u>94 058,83</u> 5 360,17

		Total	lei	1 561 080,15
		Asigurarea sociala de stat	24 %	15 526,52
		Cheltuieli directe		1 576 606,67
		Cheltuieli de regie	3 %	47 298,20
		Total		1 623 904,87
		Beneficiu de deviz	1 %	16 239,05
		Total		1 640 143,92
		TVA	20 %	328 028,78
		Total deviz:		1 968 172,70
		Inclusiv salariu		<u>64 693,84</u>

Intocmit

I. Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)