

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria com.Chetrosu, r-ul Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria com.Chetrosu, r-ul Anenii Noi
3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de Alimentare cu Energie Electrică, Substație pentru sector de case noi, s.Todirești, r-ul Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrar de constructie		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	23,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	23,00
3	RpEN01A	Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m	buc	23,00
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	23,00
5	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	23,00
6	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	26,00
7		Piloni CB -105	buc	16,00
8		Piloni CB -95-5	buc	6,00
9		Piloni SC- 105-14	buc	1,00
10	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m	buc	9,00
11	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (PT)	10 buc	0,30
12		Otel rotund d=20mm	m	30,00
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	11,70
14		Otel rotund d=16mm	m	117,00
15	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,66
16		Otel rotund d=10mm	m	66,00
17	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Utilaj PT)	100 m	0,27
18		Plat Banda din otel zincat 40*4	m	27,00
19	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	65,00

1	2	3	4	5
		santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv		
20	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Pentru piloni SC 105-14)	m3	2,75
		2. Lucrari de montare		
21	33-04-027-4	Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVA: montarea utilajului	buc	1,00
22	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor CUT- OUT	set	4,00
23	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	1,00
24	08-01-085-1	Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A	buc	1,00
		3. Utilaj		
25		Transformator electric cu ulei TMG 250kVA/ 10/04KV/Y/ Zn-11	buc	1,00
26		Cutie de distribuite joasa tensune CD BTV -PGA 160-250IP -66	buc	1,00
27		Separator de tip CUT-OUT	buc	4,00