

SRL "Atribut POS"**DEVIZ LOCAL** Lucrari de reparatie la Gradinita de copii
din s. Troitcoe ,r. Cimisia

Valoarea de deviz 354 898,66 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Lucrari de demolare				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	150,4000	6,343	953,928
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,2720	57,66	476,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2720	57,66	476,964
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	250,6000	8,159	2 044,671
	7122050013400	Zidar	h-om	15,0360	57,66	866,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7950	57,66	1 083,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,2650	15,00	93,975
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия)	m2	10,7000	11,532	123,392
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0700	57,66	61,696
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0700	57,66	61,696
4	R5A05A	Demontarea pervazurilor de pe o parte a ferestrei sau a usii	buc	1,0000	20,758	20,758
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,613
5	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с	t	19,0000	20,181	383,439

1	2	3	4	5	6	7
		рампы или площадки, в авто 1 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6500	57,66	383,439
6	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	19,0000	16,695	317,205
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,0070	315,00	317,205
7	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t	19,0000	25,659	487,515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4550	57,66	487,515
8	TsC54C	2. Pardoseli . Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H= 10cm	m3	15,0000	415,083	6 226,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,8500	57,66	856,251
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,2500	310,00	5 347,500
	4100126202818	Apa	m3	1,5000	15,00	22,500
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	150,4000	82,228	12 367,152
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,2240	57,66	4 856,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,1120	57,66	2 428,178
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 977,7600	1,76	3 480,858
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,3168	250,00	1 579,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5040	15,00	22,560
10	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на	m2	150,4000	458,783	69 001,002

1	2	3	4	5	6	7
		существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Laminat grosime 12mm. Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	172,9600	57,66	9 972,874
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5600	57,66	1 300,810
	2670112204051	Placi din laminat	m2	159,4992	340,00	54 229,728
	1111000100048	Strat sintetic	m2	159,4992	12,50	1 993,740
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	136,7136	11,00	1 503,850
11	CF15A	3. Pereti .Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Pentru utilizarea mortarului marca M100- T fara ciment pentru grunt - (Pereti).	m2	228,2000	106,084	24 208,330
	7122050013400	Zidar	h-om	248,1500	57,66	14 308,329
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,4600	57,66	3 947,404
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 396,1000	1,76	4 217,136
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8460	250,00	1 711,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5974	15,00	23,961
12	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	0,0330	40 420,485	1 333,876
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7368	57,66	273,124
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9547	57,66	55,048
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	166,3200	5,40	898,128
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	16,8498	1,76	29,656


1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,1897	4,50	18,854
	00000052	Nisip	m3	0,0917	250,00	22,925
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	2,9700	12,00	35,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0334	15,00	0,501
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Грунтовка внутренних поверхностей стен.)	m2	228,2000	3,542	808,238
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8460	57,66	394,740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,2300	12,08	413,498
14	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	228,2000	53,926	12 306,005
	7122050013442	Tencuitor	h-om	146,0480	57,66	8 421,128
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 629,3480	2,20	3 584,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9128	15,00	13,692
	2875277400000	Compresor	h-ut	35,8274	8,00	286,619
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	228,2000	15,886	3 625,185
	7122050013400	Zidar	h-om	22,8200	57,66	1 315,801
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	251,0200	9,20	2 309,384
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	228,2000	25,283	5 769,559
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,2400	57,66	3 704,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8200	57,66	1 315,801
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	240,7282	3,10	746,257
	4100126202818	Apa	m3	0,2282	15,00	3,423
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	228,2000	3,542	808,238

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8460	57,66	394,740
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	34,2300	12,08	413,498
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	228,2000	34,288	7 824,444
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,1100	57,66	4 792,123
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	91,2800	31,54	2 878,971
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,6920	2,20	30,122
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,8200	5,10	116,382
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4564	15,00	6,846
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) Materiale marunte=1,0500	buc	8,0000	11,659	93,274
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9600	57,66	55,354
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,5200	12,00	30,240
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4800	16,00	7,680
20	CF15A	4. Glafuri .Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Pentru utilizarea mortarului marca M100- T fara ciment pentru grunt - (la Glafuri).	m2	22,4000	106,088	2 376,377
	7122050013400	Zidar	h-om	24,3600	57,66	1 404,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7200	57,66	387,475



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	235,2000	1,76	413,952
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6720	250,00	168,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1568	15,00	2,352
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Грунтовка поверхности внутренних откосов .)	m2	22,4000	3,542	79,337
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6720	57,66	38,748
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3600	12,08	40,589
22	CK18C	Montarea coltare din aluminilu	m	71,5000	23,176	1 657,055
	7422010060100	Timplar	h-om	18,5900	57,66	1 071,899
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	75,0750	5,80	435,435
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7875	1,76	3,146
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0715	250,00	17,875
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	429,0000	0,30	128,700
23	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора) - la glafuri.	m2	22,4000	53,926	1 207,951
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,3360	57,66	826,614
	2653102100831	Amestec uscat	kg	159,9360	2,20	351,859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0896	15,00	1,344
	2875277400000	Compresor	h-ut	3,5168	8,00	28,134
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)- la glafuri.	m2	22,4000	15,886	355,846
	7122050013400	Zidar	h-om	2,2400	57,66	129,158
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	24,6400	9,20	226,688
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	22,4000	25,285	566,385

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) - la glafuri.				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,3066	57,66	363,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400	57,66	129,158
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,6298	3,10	73,252
	4100126202818	Apa	m3	0,0224	15,00	0,336
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)- la glafuri.	m2	22,4000	3,542	79,337
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6720	57,66	38,748
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,3600	12,08	40,589
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- la glafuri.	m2	22,4000	34,288	768,041
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1580	57,66	470,390
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,9600	31,54	282,598
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,3440	2,20	2,957
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,2400	5,10	11,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0448	15,00	0,672
28	CK26C	5. Usi, ferestre .Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	1,7000	29,989	50,982
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1360	57,66	7,842
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0170	57,66	0,980
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,7000	23,00	39,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,2000	0,30	3,060
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	5,4000	1 333,805	7 202,545



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,9420	57,66	227,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320	57,66	24,909
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,4000	1 250,00	6 750,000
	54621321321	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,8000	0,80	8,640
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	2,7000	71,00	191,700
30	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,3000	1 225,855	2 819,467
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9550	57,66	112,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2070	57,66	11,936
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,3000	1 120,00	2 576,000
	546654513321	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,6000	0,80	3,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,6215	71,00	115,126
31	CK50A	6. Tavane. Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	25,6000	220,927	5 655,731
	7422010060100	Timplar	h-om	46,0800	57,66	2 656,973
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8400	57,66	221,414
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2800	57,66	73,805
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	8,9600	86,10	771,456
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,0160	36,40	801,382

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,9120	33,60	232,243
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 152,0000	0,12	138,240
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	512,0000	0,10	51,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	30,7200	4,58	140,698
	2875276305105	Conector	buc	113,6640	5,00	568,320
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)- la tavan.	m2	4,8000	15,886	76,253
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	57,66	27,677
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	5,2800	9,20	48,576
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	124,8000	260,250	32 479,195
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,7200	57,66	1 079,395
	7422010060100	Timplar	h-om	176,0770	57,66	10 152,600
	2874136313300	Diblu din metal	buc	499,2000	0,30	149,760
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,0400	161,00	21 097,440
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	25,6000	3,542	90,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7680	57,66	44,283
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8400	12,08	46,387
35	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	25,6000	55,767	1 427,635
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,6400	57,66	959,462
	2653102100831	Ametec uscat	kg	182,7840	2,20	402,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1024	15,00	1,536
	2875277400000	Compresor	h-ut	8,0640	8,00	64,512
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	25,6000	25,284	647,267

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafata tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,2070	57,66	415,556
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5600	57,66	147,610
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,0054	3,10	83,717
	4100126202818	Apa	m3	0,0256	15,00	0,384
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков .)	m2	25,6000	3,542	90,670
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7680	57,66	44,283
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,8400	12,08	46,387
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- la tavan.	m2	25,6000	34,287	877,737
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,3230	57,66	537,564
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,2400	31,54	322,970
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5360	2,20	3,379
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5600	5,10	13,056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0512	15,00	0,768
39	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка реек на обшивку из пластмассы)	m	20,3000	43,042	873,748
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,5560	57,66	608,659
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,7255	1,76	3,037
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	21,3150	12,00	255,780
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5075	1,76	0,893
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0203	250,00	5,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0203	15,00	0,304
40	IC36D	7. Incalzire Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala,	m	67,4000	105,257	7 094,322


1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	30,3300	57,66	1 748,828
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena dm.40mm	m	69,4220	77,00	5 345,494
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)	m	4,8000	36,868	176,966
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	57,66	83,030
	5465645623321	Teava din polietilena sau polipropilena dm. 20mm	m	4,9440	19,00	93,936
42	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм) тройник 40*40*40	buc	16,0000	35,572	569,158
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4400	57,66	313,670
	2875274110102	mufta dm. 40mm	buc	16,0000	14,75	236,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1440	56,00	8,064
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,5440	21,00	11,424
43	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	10,0000	23,846	238,464

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- муфта				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384
	654654543232	mufta dm. 40mm	buc	10,0000	9,00	90,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0900	56,00	5,040
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2400	21,00	5,040
44	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- mufa redusa 40-32	buc	20,0000	23,846	476,928
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768
	546654321321	муфта дм. 40-32	buc	20,0000	9,00	180,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1800	56,00	10,080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4800	21,00	10,080
45	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно) Trecere 20*1/2	buc	16,0000	44,300	708,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000	57,66	138,384
	546532321321	trecere 20*1/2	buc	16,0000	35,00	560,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0960	56,00	5,376
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,2400	21,00	5,040
46	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	20,0000	25,346	506,928

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 40 мм)- ОТВОД				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,768
	564654321321	ОТВОД дм. 40мм	buc	20,0000	10,50	210,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,1800	56,00	10,080
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4800	21,00	10,080
47	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Штуцер и колено со штуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2") дм. 40мм Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	4,0000	29,822	119,288
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	57,66	69,192
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	4,0400	12,40	50,096
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) дм 40мм.	buc	110,0000	13,382	1 472,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	57,66	1 268,520
	2875274204000	Bratara fixare	buc	110,0000	1,00	110,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	110,0000	0,30	33,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	110,0000	0,55	60,500
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления,	buc	8,0000	86,051	688,406


1	2	3	4	5	6	7
		diametrom 3/8"-1/2") подача				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	57,66	83,030
	2875274202700	Robinet	buc	8,0000	75,00	600,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920	28,00	5,376
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2") обратка	buc	8,0000	86,051	688,406
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	57,66	83,030
	2875274202700	Robinet	buc	8,0000	75,00	600,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1920	28,00	5,376
51	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) (Tip 22 300/1400)	buc	4,0000	1 688,703	6 754,812
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,916
	2822115700000	Radiator - Tip 22 300*1400	buc	4,0000	1 647,00	6 588,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	28,00	0,896
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000	1,00	16,000
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) (Tip 22 500/1400)	buc	2,0000	1 451,703	2 903,406
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	8456435132132 1	Radiator - Tip 22 500*1400	buc	2,0000	1 410,00	2 820,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160	28,00	0,448
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	1,00	8,000
53	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) (Tip 22 500/1200)	buc	2,0000	1 361,703	2 723,406
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,958
	8598564132	Radiator - Tip 22 500*1200	buc	2,0000	1 320,00	2 640,000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0160	28,00	0,448
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	1,00	8,000
54	IE02B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru,	m2	124,7000	12,109	1 509,942

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp (Испытания на растяжение-сжатие и функционирование систем центрального отопления, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 101-200 м2))				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,1870	57,66	1 509,942
55	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 101-200 м2)	m2	124,7000	23,490	2 929,203
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,1750	57,66	1 797,551
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	9,3525	121,00	1 131,652
		<i>Total</i>	Lei			237 645,146
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			22 227,406
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4 294,605
		<i>Total</i>				264 167,157




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	3 %			7 925,014
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			8 162,764
		<i>TVA</i>	20 %			56 050,987
		Total Раздел : Lucrari de demolare Inclusiv salariu				336 305,922 92 614,192
		2. Раздел : Electricitate				
56	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan ^t , usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром до 15 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	40,0000	30,005	1 200,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,2000	57,66	645,792
	2661122803601	Tub flexibil	m	44,8800	12,00	538,560
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8800	18,00	15,840
57	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan ^t , usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром 16- 25 мм) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	50,0000	36,542	1 827,105
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,7500	57,66	965,805
	54654231321	Tub flexibil	m	56,1000	15,00	841,500
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,1000	18,00	19,800
58	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25- 35 mm ² (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 25-35 мм ²)-3*1.5	m	40,0000	17,977	719,088
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,8000	57,66	392,088
	3130134817404	Cablu de energie 3-1.5	m	40,8000	6,25	255,000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,0000	18,00	72,000
59	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-	m	50,0000	19,150	957,510

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmr (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 25-35 мм ²)-3*2.5				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,5000	57,66	490,110
	6565323232	Cablu de energie 3-2.5	m	51,0000	7,40	377,400
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	5,0000	18,00	90,000
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	56,746	170,237
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9300	57,66	53,624
	2746167335100	Priza	buc	3,0600	33,00	100,980
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,0000	5,20	15,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0150	2,20	0,033
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	4,0000	52,188	208,753
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0800	57,66	62,273
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400	31,00	125,240
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	5,20	20,800



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,20	0,440
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	52,188	104,376
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,136
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	31,00	62,620
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	5,20	10,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,20	0,220
63	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat tip Armstrong (600*600) LED	buc	14,0000	355,602	4 978,428
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,4000	57,66	887,964
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	14,0000	288,00	4 032,000
	2051142950700	Dibluri	buc	28,0000	1,50	42,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	28,0000	0,50	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1200	2,20	2,464
64	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc	5,0000	69,660	348,300
	1	Затраты труда	h-om	5,0000	57,66	288,300
	5220077	Doza de distribuie	buc	5,0000	12,00	60,000
65	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc	4,0000	69,660	278,640
	1	Затраты труда	h-om	4,0000	57,66	230,640
	5220077	Doza de distribuie	buc	4,0000	12,00	48,000
		Total	Lei			10 792,629
		Asigurarea sociala	24 %			971,456
		Transportarea materialelor	3 %			202,347
		Total				11 966,432



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			3 076,276
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3 %			451,281
		<i>TVA</i>	20 %			3 098,797
		Total Раздел : Electricitate Inclusiv salariu				18 592,786 4 047,732

		Total	Lei			354 898,66
		Total deviz: Inclusiv salariu				354 898,66

Intocmit

Administrator Burtica
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

