

# Reparatia capitala a unui segment de str. Viilor situat in r-l Calarasi, s. Hirova

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 052 480,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| 1      | DA10B                       | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica                                                                           | m3   | 124,10                                | 1 248,26<br>83,25                     | 154 909,44<br>10 331,08 |
| 2      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2                                                                                                                         | t    | 1,512                                 | 10 731,00<br>0,00                     | 16 225,27<br>0,00       |
| 3      | DB19G                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude                                                         | m2   | 3 025,00                              | 260,78<br>5,68                        | 788 862,51<br>17 169,90 |
| 4      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2                                                                                                                         | t    | 0,907                                 | 10 730,99<br>0,00                     | 9 733,01<br>0,00        |
| 5      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 bitum 50/70 nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude | m2   | 3 025,00                              | 188,96<br>4,73                        | 571 619,11<br>14 308,25 |
| Total  |                             |                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |                                       | 1 541 349,34                          |                         |

