

Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 212 990,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,410	844,60	346,29
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,000	36,66	13 087,62
3	TrI1AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	34,200	51,70	1 768,14
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,200	21,07	720,45
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,390	1 781,89	694,94
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimn 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi,	m	22,000	145,97	3 211,43

1	2	3	4	5	6	7
		trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, c16/20				
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	357,000	297,92	106 358,87
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm scara din pavaj	m2	6,000	353,95	2 123,69
		Total Amenajare Inclusiv salariu				128 311,39 37 296,36

		Прямые затраты	Lei	128 311,41
		Asigurari sociale	24,00 %	8 951,13
		Transportarea materialelor	10,00 %	8 978,06
		Total	100,00 +	146 240,60
		Cheltuieli de regie	14,50 %	21 204,89
		Total	100,00 +	167 445,49
		Beneficiu de deviz	6,00 %	10 046,73
		Total	100,00 +	177 492,22
		TVA	20,00 %	35 498,44
		Всего с учётом НДС	Lei	212 990,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		212 990,66

Intocmit

SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 212 990,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,542	94,00	238,95
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,014	94,00	20 869,30
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,067	94,00	2 450,33
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,317	94,00	13 189,75
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,830	94,00	548,04
Total manopera						37 296,36

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066	430,00	28,38
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,815	420,00	762,30
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,794	410,00	5 655,54
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,440	2,70	60,59
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,800	2,70	1 568,16
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,600	2,50	11 979,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	368,445	180,00	66 320,10
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,056	0,00	0,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	22,110	85,00	1 879,35
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,260	210,00	1 524,60
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	35,00	2,60
Total materiale de construcții						89 780,62

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,061	80,00	4,92
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,394	150,00	509,07
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,310	550,00	720,45
Total utilaje de construcții						1 234,43

Прямые затраты	Lei	128 311,41
Asigurari sociale	24,00 %	8 951,13
Transportarea materialelor	10,00 %	8 978,06
Total	100,00 +	146 240,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	21 204,89
Total	100,00 +	167 445,49

Beneficiu de deviz	6,00 %	10 046,73
Total	100,00 +	177 492,22
TVA	20,00 %	35 498,44
Всего с учётом НДС	Lei	212 990,66

Total deviz:

212 990,66

Intocmit

SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin **Investitor Primaria Tohatin**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			844,60
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,00	582,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,00	249,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	35,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	80,00	12,00
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			36,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,00	36,66
3	TrI1AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			51,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	94,00	51,70
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			21,07
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	550,00	21,07
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 781,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,00	476,58
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	150,00	1 305,31
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimn 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor	m			145,97

1	2	3	4	5	6	7
		verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, c16/20				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,00	22,56
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,00	33,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	35,00	0,10
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			297,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,00	54,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,00	1,49
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	410,00	15,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm scara din pavaj	m2			353,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,00	109,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,00	2,97
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	420,00	2,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	410,00	15,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20

APROBAT:

Intocmit
SRL Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.