

2024-0000000823

16.10.24.

ef. 18.12.24.

OK

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.11 privind achiziția de lucrări

„ 11” octombrie 2024

Orhei  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data -----, între Primaria  
comunei Berezlogi cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Berezlogi, r-nul Orhei, str. telefon: 0235-67-536, fax: 0235-67-536,  
(localitatea)

IDNO 1007601001031 reprezentat prin primar Rata Valeriu,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Certicus",  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Orhei str.Eliberării 58,  
(localitatea)

telefon: \_\_, fax: \_\_, IDNO 1011606003121 autorizat pentru activitatea în construcții:  
autorizația nr.9529 din 23.12.2023 pentru genurile de activitate lucrări de construcție, reprezentat prin  
Administrator Duca Aurel, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *reparatia gardului la cimitir din s. Berezlogi, r-nul Orhei*  
cod CPV 45453000-7

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele,  
standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la primirea ordinului de începere a  
execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează  
următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și  
imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului  
de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 200 000,0 (două sute mii lei,00 bani) lei MD, inclusiv 33 333,39 (treizeci și trei mii trei sute treizeci și trei lei,39 bani) TVA lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocării bugetare anuale pentru anul 2024, prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITATE)

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or.Orhei, str. Eliberării 58  
Telefon:  
Cod fiscal: 1011606003121  
Banca: BC EUROCREDIT BANK SA  
fil.Orhei  
Cod: ECBMMD2X499  
IBAN: MD83EC000000002224149982

**BENEFICIARUL**

Adresa poștală: s.Berezlogi, r-nul. Orhei  
Telefon: 0235-67-536  
Cod fiscal: 1007601001031  
Banca: Ministerul finanțelor Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD06TRPDAC312120B10907AB - 200 000,0 lei

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**SRL "Certicus"**

Digitally signed by Duca Aurel  
Date: 2024.10.11 14:06:43 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  




Digitally signed by Tașac Octeabrina  
Date: 2024.10.16 11:07:57 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**BENEFICIAR**

**Primaria comunei Berezlogi**

Digitally signed by Rața Valeriu  
Date: 2024.10.11 12:47:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  






Antreprenor SRL „Certicus,,  
 (denumirea )

Investitor Primaria com. Berezlogi  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia gardului la cimitir din  
 s. Berezlogi**

Valoarea lucrarilor executate

**171 397,04 lei**

## Proces - verbal nr. 1

de receptie a lucrarilor executate

pe 12 an 2024

| Nr crt. | Simbol norme      | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | TsA01B1           | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3   | 12,000    | 65,43<br>65,43                   | 785,12<br>785,12                                  |
|         | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 9,240     | 84,97                            | 785,12                                            |
| 2       | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                            | m3   | 12,000    | 26,34<br>26,34                   | 316,09<br>316,09                                  |
|         | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,720     | 84,97                            | 316,09                                            |
| 3       | TsC54C            | Strat de fundatie din pietris h=100mm                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,200     | 455,52<br>84,12                  | 1 457,66<br>269,18                                |
|         | 93100600199<br>00 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,168     | 84,97                            | 269,18                                            |
|         | 14211022000<br>68 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 3,680     | 260,00                           | 956,80                                            |
|         | 41001262028<br>18 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,320     | 10,00                            | 3,20                                              |
|         | 29123400025<br>06 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,672     | 90,00                            | 60,48                                             |



| 1 | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6                  | 7                     |
|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-----------------------|
|   | 25922700040<br>21      | Compactor pe pneuri sau mecanic<br>150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,344   | 125,00             | 168,00                |
| 4 | CB01A                  | Cofraje, din scinduri de<br>rasinoase, pentru turnarea<br>betonului de monolitizare<br>intre elementele prefabricate<br>(plansee, grinzi si<br>diafragme) inclusiv<br>sprijinirile                                                                                                   | m2   | 64,000  | 254,45<br>144,45   | 16 285,06<br>9 244,74 |
|   | 93100600199<br>20      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 16,000  | 84,97              | 1 359,52              |
|   | 71240100107<br>001     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 92,800  | 84,97              | 7 885,22              |
|   | 27341138032<br>33      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 9,600   | 26,50              | 254,40                |
|   | 28731458870<br>00      | Cuie cu cap conic tip A pentru<br>constructii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 16,000  | 31,00              | 496,00                |
|   | 23201873157<br>89      | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,680   | 19,00              | 145,92                |
|   | 20101029009<br>00      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,128   | 4 000,00           | 512,00                |
|   | 20101029043<br>40      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,128   | 4 000,00           | 512,00                |
|   | 20101029034<br>95      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,280   | 4 000,00           | 5 120,00              |
| 5 | CA05C                  | Beton turnat in ziduri,<br>pereti, diafragme drepte, si<br>la diverse constructii<br>speciale, situate peste cota<br>zero, la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu<br>centrala de betoane si turnat<br>cu mijloace clasice, beton<br>armat clasa C 20/16 (Bc<br>20/B 250) | m3   | 21,600  | 2 011,96<br>420,60 | 43 458,33<br>9 084,99 |
|   | 71230100102<br>00      | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 86,400  | 84,97              | 7 341,41              |
|   | 93100600199<br>20      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,520  | 84,97              | 1 743,58              |
|   | 26631021000<br>01-2016 | Beton clasa..20/16                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 22,804  | 1 470,00           | 33 521,88             |
|   | 29522700037<br>00      | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,231   | 60,00              | 73,86                 |
|   | 29522700031<br>00      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 12,960  | 60,00              | 777,60                |
| 6 | CP15A                  | Montarea placutelor<br>prefabricate din beton-<br>coama 0.4m x 1m                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 80,000  | 117,70<br>25,49    | 9 416,26<br>2 039,28  |
|   | 71230300125<br>00      | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,000  | 84,97              | 1 699,40              |
|   | 93100600199<br>20      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,000   | 84,97              | 339,88                |
|   | 26661228006<br>005     | Element prefabricat 0.4x1.0                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 80,800  | 86,73              | 7 007,78              |
|   | 41001162028<br>18      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,080   | 15,00              | 1,20                  |
|   | 26511221004<br>02      | Ciment metalurgic cu adaosuri M<br>30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 80,000  | 4,00               | 320,00                |
|   | 14211022005<br>13      | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,240   | 200,00             | 48,00                 |
| 7 | CL57A                  | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 212,000 | 43,21<br>17,84     | 9 161,44<br>3 782,86  |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6               | 7                     |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|-----------------------|
|    |                      | monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                 |                       |
|    | 71360800250<br>01    | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 44,520  | 84,97           | 3 782,86              |
|    | 28112363099<br>00    | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 222,685 | 21,00           | 4 676,39              |
|    | 24121261000<br>10    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,282   | 68,00           | 291,18                |
|    | 28731559003<br>11    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,141   | 52,00           | 111,33                |
|    | 31105000024<br>01    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 16,960  | 17,67           | 299,68                |
| 8  | DF18A                | Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial cu sudarea pieselor inglobate in beton 60*60 h=2m                                                                                                                                                                      | buc  | 0,000   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00          |
|    | 71230100102<br>00    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,000   | 84,97           | 0,00                  |
|    | 93100600199<br>00    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,000   | 84,97           | 0,00                  |
|    | 26631021000<br>00    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,000   | 1 470,00        | 0,00                  |
|    | 28111063017<br>94    | Stilp metalic confectionat industrial h=2m 60*60mm                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,000   | 430,00          | 0,00                  |
| 9  | CK35B                | Elemente metalice pt gard - capacele pe stilpi                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 32,000  | 24,66<br>16,99  | 789,25<br>543,81      |
|    | 74220100601<br>00    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,400   | 84,97           | 543,81                |
|    | 28741363133<br>008p  | Elemente metalice - capacele pe stilpi                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 32,000  | 7,67            | 245,44                |
| 10 | CK35B                | Elemente de fixare la stilpi                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 128,000 | 21,32<br>16,99  | 2 729,47<br>2 175,23  |
|    | 74220100601<br>00    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 25,600  | 84,97           | 2 175,23              |
|    | 28741363133<br>008-1 | Elemente metalice de fixare stilpi                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 128,000 | 4,33            | 554,24                |
| 11 | CO06B                | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.55 m Norma imprejmuiri 1.5. stilpi, macara, piatra se exclud | m    | 80,000  | 227,06<br>93,47 | 18 164,74<br>7 477,36 |
|    | 71230300125<br>00    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 73,600  | 84,97           | 6 253,79              |
|    | 93100600199<br>20    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 14,400  | 84,97           | 1 223,57              |
|    | 27321036462<br>50    | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma h=1.55m                                                                                                                                                                                                              | m2   | 123,240 | 80,00           | 9 859,20              |
|    | 27107037003<br>40    | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 39,437  | 21,00           | 828,18                |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |         |            |
|--|--------------------------------|---------|------------|
|  | Cheltuieli directe             | lei     | 102 563,42 |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 8 572,48   |
|  | Transportarea materialelor     | 10,00 % | 6 546,51   |



| 1 | 2 | 3                   | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---|---------------------|----------|---|---|------------|
|   |   | Cheltuieli directe  | 100,00 + |   |   | 117 682,41 |
|   |   | Cheltuieli de regie | 14,50 %  |   |   | 17 063,95  |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 134 746,36 |
|   |   | Beneficiu           | 6,00 %   |   |   | 8 084,45   |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 142 830,81 |
|   |   | TVA                 | 20,00 %  |   |   | 28 566,23  |
|   |   |                     |          |   |   | 171 397,04 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>       |          |   |   | 35 718,66  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

(funcția, semnătura, nume, prenume)





Antreprenor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Reparatia gardului la cimitir din  
 s. Berezlogi**

Valoarea lucrarilor executate  
**28 602,96 lei**

**Proces - verbal nr. 2**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ an 2024 \_\_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme        | Denumire lucrari                                                                                          | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2                   | 3                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | DF18A1              | Plantarea stilpilor din metal, confectionati industrial cu sudarea pieselor inglobate in beton 60*60 h=2m | buc  | 37,000    | 468,57<br>92,62                  | 17 336,99<br>3 426,84                             |
|         | 71230100102<br>00   | Betonist                                                                                                  | h-om | 12,210    | 84,97                            | 1 037,48                                          |
|         | 93100600199<br>00   | Muncitor necalificat                                                                                      | h-om | 28,120    | 84,97                            | 2 389,36                                          |
|         | 26631021000<br>00   | Beton                                                                                                     | m3   | 0,592     | 1 470,00                         | 870,24                                            |
|         | 28111063017<br>94   | Stilp metalic confectionat industrial h=2m 60*40mm                                                        | buc  | 37,000    | 352,43                           | 13 039,91                                         |
| 2       | CK35B               | Elemente metalice pt gard - capacele pe stilpi                                                            | buc  | 3,000     | 24,65<br>16,99                   | 73,96<br>50,98                                    |
|         | 74220100601<br>00   | Timplar                                                                                                   | h-om | 0,600     | 84,97                            | 50,98                                             |
|         | 28741363133<br>008p | Elemente metalice - capacele pe stilpi                                                                    | buc  | 3,000     | 7,66                             | 22,98                                             |

**Total proces-verbal:**

|  |                                |          |           |
|--|--------------------------------|----------|-----------|
|  | Cheltuieli directe             | lei      | 17 410,95 |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 %  | 834,68    |
|  | Transportarea materialelor     | 10,00 %  | 1 393,31  |
|  | Cheltuieli directe             | 100,00 + | 19 638,94 |
|  | Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 2 847,65  |
|  | Total                          | 100,00 + | 22 486,60 |
|  | Beneficiu                      | 6,00 %   | 1 349,20  |
|  | Total                          | 100,00 + | 23 835,80 |
|  | TVA                            | 20,00 %  | 4 767,16  |



| 1 | 2 | 3             | 4 | 5 | 6 | 7         |
|---|---|---------------|---|---|---|-----------|
|   |   |               |   |   |   | 28 602,96 |
|   |   | <b>TOTAL:</b> |   |   |   | 3 477,82  |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

*Primăria com. Berezlochi*

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, nume, prenume)

()

(funcția, semnătura, nume, prenume)

