

Construcția Oficiului Medicilor de Familie Recea, din s. Recea r- nul Strasenî

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Amenajarea trotuarului

Valoarea de deviz 78 433 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarului 168.2m2				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,440	514,500 0,000	226,380 0,000
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,510	904,575 508,539	461,333 259,355
3	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,682	1 833,987 392,650	3 084,766 660,438
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mica 100-150mm	m3	21,030	379,469 57,084	7 980,227 1 200,481
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	47,400	111,073 17,298	5 264,841 819,925
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec	m2	168,200	184,521 34,366	31 036,434 5 780,299

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 6cm gr.vibropresata				
		Total Amenajarea trotuarului 168.2m2 Inclusiv salariu				48 053,981 8 720,498

		Total	lei	48 052
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1 962
		Transportarea materialelor	10,00 %	3 838
		Cheltuieli de regie	14,50 %	7 809
		Beneficiu de deviz	6,00 %	3 700
		TVA	20,00 %	13 072
		Total deviz: Inclusiv salariu		78 433 8 719

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)